

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MARCO.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					1.476,91
1.1	C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	231,43	6.00	1.388,58
1.2	C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	4,12	21.44	88,33
2.0 - MOVIMENTO DE TERRA					453,36
2.1	C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	24,18	9.89	239,14
2.2	C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,51	4.69	72,74
2.3	C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	66,11	2.14	141,48
3.0 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					7.864,45
3.1	C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	331,80	5.30	1.758,54
3.2	C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	396,02	1.59	629,67
3.3	C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	7,21	450.84	3.250,56
3.4	C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	43,72	7.84	342,94
3.5	C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	69,54	1.62	112,65
3.6	C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	82,56	21.44	1.770,09
4.0 - PAREDE E PAINÉIS					7.779,64
4.1	C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	37,58	30.91	1.161,60
4.2	C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	4,21	71.42	300,68
4.3	C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	21,36	71.42	1.525,53
4.4	C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	26,92	4.58	123,29
4.5	C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	57,52	71.42	4.108,08
4.6	C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	7,01	71.42	500,65
4.7	C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	71,20	0.84	59,81
5.0 - PISOS					2.549,22

Comissão Permanente de Licitação
CPL

FIS

PAULO JOSE MOURA SOUSA
CREA: CREA 060771496-4
ENGENHEIRO CIVIL



ORÇAMENTO BÁSICO
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MARCO - CE

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
5.1	C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	26,93	19.80	533,21
5.2	C3445 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	40,58	21.44	870,04
5.3	C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	53,45	21.44	1.145,97
6.0 - ESQUADRIAS E FERRAGENS					191,33
6.1	C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	159,44	1.20	191,33
7.0 - LIMPEZA					14,58
7.1	C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	0,68	21.44	14,58


VALOR TOTAL DA OBRA :

TOTAL GERAL SEM B.D.I. 20.329,49

B.D.I.: 23.10% 4.696,11

TOTAL GERAL COM B.D.I.: 25.025,60

IMPORTA A PRESENTE OBRA EM R\$ 25.025,60 (vinte e cinco mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos)


PAULO JOSE MOURA SOUSA
CREA: CREA 060771496-4
ENGENHEIRO CIVIL

