



**Legenda:**

QUADROS DE ÁREAS E QUANTIDADES	ÁREA (m2)
ÁREA TOTAL DO PROJETO	525,73
GRAMA SINTÉTICA	479,91
ÁREA CONSTRUÍDA VESTIÁRIOS	27,30
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm NA COR CINZA	150,64
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL	21,41
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA	0,58

- PISOS**
- 1. CERÂMICA 30X30cm COR BRANCA/ANTIDERRAPANTE
- PAREDES**
- 1. CERÂMICA 30X30cm COR BRANCA ATÉ ALTURA = 2.10m E, ACIMA DISSOL. TINTA LATEX BRANCA
- TETOS**
- 1. TINTA LATEX BRANCA

PROPRIETÁRIO	CREA
ARQUITETO	
ARQUITETO	
CALCULO	SAÚDE
CONSTRUÇÃO	
	APROVO PM -

**01 PLANTA BAIXA**  
ESCALA 1:100

QUADRO DE ESQUADRIAS				
ESQ.	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
P1	0.80	2.10	02	PORTA EM CHAPA DE FERRO + PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE
P2	0.70	1.60	02	PORTA PVC
PT1	1.00	2.55	02	PORTÃO DO MESMO PADRÃO DO ALAMBRADO (REQUADRO EM TUBO 2 1/2" E TELA P/ ALAMBRADO)
C1	1.20	0.60	02	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO ANTICHUVA/ PEITORIL 1.80m

02				
01				
Nº	DATA	REVISÃO	DESENHO	APROVAÇÃO



PROJETO: PROJETO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA  
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARCO - CE  
 ENDEREÇO DA OBRA: LOCALIDADE DE LAGOA DE SANTA ROSA  
 CONTEÚDO:

ACESSIBILIDADE  
 PLANTA BAIXA ARENINHA

ESCALA PRANCHA: 1/100  
 DESENHO: PRANCHA: DATA: **AGOSTO/2019** **01/01**