



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


Comissão Permanente de L.  
Fis.  
C.P.E.  
Prefeitura Municipal de Marco/CE

MEMORIA DE  
CALCULO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E DA AVENIDA PRINCIPAL COM INSTALAÇÃO LAPADAS DE LED, NO MUN.  
LOCAL: MARCO CE  
DATA: 13/08/2019  
BDI= 23,11%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	COMP	LARG	ALT	VALOR TOTAL
	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2					
		PLACA			3,00	4,00		12,00
							TOTAL	12,00
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M2					
		CANTEIROS		1,00	1000,00	2,00		2000,00
							TOTAL	2.000,00
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2					
		CANTEIROS		1,00	1000,00	1,60		1600,00
							TOTAL	1.600,00
	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2					
				1,00	1000,00	0,60		600,00
							TOTAL	600,00
	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2					
		VOLUME DE PROJETO - AÇO CA 60 B		1,00	2000,00	0,30		600,00
							TOTAL	600,00
	C3628	LUMINÁRIA DECORATIVA 2 PETALAS	UND					
		AVENIDA		70,00				70,00
							TOTAL	70,00
	C3628	LUMINÁRIA DECORATIVA 1 PETALA	UND					
		RUA		20,00				20,00
							TOTAL	20,00
	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M					
		COMPLEMENTO DA AVENIDA		3,00	600,00			1800,00
		COMPLEMENTO DA RUA		3,00	200,00			600,00
							TOTAL	2.400,00
	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M					
		POSTES 12 MESTRO		11,00	12,00		3,00	396,00
							TOTAL	396,00
	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M					
		AVENIDA		600,00				600,00
							TOTAL	600,00
	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UNID					
		AVENIDA		10,00				10,00
							TOTAL	10,00
	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UNID					
		PROXIMO A CAIXA DAGUA		4,00				4,00
							TOTAL	4,00
	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UNID					
		AVENIDA		8,00				8,00
							TOTAL	8,00
	CONTAÇÃO	LAMPADA LED 150W						
			TOTAL	160,00				160,00
							TOTAL	160,00

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607714964