



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA




ORÇAMENTO  
CONSOLIDAD  
O

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E DA AVENIDA PRINCIPAL COM INSTALAÇÃO LAPADAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE MARCO CE  
LOCAL: MARCO CE  
DATA: 13/08/2019  
BDI= 26,85%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UN	VALOR UNI C/BDI	VALOR TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.278,96
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	356,58	452,32	R\$ 4.278,96
2.0	2.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 128.014,00
2.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	2.000,00	14,77	18,74	R\$ 29.540,00
2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.600,00	33,11	42,00	R\$ 52.976,00
2.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	600,00	38,21	48,47	R\$ 22.926,00
2.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP 2,0 cm	M2	600,00	37,62	47,72	R\$ 22.572,00
3.0	3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 157.825,88
3.1	C3628	LUMINÁRIA DECORATIVA 2 PETALAS	UN	70,00	350,00	443,98	R\$ 24.500,00
3.2	C3628	LUMINÁRIA DECORATIVA 1 PETALA	UN	20,00	200,00	253,70	R\$ 4.000,00
3.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	2.400,00	9,81	12,44	R\$ 23.544,00
3.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	396,00	5,99	7,60	R\$ 2.372,04
3.5	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	600,00	10,77	13,66	R\$ 6.462,00
3.6	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	10,00	215,53	273,40	R\$ 2.155,30
3.7	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	4,00	643,40	816,15	R\$ 2.573,60
3.8	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	8,00	1727,36	2191,16	R\$ 13.818,88
3.9	COTAÇÃO	LAMPADA LED 150W	UM	160,00	490,00	621,57	R\$ 78.400,00
<b>TOTAL GERAL S/ BDI</b>							R\$ 290.113,78
BDI 26,85%							R\$ 77.896,89
<b>TOTAL</b>							R\$ 368.010,67

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607714964