



AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

PROPOSTA COMERCIAL

À

Comissão de Licitação do município de Marco/CE

Fortaleza, 12 de novembro de 2019.

OBJETO: TOMADA DE PREÇO Nº 2231001/2019.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de
- Contratação de empresa especializada nas obras de construção de arquibancadas no campo de futebol do triângulo de Marco/CE.

O valor global dos serviços é de R\$ 110.596,61 (CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o carta-contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EDUARDO BRENO POMPEU DE SOUSA BRASIL JÚNIOR, Carteira de Identidade nº. 90002160752 expedida em 31/07/1990, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº. 739.197.053 - 00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da proposta – mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

POMPEU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

EDUARDO BRENO POMPEU DE SOUSA BRASIL JÚNIOR

DIRETOR



AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO TRIÂNGULO
 LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE
 BDI= 23,10%

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.340,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	157,37	R\$ 629,48
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	324,00	5,28	R\$ 1.710,72
2.0	2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.140,00
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,00	38,00	R\$ 1.140,00
3.0	3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 45.822,17
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30,00	368,38	R\$ 11.051,40
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	26,40	431,62	R\$ 11.394,77
3.3	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	300,00	77,92	R\$ 23.376,00
4.0	4.0	PAREDE E PAINÉIS				R\$ 10.279,20
4.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	15,00	249,58	R\$ 3.743,70
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	180,90	5,19	R\$ 938,87
4.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	180,90	27,67	R\$ 5.005,50
4.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,50	47,29	R\$ 591,13
5.0	5.0	PISOS				R\$ 2.515,65
5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	45,00	33,11	R\$ 1.489,95
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	30,00	34,19	R\$ 1.025,70
6.0	6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 10.951,19
6.1	C4989	PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	2305,57	R\$ 9.222,28
6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	197,35	R\$ 789,40
6.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	215,53	R\$ 862,12
6.4	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	77,39	R\$ 77,39
7.0	7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 3.234,49
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	180,90	17,88	R\$ 3.234,49
8.0	8.0	URBANIZAÇÃO				R\$ 13.560,00
8.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	320,00	R\$ 9.600,00
8.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,00	440,00	R\$ 3.960,00
TOTAL GERAL S/ BDI						R\$ 89.842,90
BDI % 23,10						R\$ 20.753,71
TOTAL GERAL C/ BDI % 23,10						R\$ 110.596,61

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 110.596,61
 CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REIAS E SESENTA E UM CENTAVOS

HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 ENG. CIVIL
 CREA:211640467-3



AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO TRIÂNGULO
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE
BDI= 23,10%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,60%	R\$ 2.340,20	40,00%	R\$ 936,08	40,00%	R\$ 936,08	20,00%	R\$ 468,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.340,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,27%	R\$ 1.140,00	100,00%	R\$ 1.140,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.140,00
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	51,00%	R\$ 45.822,17	50,00%	R\$ 22.911,09	50,00%	R\$ 22.911,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 45.822,17
4.0	PAREDE E PAINES	11,44%	R\$ 10.279,20		R\$ -	30,00%	R\$ 3.083,76	50,00%	R\$ 5.139,60	20,00%	R\$ 2.055,84		R\$ -		R\$ -	R\$ 10.279,20
5.0	PISOS	2,80%	R\$ 2.515,65		R\$ -	40,00%	R\$ 1.006,26	30,00%	R\$ 754,70	30,00%	R\$ 754,70		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.515,65
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	12,19%	R\$ 10.951,19		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.095,12	50,00%	R\$ 5.475,60	40,00%	R\$ 4.380,48		R\$ -	R\$ 10.951,19
7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,60%	R\$ 3.234,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 646,90	30,00%	R\$ 970,35	50,00%	R\$ 1.617,25	R\$ 3.234,49
8.0	URBANIZAÇÃO	15,09%	R\$ 13.560,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.356,00	50,00%	R\$ 6.780,00	40,00%	R\$ 5.424,00	R\$ 13.560,00
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 89.842,90	27,81%	R\$ 24.987,17	31,10%	R\$ 27.937,19	8,30%	R\$ 7.457,45	11,45%	R\$ 10.289,03	13,50%	R\$ 12.130,82	7,84%	R\$ 7.041,25	R\$ 89.842,90
TOTAL ACUMULADO			R\$ 110.596,61	22,59%	R\$ 24.987,17	47,85%	R\$ 52.924,35	54,60%	R\$ 60.381,80	63,90%	R\$ 70.670,83	74,87%	R\$ 82.801,66	81,23%	R\$ 89.842,90	R\$ 110.596,61

HE-7
 HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 ENG. CIVIL
 CREA:211640467-3






AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO TRIÂNGULO LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE BDI= 23,10%
-----------------------------	--

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID
A - DESPESAS INDIRECTAS		
1	Administração Central	3,80%
2	Risco de Engenharia	0,97%
3	Seguro + Garantia	0,80%
		A 5,57
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
4	Despesas Financeiras	0,62%
		B 0,62
C - IMPOSTOS		
5	ISS	3,00%
6	PIS	0,65%
7	COFINS	3,00%
8	CPRB (4,5% odd desoneração INSS)	4,50%
		C 11,15
D - LUCRO		
9	Lucro Bruto	6,16%
		D 6,16
TOTAL		26,92%

Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI:

$$BDI = \{ [((1+A) \times (1+B)) / (1-C)] - 1 \} \times 100$$



HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
ENG. CIVIL
CREA:211640467-3



AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO TRIÂNGULO
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE
BDI= 23,10%

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço Social da Indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Inst. Nacional de Coloniz. e Reforma Agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAI - Serviço de Apoio à Peq. e Média Empresa	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidente do trabalho (INSS)	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	16,80	16,80
B1	Repouso semanal e feriados (7 dias p/ mês)	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO EMFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS CHUVOSOS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL	44,97	16,84
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CALSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÕES ADICIONAIS	0,47	0,36
C	TOTAL	15,41	11,86
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL	8,02	3,19
TOTAL		85,20	48,69



 HEBERT ELIAKIM SILVA MAIA
 ENG. CIVIL
 CREA:211640467-3