



MUNICÍPIO DE
MARCO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


Comissão Permanente de Licitação
Fis
C.P.L.
Prefeitura Municipal de Marco

ORÇAMENTO
CONSOLIDADO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO TRIÂNGULO
LOCAL: MUNICÍPIO MARCO - CE
DATA: 14/10/2019
BDI= 23,10%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.340,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	157,37	R\$ 629,48
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	324,00	5,28	R\$ 1.710,72
2.0	2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.161,30
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,00	38,71	R\$ 1.161,30
3.0	3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 45.822,17
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30,00	368,38	R\$ 11.051,40
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	26,40	431,62	R\$ 11.394,77
3.3	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	300,00	77,92	R\$ 23.376,00
4.0	4.0	PAREDE E PAINÉIS				R\$ 10.279,20
4.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	15,00	249,58	R\$ 3.743,70
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	180,90	5,19	R\$ 938,87
4.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	180,90	27,67	R\$ 5.005,50
4.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	12,50	47,29	R\$ 591,13
5.0	5.0	PISOS				R\$ 2.515,65
5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	45,00	33,11	R\$ 1.489,95
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	30,00	34,19	R\$ 1.025,70
6.0	6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 10.951,19
6.1	C4989	PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	2305,57	R\$ 9.222,28
6.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	197,35	R\$ 789,40
6.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	215,53	R\$ 862,12
6.4	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	77,39	R\$ 77,39
7.0	7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 3.234,49
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	180,90	17,88	R\$ 3.234,49
8.0	8.0	URBANIZAÇÃO				R\$ 13.746,36
8.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	323,65	R\$ 9.709,50
8.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,00	448,54	R\$ 4.036,86
TOTAL GERAL S/ BDI						R\$ 90.050,56
BDI % 23,10						R\$ 20.801,68
TOTAL GERAL C/ BDI % 23,10						R\$ 110.852,24


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964