



# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



## TOMADA DE PREÇOS Nº. 3240901/20/2019

**OBJETO:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I, NO BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 8.761/2014, DO FNDE/MIN. DA EDUCAÇÃO

### 5. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

#### 1.1. 74209/001 - PLACA DA OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL (M2)

MATERIAL	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	SINAPI	M	1,00000000	4,97	4,97
0000491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	6,44	25,76
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	225,00	225,00
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,11000000	9,00	0,99
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>256,72</b>	

SERVICO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,02500000	171,99	4,30
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,66	15,32


<b>TOTAL SERVIÇO:</b>		<b>29,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>285,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>		<b>11,93</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>297,87</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>		<b>70,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>367,99</b>

#### 2.1.1. 79517/001 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ 1,50 M (M3)

SERVICO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,66	15,32

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>		<b>15,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>15,32</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>		<b>6,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>21,82</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>		<b>5,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>26,96</b>

#### 2.1.2. 76444/001 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS (M3)

  
 Paulo Roberto de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 33651-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Moraes de Araújo  
 CPF: 005.191.778-01  
 Sócio Administrador

### LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

661

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001448	COMPACTADOR SOLOS PNEUMÁTICO TIPO SAPO ATE 35KG TIPO CLOZIRONE OU EQUIV	SINAPI	H	0,40000000	3,00	1,20
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,20</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	7,66	6,13
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>6,13</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>7,33</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>2,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>9,93</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>2,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>12,27</b>

**2.1.3. 79490 - REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA (M3)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001443	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESELOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)	SINAPI	H	0,06100000	1,00	0,06
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,06</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	7,66	0,92
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,39</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>1,37</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>0,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1,69</b>

**3.1.1. 74007/001 - FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA	SINAPI	L	0,10000000	4,91	0,49
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,28500000	6,44	1,84
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,27000000	1,69	0,46
00005061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	SINAPI	KG	0,15000000	10,07	1,51
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,49500000	7,00	3,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,77</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luis de Paiva de Paiva  
 CPF: 034.804.263-68  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42500000	8,19	3,48
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>13,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>6,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>27,36</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>6,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>33,80</b>

**3.1.2. 74254/002 - ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)**

MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OC. J34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,10000000	3,50	3,85
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03000000	8,00	0,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,09</b>


SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	8,19	0,98
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	9,60	1,06
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,04</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>7,12</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>1,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>8,80</b>

**3.1.3. 73942/002 - ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,10000000	3,68	4,05
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	8,00	0,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,21</b>

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	9,60	1,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	7,66	0,78
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>1,84</b>


  
**Paulo Marinho de Paiva Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>6,92</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>1,63</b>

Jorge Luis Mota Neto de Araújo  
 CPF: 849.141.708-00  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



**VALOR COM BDI: 8,55**

**3.1.4. 74138/003 - CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	SINAPI	H	0,30000000	0,25	0,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,08</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,05000000	304,29	319,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>319,50</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74800000	9,60	7,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85000000	7,66	14,17
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>34,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>354,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>16,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>370,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>87,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>458,32</b>

**3.2.1. 74156/002 - ESTACA A TRADO (BROCA) D=30CM COM CONCRETO FCK=15MPa (SEM ARMAÇÃO) - 7M (M)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,05000000	259,24	12,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60	2,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22000000	7,66	17,01
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>32,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>32,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>9,42</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>41,79</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>9,84</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>51,63</b>

**3.2.2. 72820 - CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (UN)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60	2,40

**Paulo Roberto de Paula Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

**Jorge Luis de Brito do Resende**  
 SGT. 401.11703-10  
 Sôcio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

664  
182

CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	7,66	19,15
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>21,55</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>21,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>9,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>30,92</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>7,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>38,20</b>

**3.2.3. 73907/006 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3CM, PREPARO MECANICO (M2)**


SERVICO	DESCRICAO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,03000000	171,99	5,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60	2,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>11,39</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>11,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>3,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>14,84</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>3,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>18,33</b>

**3.2.4. 74007/001 - FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X (M2)**

MATERIAL	DESCRICAO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,10000000	4,91	0,49
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,28500000	6,44	1,84
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,27000000	1,69	0,46
00005061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	SINAPI	KG	0,15000000	10,07	1,51
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,49500000	7,00	3,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,77</b>


SERVICO	DESCRICAO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42000000	8,19	3,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>13,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>6,49</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>27,30</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>6,43</b>

  
**Paulo Marinho de Paiva Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

  
**Jorge Luis de Paiva de Araújo**  
 CPF: 908.141.703-22  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



**VALOR COM BDI: 33,73**

**3.2.5. 73990/001 - ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000027	SINAPI	KG	55,00000000	3,53	194,15
00000033	SINAPI	KG	22,00000000	3,60	79,20
00000337	SINAPI	KG	2,50000000	8,00	20,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>293,35</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	SINAPI	H	8,00000000	9,60	76,80
88316	SINAPI	H	8,45000000	7,66	64,73
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>141,53</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>434,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>66,98</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>501,86</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>118,14</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>620,00</b>

**3.2.6. 74138/003 - CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010485	SINAPI	H	0,30000000	0,25	0,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,08</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	SINAPI	M3	1,05000000	304,29	319,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>319,50</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88262	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88309	SINAPI	H	0,74800000	9,60	7,18
88316	SINAPI	H	1,85000000	7,66	14,17
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>34,79</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>354,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>16,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>370,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>87,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>458,32</b>

  
**Paulo Marinho de Paiva Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68


10/06/2016  
 09:00:00  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



## 4.1.1. 84220 - FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - PILARES (M2)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X2,20* M, E = 12 MM	SINAPI	M2	0,19000000	28,11	5,34
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	4,91	0,03
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,48000000	6,44	3,09
00004506 ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,25000000	4,00	1,00
00005068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	SINAPI	KG	0,26000000	9,89	2,57
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,14000000	7,00	0,98
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,01</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	8,19	2,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68800000	9,60	6,60
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>9,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>22,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>4,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>26,59</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>6,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>32,85</b>

## 4.1.2. 74254/002 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,10000000	3,50	3,85
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03000000	8,00	0,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,09</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	8,19	0,98
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	9,60	1,06
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>7,12</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>1,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>8,80</b>

  
 Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Rrg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

  
 Jorge Luis de Paiva de Araújo  
 Sócio Administrador

## LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

667

JAB

CNPJ: 07.191.777/0001-20

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE



**4.1.3. 73942/002 - ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,10000000	3,68	4,05
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	8,00	0,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,21</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	9,60	1,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	7,66	0,78
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>1,84</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>6,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>0,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,92</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>1,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8,55</b>

**4.1.4. 74138/003 - CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	SINAPI	H	0,30000000	0,25	0,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,08</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,05000000	304,29	319,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>319,50</b>	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74800000	9,60	7,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85000000	7,66	14,17
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>34,79</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>354,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>16,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>370,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>87,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>458,32</b>

  
**Paulo Marinho de Paiva Junior**  
 Engenheiro Civil

**4.2.1. 84220 - FORMA MADEIRA COM PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA - VIGAS (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CPF: 000.000.000-00  
 Sócio Administrador 

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



00001347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X2,20* M, E = 12 MM	SINAPI	M2	0,19000000	28,11	5,34
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	4,91	0,03
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,48000000	6,44	3,09
00004506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PEÇA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4")NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,25000000	4,00	1,00
00005068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	SINAPI	KG	0,26000000	9,89	2,57
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,14000000	7,00	0,98
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,01</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	8,19	2,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68800000	9,60	6,60
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>9,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>22,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>4,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>26,59</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>6,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>32,85</b>

**4.2.2. 74254/002 - ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,10000000	3,50	3,85
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03000000	8,00	0,24
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,09</b>

SEI	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	8,19	0,98
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	9,60	1,06
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,04</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>7,12</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>1,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>8,80</b>

**4.2.3. 73942/002 - ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (KG)**


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060936356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Idress Luis Michelton de Araújo  
 CPF: 008.121.779-78  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,10000000	3,68	4,05
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	8,00	0,16
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,21</b>
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	9,60	1,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	7,66	0,78
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>1,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,92</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>1,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,55</b>

**4.2.4. 74138/003 - CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	SINAPI	H	0,30000000	0,25	0,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,08</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,05000000	304,29	319,50
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>319,50</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88279	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74800000	9,60	7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85000000	7,66	14,17
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>34,79</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>354,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>16,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>370,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>87,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>458,32</b>

**4.3.1. 83901 - VERGA E CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPa - 10CM, CONFORME PROJETO (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
74254/002	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SINAPI	KG	0,72000000	5,87	4,23

Paulo Maranhão de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68


Handwritten signatures and stamps.

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



00005069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	SINAPI	KG	0,01000000	9,31	0,09
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,22190000	7,00	1,55
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>5,87</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,01000000	259,24	2,59
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	8,19	1,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,60	1,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	7,66	1,15
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>7,26</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>13,13</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>3,05</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>16,18</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>3,81</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>19,99</b>

## 5.1.1. 73937/004 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000668	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUIROS *29 X 29 X 6* CM	SINAPI	UN	11,00000000	5,00	55,00
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>55,00</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00880000	258,68	2,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
.6	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,66	7,66
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>19,54</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>74,54</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>8,51</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>83,05</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>19,55</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>102,60</b>

## 5.2.1. 87489 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1345575	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiód = *1,20 a 1,70* mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	ORSE	m	0,42000000	1,64	0,69

Paulo Marinho de Paula Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68


Jorge Luis dos Santos de Araújo  
CPF: 034.804.263-70  
Sócio Administrador

### LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



137395S	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	ORSE	cento	0,00500000	26,57	0,13
137592S	Bloco ceramico de vedacao com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270)	ORSE	un	13,60000000	0,69	9,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>10,20</b>

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
587292S	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014	ORSE	m3	0,01040000	289,36	3,01
588309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,90000000	8,50	7,65
588316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,48000000	6,52	3,13
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>13,79</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>23,99</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>6,11</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>30,10</b>	
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>7,09</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>37,19</b>	

**5.2.2. 73935/002 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09); ASSENTAMENTO NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	54,00000000	0,40	21,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>21,60</b>	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01380000	312,38	4,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	9,60	10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	7,66	6,74
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>21,99</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>43,59</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>9,02</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>52,61</b>	
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>12,38</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>64,99</b>	

**5.2.3. 87491 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
134547S	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm	ORSE	m	0,42000000	2,68	1,13
137395S	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	ORSE	cento	0,01000000	26,57	0,27

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-DICE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Luiz Carlos de Araújo  
 CPF: 034.804.263-68  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON**  
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

1375935	Bloco ceramico de vedacao com furos na vertical, 14 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270)	ORSE	un	13,60000000	1,50	20,40
---------	--	------	----	-------------	------	-------

**TOTAL MATERIAL: 21,80**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S872925	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014	ORSE	m3	0,01180000	289,36	3,41
S883095	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,82000000	8,50	6,97
S883165	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,50000000	6,52	3,26

**TOTAL SERVICOS: 13,64**

**VALOR SEM ENCARGOS: 35,44**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 5,77**

**VALOR COM ENCARGOS: 41,21**

**VALOR BDI (23.54%): 9,70**

**VALOR COM BDI: 50,91**

## 5.2.4. 73988/001 - ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	12,00000000	0,23	2,76

**TOTAL MATERIAL: 2,76**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00600000	320,86	1,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,60	2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	7,66	1,15

**TOTAL SERVICOS: 5,96**

**VALOR SEM ENCARGOS: 8,72**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,19**

**VALOR COM ENCARGOS: 10,91**

**VALOR BDI (23.54%): 2,57**

**VALOR COM BDI: 13,48**

## 5.2.5. 79627 - DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,70000000	2,50	1,75
00025976	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO 20CM COM DUAS FACES POLIDAS	SINAPI	M2	1,00000000	300,00	300,00

**TOTAL MATERIAL: 301,75**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060338356-3  
CPF: 034.864.263-68

Jorge Luis de Alencar da Graça  
CPF: 034.145.703-2  
SANTA BRANCA/CE

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534


E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

673



M/	JAL	DESCRICO	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	TOTAL
88274		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	9,27	46,35
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,62000000	7,66	20,07
88631		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00330000	291,82	0,96
<b>TOTAL SERVICIO:</b>							<b>67,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>							<b>369,13</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>							<b>31,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>							<b>401,12</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>							<b>94,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>							<b>495,54</b>

## 6.1.1. 73910/003 - PORTA DE MADEIRA PM1, 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

M/	JAL	DESCRICO	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	TOTAL
00000184		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	JG	1,00000000	63,56	63,56
00002427		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	3,00000000	16,88	50,64
00004378		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATAFENDA SIMPLES 7 X 65 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,39	2,34
00004419		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	6,00000000	0,80	4,80
00010554		PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	76,75	76,75
00020006		ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRACEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	9,80000000	4,04	39,59
00020247		PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,58800000	10,65	6,26
<b>TOTAL MATERIAL:</b>							<b>243,94</b>

SER	DESCRICO	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	9,51	19,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	9,60	14,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51000000	7,66	26,89
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01000000	325,03	3,25

<b>TOTAL SERVICIO:</b>		<b>64,51</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>308,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>		<b>29,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>338,16</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>		<b>79,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>417,76</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060338356-3  
CPF: 034.804.283-68

Jorge Luis ...  
Socio Administrador

## LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE** 674  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



674  
 JH  
 77

**6.1.2. 73906/003 - PORTA DE MADEIRA PM2, 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OUEQUIVALENTE DA REGIAO.	SINAPI	JG	1,00000000	96,17	96,17
00000187	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA!PE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,00000000	7,03	70,30
00004378	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATAFENDA SIMPLES 7 X 65 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,39	2,34
00004419	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	6,00000000	0,80	4,80
0C 969	PORTA MADEIRA REGIONAL 1A VENEZIANA 80 X 210 X 3CM	SINAPI	M2	1,68000000	234,54	394,03
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COMPARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	22,90	68,70
00020247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,60000000	10,65	6,39
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>642,73</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	9,51	21,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	9,60	15,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	7,66	30,64
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01000000	325,03	3,25

<b>TOTAL SERVICOS:</b>		<b>71,12</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>713,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>		<b>32,77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>746,62</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>		<b>175,75</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>		<b>922,37</b>

**6.1.3. 73910/005 - PORTA DE MADEIRA PM3, 80X210 BARRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)**


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	JG	1,00000000	63,56	63,56
00002427	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	3,00000000	16,88	50,64
00004378	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATAFENDA SIMPLES 7 X 65 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,39	2,34

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 080336356-3  
 CPF: 034.804.283-68

Jorge Luiz de Almeida de Araújo  
 CPF: 034.804.283-68  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



00004419	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	6,00000000	0,89	4,80
00010555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	79,21	79,21
00020006	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRACEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,00000000	4,04	40,40
00020247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,60000000	10,65	6,39
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>247,34</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	9,51	21,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45000000	9,60	13,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,45000000	7,66	26,43
27	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01000000	325,03	3,25
					<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>65,47</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>312,81</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>30,24</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>343,05</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>80,75</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>423,80</b>

**6.1.4. 73910/005 - PORTA DE MADEIRA PM4, 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	JG	1,00000000	63,56	63,56
00020247	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	3,00000000	16,88	50,64
00004378	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATAFENDA SIMPLES 7 X 65 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,39	2,34
00004419	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	6,00000000	0,80	4,80
00010555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	79,21	79,21
00020006	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRACEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,00000000	4,04	40,40
00020247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,60000000	10,65	6,39
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>247,34</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	9,51	21,87

Paulo Márcio de Souza  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060333356-3  
 CPF: 034.804.263-88

Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

**LEXON**  
 SERVIÇOS & CONSTRUTORA

676  
 11/

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45000000	9,60	13,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,45000000	7,66	26,43
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01000000	325,03	3,25
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>65,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>312,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>30,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>343,05</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>80,75</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>423,80</b>

**6.1.5. 73910/005 - PORTA DE MADEIRA PM5, 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)**

MA	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184		BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	JG	1,00000000	63,56	63,56
00002427		IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	3,00000000	16,88	50,64
00004378		IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATAFENDA SIMPLES 7 X 65 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,39	2,34
00004419		IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM,MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	6,00000000	0,80	4,80
00010555		PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	79,21	79,21
00020006		IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRACEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,00000000	4,04	40,40
00020247		PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,60000000	10,65	6,39
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>247,34</b>	


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	9,51	21,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45000000	9,60	13,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,45000000	7,66	26,43
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01000000	325,03	3,25
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>65,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>312,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>30,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>343,05</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>80,75</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>423,80</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.283-68

Impressão em 12/08/2014  
 08h 57m 12s  
 São Paulo - SP

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



**6.1.6. MERCADO - PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	151,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	151,23
VALOR BDI (23.54%):	35,60
VALOR COM BDI:	186,83

**6.1.7. MERCADO - CHAPA METÁLICA (ALUMINIO) 0,80,5X1MM PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (KG)**

VALOR SEM ENCARGOS:	52,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	52,97
VALOR BDI (23.54%):	12,47
VALOR COM BDI:	65,44

**6.2.1. 74070/003 - FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS (UN)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090 FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHAPOPULAR	SINAPI	CJ	1,00000000	26,70	26,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>26,70</b>

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,19	8,19
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,51	9,51
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>17,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>44,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>8,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>52,97</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>12,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>65,44</b>

**6.3.1. 74071/002 - PORTA DE ABRIR PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917 PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	SINAPI	M2	1,00000000	495,00	495,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>495,00</b>

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 93570/O-02/RJ  
 CPF: 054.804.263-68

Jorge Luis de Paiva de Paiva  
 CPF: 054.804.263-68  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**

**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	9,29	12,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	7,66	16,85
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>35,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>530,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>16,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>546,78</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>128,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>675,49</b>

**6.3.2. 74071/002 - PORTA DE ABRIR PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	SINAPI	M2	1,00000000	495,00	495,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>495,00</b>

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	9,29	12,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	7,66	16,85
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>35,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>530,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>16,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>546,78</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>128,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>675,49</b>

**6.3.3. 74071/002 - PORTA DE ABRIR PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	SINAPI	M2	1,00000000	495,00	495,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>495,00</b>

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	9,29	12,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	7,66	16,85

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 8387-D/CE Reg. 060356356-3  
 CPF: 034.804.263-68


Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 8387-D/CE Reg. 060356356-3  
 CPF: 034.804.263-68

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

679  
NB

Município de Lapa - RJ

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>35,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>530,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>16,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>546,78</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>128,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>675,49</b>

**6.3.4. 68050 - PORTA DE CORRER - PA4 - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO EGUARNICAO, DE 1,80 X 2,10 M	SINAPI	M2	1,00000000	383,53	383,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>383,53</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55000000	9,60	14,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	7,66	8,81
88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00400000	265,24	1,06
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>24,75</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>408,28</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>11,52</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>419,80</b>	
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>98,82</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>518,62</b>	

**6.3 68050 - PORTA DE CORRER - PA5 - 240X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO EGUARNICAO, DE 1,80 X 2,10 M	SINAPI	M2	1,00000000	383,53	383,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>383,53</b>	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55000000	9,60	14,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	7,66	8,81
88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00400000	265,24	1,06
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>24,75</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>408,28</b>	

Paulo Márcio de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3358/0001 - RJ - Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.004.263-68

Caro Sr. Paulo Márcio de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 Social Administrador

*(Handwritten signature)*

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



680  
 JAB


<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>11,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>419,80</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>98,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>518,62</b>

**6.3.6. 74071/002 - PORTA DE ABRIR PA6 - 120X185 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	SINAPI	M2	1,00000000	495,00	495,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>495,00</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	9,29	12,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	7,66	16,85
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>35,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>530,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>16,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>546,78</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>128,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>675,49</b>

**6.3.7. 74071/002 - PORTA DE ABRIR PA7 - 160+90X210 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	SINAPI	M2	1,00000000	495,00	495,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>495,00</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	9,29	12,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	7,66	16,85
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>35,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>530,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>16,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>546,78</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>128,71</b>


  
**Paulo Manhão de Paiva Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

INFORME PARA O FISCAL DO PROJETO  
 07/10/2014 10:02:00  
 Sergio Rodrigues

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>434,77</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2.281,73</b>

**6.4.3. 72120 - BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO PARA PORTA PV2, CONFORME PROJETO 175X35 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010498 MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	1,50000000	5,90	8,85
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	250,00	250,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>258,85</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,82	4,41
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>8,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>267,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>3,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>270,85</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>63,76</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>334,61</b>

**6.5.1. 68052 - JANELA DE ALUMINIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000581 BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25	SINAPI	M2	1,00000000	335,11	335,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>335,11</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,60	2,88
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	9,29	7,43
6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	7,66	9,19
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>21,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>356,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>9,53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>366,09</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>86,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>452,27</b>

**6.5.2. 68052 - JANELA DE ALUMINIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA (M2)**


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000581 BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25	SINAPI	M2	1,00000000	335,11	335,11

*Paulo Machado de Paiva Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE/80 - 009336356-3  
 CPF: 034.804.263-66

Jorge Luiz de Paiva Junior  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



				TOTAL MATERIAL:		335,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,60	2,88
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	9,29	7,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	7,66	9,19
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>21,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>356,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>9,53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>366,09</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>86,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>452,27</b>

**6.5.3. 85010 - VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	SINAPI	M2	1,00000000	249,90	249,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>249,90</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,60	19,20
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	9,29	16,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	7,66	11,49
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>49,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>299,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>23,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>322,83</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>75,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>398,82</b>

**6.5.4. 68052 - JANELA DE ALUMINIO - JA-04, 140X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000581	BASCULANTE ALUMINIO 80 X 60CM - SERIE 25	SINAPI	M2	1,00000000	335,11	335,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>335,11</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,60	2,88
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	9,29	7,43

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	7,66	9,19
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>21,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>356,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>9,53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>366,09</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>86,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>452,27</b>

**6.5.5. 85010 - JANELA DE ALUMINIO JA-05, 2,00X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0L 599 CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	SINAPI	M2	1,00000000	249,90	249,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>249,90</b>
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,60	19,20
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	9,29	16,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	7,66	11,49
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>49,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>299,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>23,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>322,83</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>75,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>398,82</b>


**6.5.6. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>364,17</b>
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>18,99</b>

CREAM 3861-0/CE Reg. 060336336-3  
 CPF: 034.804.263-68

Arquiteto Responsável  
 Engenheiro Responsável  
 Mão de obra Responsável

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>383,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>9,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>392,17</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>92,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>484,49</b>

**6.5.7. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FORNECEDOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>364,17</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>18,99</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>383,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>9,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>392,17</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>92,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>484,49</b>

**6.5.8. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FORNECEDOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>364,17</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>18,99</b>	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>383,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>9,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>392,17</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>92,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>484,49</b>

  
Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREAM Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

  
Jorge Luis de Paiva Junior  
CPF: 034.804.263-68  
Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

686



**6.5.9. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>364,17</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>18,99</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>383,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>9,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>392,17</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>92,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>484,49</b>

**6.5.10. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-10, 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>364,17</b>

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>18,99</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>383,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>9,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>392,17</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>92,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>484,49</b>

**6.5.11. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23


**Engenheiro**  
**Geometrico**  
**Engenheiro**  
**Geometrico**  
**CREAM Nº 3357-DICEI Reg. 060336356-3**  
**CPF: 034.804.283-68**

**Jorge Roberto da Silva**  
**CPF: 07.191.777-20**  
**SARIA Geometrico**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**

**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



687  
 JB

00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>364,17</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>18,99</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>383,16</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>9,01</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>392,17</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>92,32</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>484,49</b>

**6.5.12. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>364,17</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>18,99</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>383,16</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>9,01</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>392,17</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>92,32</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>484,49</b>

**6.5.13. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-13, 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>364,17</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

largo 1000  
 07/07/2017  
 Soma Adicional

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>18,99</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>383,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>9,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>392,17</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>92,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>484,49</b>

**6.5.14. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-14, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>364,17</b>	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>18,99</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>383,16</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>9,01</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>392,17</b>	
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>92,32</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>484,49</b>	

**6.5.15. 73809/001 - JANELA DE ALUMINIO - JA-15, 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00500000	46,00	0,23
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO CRFANTASIA)	SINAPI	M2	1,10000000	330,01	363,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,12000000	0,44	0,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>364,17</b>	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	9,60	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	7,66	8,43
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>18,99</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>383,16</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>9,01</b>	

Paulo Maranhão Neto Junior  
Engenheiro Civil  
CREAM 3381-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68


10/06/14  
02/06/14  
Sócio Gerente

## LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexoun@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.





**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>273,24</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>64,32</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>337,56</b>

<b>6.6.3. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM SEM MOLDURA DE MADEIRA (M2)</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	UN	4,00000000	2,00	8,00
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	255,00	255,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>263,00</b>
<b>SERVICO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
16	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,82	17,64
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>21,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>284,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>10,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>294,62</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>69,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>363,97</b>

<b>6.7.1. C4726 - GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1,GR2,GR3,GR4) (M)</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	350,00	140,00
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	60,00	24,00
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,35000000	2,50	5,88
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	2,00000000	10,00	20,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>189,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>189,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>189,88</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>44,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>234,58</b>


<b>6.7.2. C1999 - PORTÃO DE ABERTURA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PF1 E PF2) (M2)</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
MAO DE OBRA						

Paulo Manoel de Paula  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351/D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.283-68

CPF: 07.191.777-00  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,20	7,20
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	5,68	1,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	3,74	0,94

**TOTAL MAO DE OBRA: 9,84**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	46,00	0,02
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	15,00	19,50
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,44	0,07
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	18,00	5,94
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	93,00	93,00

**TOTAL MATERIAL: 118,53**

**VALOR SEM ENCARGOS: 128,37**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,55**

**VALOR COM ENCARGOS: 136,92**

**VALOR BDI (23.54%): 32,23**

**VALOR COM BDI: 169,15**

**6.7.3. MERCADO - CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>207,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>207,14</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>48,76</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>255,90</b>

**6.7.4. C4556 - PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	189,97	189,97

**TOTAL MATERIAL: 189,97**

**VALOR SEM ENCARGOS: 189,97**

**VALOR ENCARGOS: 0,00**

**VALOR COM ENCARGOS: 189,97**

**VALOR BDI (23.54%): 44,72**

**VALOR COM BDI: 234,69**

**7.1. 72111 - ESTRELA METÁLICA EM TESOURAS (M2)**


*Estrela Metálica em Tesouras*  
 Eng.º Manoel de Paiva Junior  
 Engenharia Civil  
 CREA Nº 12845/CE - R.º 1.00338/56-2  
 CPF: 034.804.263-56

*George Luis Paiva Junior*  
 Diretor Geral  
 São José do Bonfim - PE

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	SINAPI	KG	11,00000000	5,55	61,05
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>61,05</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76200000	12,22	9,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76200000	7,66	5,84
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>15,15</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>76,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>7,98</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>84,18</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>19,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>104,00</b>

**7.2. C2450 - TELHA SANDUICHE METÁLICA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,26700000	4,66	1,24
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,28000000	4,91	1,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,61</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,00400000	11,80	0,05
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	0,82000000	1,03	0,84
I2062	TELHA TERMOACUSTICA	SEINFRA	M2	1,06000000	102,00	108,12
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>109,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>111,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>2,29</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>113,91</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>26,81</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>140,72</b>

**7.3. 75381/001 - CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	1,42000000	1,41	2,00
00025007	TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	SINAPI	M2	1,17000000	25,00	29,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>31,25</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	12,22	4,03

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE - 080338356-3  
 CPF: 034.804.212-6

Sócio Administrador


*Handwritten signatures and initials.*

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

693

LD

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	7,66	2,53
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>6,56</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>37,81</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>3,46</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>41,27</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>9,72</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>50,99</b>

**7.4. 72105 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 50CM (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001118	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM	SINAPI	M	1,05000000	16,00	16,80
0C 061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	SINAPI	KG	0,15000000	10,07	1,51
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,04000000	60,00	2,40
00013388	SOLDA 50/50	SINAPI	KG	0,07000000	40,00	2,80
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>23,51</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,83	4,42
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>8,25</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>31,76</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>3,76</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>35,52</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>8,36</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>43,88</b>

**7.5. 2107 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001116	RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM	SINAPI	M	1,05000000	10,00	10,50
00005061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	SINAPI	KG	0,10000000	10,07	1,01
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>11,51</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	7,66	2,11
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27200000	8,83	2,40
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>4,51</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>16,02</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>2,05</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>18,07</b>

Paulo Matheus de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 063336386-9  
 CPF: 034.804.263-68

Ingeiro Paulo Matheus de Paiva Junior  
 CPF: 034.804.263-68  
 Sócio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**