

436
JNL
CPE

Município de Maracóce

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

12.1.57. S89627S - Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.
af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,02600000	40,00 1,04
107129S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	4,00 4,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,03300000	25,00 0,83
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03600000	1,00 0,04
TOTAL MATERIAL:					5,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,14400000	7,05 1,02
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,14400000	8,48 1,22
TOTAL SERVICIO:					2,24

VALOR SEM ENCARGOS:					8,15
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,25
VALOR COM ENCARGOS:					9,40
VALOR BDI (23.54%):					2,21
VALOR COM BDI:					11,61

12.1.58. S89626S - Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.
af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,02600000	40,00 1,04
107131S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 40 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	9,00 9,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,03300000	25,00 0,83
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03600000	1,00 0,04
TOTAL MATERIAL:					10,91

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,14400000	7,05 1,02
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,14400000	8,48 1,22
TOTAL SERVICIO:					2,24

VALOR SEM ENCARGOS:					13,15
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,25
VALOR COM ENCARGOS:					14,40
VALOR BDI (23.54%):					3,39
VALOR COM BDI:					17,79

12.1.59. S89630S - Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.
af 12/2014 (un)

Paulo Máximo de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3951-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Jesus Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3951-D/CE Reg. 060336356-3

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

737
NB
Município Municipal de Maracá

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,06000000	40,00 2,40
I07132S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 75 mm x 50 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	20,00 20,00
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,07800000	25,00 1,95
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,05300000	1,00 0,05
TOTAL MATERIAL:					24,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20900000	7,05 1,47
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20900000	8,48 1,77

TOTAL SERVICOS:					3,24
VALOR SEM ENCARGOS:					27,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,84
VALOR COM ENCARGOS:					29,48
VALOR BDI (23.54%):					6,94
VALOR COM BDI:					36,42

12.1.60. S89630S - Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,06000000	40,00 2,40
I07132S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 75 mm x 50 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	20,00 20,00
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,07800000	25,00 1,95
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,05300000	1,00 0,05
TOTAL MATERIAL:					24,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20900000	7,05 1,47
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20900000	8,48 1,77

TOTAL SERVICOS:					3,24
VALOR SEM ENCARGOS:					27,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,84
VALOR COM ENCARGOS:					29,48
VALOR BDI (23.54%):					6,94
VALOR COM BDI:					36,42

12.1.61. S89632S - Te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,07100000	40,00 2,84

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 0354-DCE-Reg. 060336256-1
 CPF: 054.884.263-68

Imagem em branco

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107133S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 85 mm x 60 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	45,00	45,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,09000000	25,00	2,25
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,05900000	1,00	0,06
TOTAL MATERIAL:						50,15

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23500000	1,66
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23500000	1,99
TOTAL SERVICIO:					3,65
VALOR SEM ENCARGOS:					53,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					55,86
VALOR BDI (23.54%):					13,15
VALOR COM BDI:					69,01

12.1.62. S89632S - Te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,07100000	2,84
107133S	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 85 mm x 60 mm, paraagua fria predial	ORSE	un	1,00000000	45,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,09000000	2,25
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,05900000	0,06
TOTAL MATERIAL:					50,15

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23500000	1,66
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23500000	1,99
TOTAL SERVICIO:					3,65
VALOR SEM ENCARGOS:					53,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,06
VALOR COM ENCARGOS:					55,86
VALOR BDI (23.54%):					13,15
VALOR COM BDI:					69,01

12.1.63. S89394S - Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00900000	0,36
107121S	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	6,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00900000	0,23

Paulo Maranhão de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREANº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Sousa Neto
CPF: 034.804.263-68
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,06500000	1,00	0,07
---------	--------------------------------	------	----	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 6,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	0,71
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	0,85

TOTAL SERVICIO: 1,56

VALOR SEM ENCARGOS: 8,22

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,86

VALOR COM ENCARGOS: 9,08

VALOR BDI (23.54%): 2,14

VALOR COM BDI: 11,22

12.1.64. S90374S - Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 03/2015 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,01100000	0,44
107122S	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	5,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,01200000	0,30
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,07500000	0,08

TOTAL MATERIAL: 5,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	1,41
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	1,70

TOTAL SERVICIO: 3,11

VALOR SEM ENCARGOS: 8,93

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,75

VALOR COM ENCARGOS: 10,68

VALOR BDI (23.54%): 2,51

VALOR COM BDI: 13,19

12.1.65. S89439S - Tê soldável e com rosca na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00900000	0,36
107109S	Te pvc, soldavel, com rosca na bolsa central, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	2,00
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00900000	0,23
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03900000	0,04


TOTAL MATERIAL: 2,63

Paulo Maximino de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

1010 1010 1010 1010
 07/07/2015
 Sécia. de Administração

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,06000000	7,05	0,42
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,06000000	8,48	0,51
TOTAL SERVICOS:					0,93	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,56	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,52	
VALOR COM ENCARGOS:					4,08	
VALOR BDI (23.54%):					0,96	
VALOR COM BDI:					5,04	

12.1.66. MERCADO - TUBO DE DESCARGA VDE 38MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,42
VALOR BDI (23.54%):	0,81
VALOR COM BDI:	4,23

12.1.67. MERCADO - TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	4,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,72
VALOR BDI (23.54%):	1,11
VALOR COM BDI:	5,83

1 1. 73870/004 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000014	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOSCONCRETO/CERAMICO	SINAPI	KG	0,03000000	5,89	0,18
00011750	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	60,00	60,00
TOTAL MATERIAL:					60,18	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	9,60	5,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	7,66	4,60
TOTAL SERVICOS:					10,36	

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Substituição de
 Social Administradora

VALOR SEM ENCARGOS:	70,54
VALOR ENCARGOS (87.01%):	4,91

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-GE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM ENCARGOS:	75,45
VALOR BDI (23.54%):	17,76
VALOR COM BDI:	93,21

12.2.2. 74174/001 - REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,18800000	1,95	0,37
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	75,00	75,00

TOTAL MATERIAL: 75,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	8,19	6,55
8267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	9,60	8,64

TOTAL SERVICOS: 15,19

VALOR SEM ENCARGOS: 90,56

VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,41

VALOR COM ENCARGOS: 97,97

VALOR BDI (23.54%): 23,06

VALOR COM BDI: 121,03

12.2.3. MERCADO - REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	25,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	25,42
VALOR BDI (23.54%):	5,98
VALOR COM BDI:	31,40

12.2.4. 74181/001 - REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,22600000	1,95	0,44
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	68,00	68,00

TOTAL MATERIAL: 68,44

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83000000	8,19	6,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	9,60	8,16

TOTAL SERVICOS: 14,96

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68



Handwritten signature and initials.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	83,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):	7,28
VALOR COM ENCARGOS:	90,68
VALOR BDI (23.54%):	21,35
VALOR COM BDI:	112,03

12.2.5. 74180/001 - REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,28200000	1,95	0,55
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	140,00	140,00
TOTAL MATERIAL:					140,55	

SERVICO	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	8,19	9,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	9,60	11,04
TOTAL SERVICIO:					20,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	161,01
VALOR ENCARGOS (87.01%):	9,95
VALOR COM ENCARGOS:	170,96
VALOR BDI (23.54%):	40,24
VALOR COM BDI:	211,20

12.2.6. 74179/001 - REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,30000000	1,95	0,59
6012	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF 1502-B	SINAPI	UN	1,00000000	270,00	270,00
TOTAL MATERIAL:					270,59	

SERVICO	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13000000	8,19	9,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13000000	9,60	10,85
TOTAL SERVICIO:					20,10	

VALOR SEM ENCARGOS:	290,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):	9,77
VALOR COM ENCARGOS:	300,46
VALOR BDI (23.54%):	70,73
VALOR COM BDI:	371,19

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68


Intendente do Município
Secretaria Municipal de Obras
Selo Administrativo

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



12.2.7. 74184/001 - REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,12000000	1,95	0,23
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	27,00	27,00
TOTAL MATERIAL:					27,23	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	8,19	4,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000	9,60	5,18
TOTAL SERVICIO:					9,60	
VALOR SEM ENCARGOS:					36,83	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					4,68	
VALOR COM ENCARGOS:					41,51	
VALOR BDI (23.54%):					9,77	
VALOR COM BDI:					51,28	

12.2.8. 74178/001 - REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,41400000	1,95	0,81
00006027	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B	SINAPI	UN	1,00000000	460,00	460,00
TOTAL MATERIAL:					460,81	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	8,19	12,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	9,60	14,21
TOTAL SERVICIO:					26,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					487,14	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					12,80	
VALOR COM ENCARGOS:					499,94	
VALOR BDI (23.54%):					117,69	
VALOR COM BDI:					617,63	

12.2.9. 74175/001 - REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,12000000	1,95	0,23
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF1509)	SINAPI	UN	1,00000000	53,00	53,00
TOTAL MATERIAL:					53,23	

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3951-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Albuquerque
CPF: 034.804.263-68
Engenheiro Civil

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	8,19	5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	9,60	5,86
TOTAL SERVICOS:					10,86	
VALOR SEM ENCARGOS:					64,09	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					5,27	
VALOR COM ENCARGOS:					69,36	
VALOR BDI (23.54%):					16,33	
VALOR COM BDI:					85,69	

12.2.10. 74174/001 - REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,18800000	1,95	0,37
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	75,00	75,00
TOTAL MATERIAL:					75,37	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	8,19	7,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	9,60	9,12
TOTAL SERVICOS:					16,90	
VALOR SEM ENCARGOS:					92,27	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,21	
VALOR COM ENCARGOS:					100,48	
VALOR BDI (23.54%):					23,65	
VALOR COM BDI:					124,13	

12.2.11. 74175/001 - REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,12000000	1,95	0,23
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 "(REF1509)	SINAPI	UN	1,00000000	53,00	53,00
TOTAL MATERIAL:					53,23	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	8,19	5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	9,60	5,86
TOTAL SERVICOS:					10,86	
VALOR SEM ENCARGOS:					64,09	

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE | Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Imposto de Renda Retido na Fonte
CNPJ: 07.191.777/0001-20
Situação Regular

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,27
VALOR COM ENCARGOS:	69,36
VALOR BDI (23.54%):	16,33
VALOR COM BDI:	85,69

12.2.12. S89985S - Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af 12/2014 (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	un	0,01300000	9,58	0,12
106024S	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4 " (ref 1416)	ORSE	un	1,00000000	44,00	44,00

TOTAL MATERIAL: 44,12

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	7,05	1,41
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	8,48	1,70

TOTAL SERVICIO: 3,11

VALOR SEM ENCARGOS: 47,23

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,76

VALOR COM ENCARGOS: 48,99

VALOR BDI (23.54%): 11,53

VALOR COM BDI: 60,52

13.1.1. S89848S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014 (m)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,01380000	40,00	0,55
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05000000	5,50	5,78
083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02250000	25,00	0,56
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,09000000	1,00	0,09

TOTAL MATERIAL: 6,98

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,34000000	7,05	2,40
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,33500000	8,48	2,84

TOTAL SERVICIO: 5,24

VALOR SEM ENCARGOS: 12,22

VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,96

VALOR COM ENCARGOS: 15,18

VALOR BDI (23.54%): 3,57

VALOR COM BDI: 18,75


Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Inscricao Municipal de São Antonio do Cariri

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



13.1.2. S89849S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014 (m)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,01720000	40,00	0,69
120065S	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05000000	17,00	17,85
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02820000	25,00	0,71
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,12300000	1,00	0,12
TOTAL MATERIAL:					19,37	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,38500000	7,05	2,71
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,39500000	8,48	3,35
TOTAL SERVICIO:					6,06	
VALOR SEM ENCARGOS:					25,43	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					3,43	
VALOR COM ENCARGOS:					28,86	
VALOR BDI (23.54%):					6,79	
VALOR COM BDI:					35,65	

13.1.3. S89811S - Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,50	1,50
101966S	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	6,50	6,50
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,04600000	8,00	0,37
TOTAL MATERIAL:					8,37	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,11100000	7,05	0,78
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,12000000	8,48	1,02
TOTAL SERVICIO:					1,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,17	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,02	
VALOR COM ENCARGOS:					11,19	
VALOR BDI (23.54%):					2,63	
VALOR COM BDI:					13,82	

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREANº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge ...
Engenheiro Civil

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,50	1,50
I03528S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	3,00	3,00
I20078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,04600000	8,00	0,37
TOTAL MATERIAL:					4,87	

SERVICO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	7,05	1,41
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	8,48	1,70

TOTAL SERVICOS:					3,11
VALOR SEM ENCARGOS:					7,98
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,75
VALOR COM ENCARGOS:					9,73
VALOR BDI (23.54%):					2,29
VALOR COM BDI:					12,02

13.1.5. S89744S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 (un)

MATERIAL	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,50	1,50
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	3,00	3,00
I20078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,04600000	8,00	0,37
TOTAL MATERIAL:					4,87	

SERVICO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	7,05	1,41
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,20000000	8,48	1,70

TOTAL SERVICOS:					3,11
VALOR SEM ENCARGOS:					7,98
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,75
VALOR COM ENCARGOS:					9,73
VALOR BDI (23.54%):					2,29
VALOR COM BDI:					12,02

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

13.1.6. S89693S - Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 (un)

Jorge ...
CPF: ...
Socio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	2,00000000	1,50	3,00
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,09200000	8,00	0,74
120179S	Te, pvc, serie r, 100 x 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	25,00	25,00
TOTAL MATERIAL:					28,74	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,13000000	7,05	0,92
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,13000000	8,48	1,10
TOTAL SERVICIO:					2,02	
VALOR SEM ENCARGOS:					30,76	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,14	
VALOR COM ENCARGOS:					31,90	
VALOR BDI (23.54%):					7,51	
VALOR COM BDI:					39,41	

13.1.7. S89567S - Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	2,00000000	1,50	3,00
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,09200000	8,00	0,74
120144S	Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	25,00	25,00
TOTAL MATERIAL:					28,74	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18000000	7,05	1,27
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,18000000	8,48	1,53
TOTAL SERVICIO:					2,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					31,54	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,57	
VALOR COM ENCARGOS:					33,11	
VALOR BDI (23.54%):					7,79	
VALOR COM BDI:					40,90	

13.2.1. MERCADO - RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, D=100MM (UN)

Paulo Márcio de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE, Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 - MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	22,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	22,44
VALOR BDI (23.54%):	5,28
VALOR COM BDI:	27,72

13.2.2. 72285 - CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11000000	21,83	2,40
00001382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SINAPI	50KG	0,41000000	22,00	9,02
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03100000	50,00	1,55
07271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	20,00000000	0,40	8,00
TOTAL MATERIAL:					20,97	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	9,60	24,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	7,66	30,64
TOTAL SERVICIO:					54,64	

VALOR SEM ENCARGOS:	75,61
VALOR ENCARGOS (87.01%):	25,35
VALOR COM ENCARGOS:	100,96
VALOR BDI (23.54%):	23,77
VALOR COM BDI:	124,73

14.1. S89714S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (m)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,03630000	40,00	1,45
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05000000	5,50	5,78
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,05930000	25,00	1,48
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,24700000	1,00	0,25
TOTAL MATERIAL:					8,96	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,74000000	7,05	5,22
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,74000000	8,48	6,28
TOTAL SERVICIO:					11,50	

VALOR SEM ENCARGOS:	20,46
VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,49

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3331-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Forne...
Data...
Sociedade...
[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM ENCARGOS:	26,95
VALOR BDI (23.54%):	6,34
VALOR COM BDI:	33,29

14.2. S89711S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (m)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	1,05000000	2,50	2,63
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,10000000	1,00	0,10
TOTAL MATERIAL:					2,73	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,25000000	7,05	1,76
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,30000000	8,48	2,54
TOTAL SERVICIO:					4,30	

VALOR SEM ENCARGOS:	7,03
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,45
VALOR COM ENCARGOS:	9,48
VALOR BDI (23.54%):	2,23
VALOR COM BDI:	11,71

14.3. S89712S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (m)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,01080000	40,00	0,43
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05000000	5,22	5,48
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,01630000	25,00	0,41
383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,12700000	1,00	0,13
TOTAL MATERIAL:					6,45	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,35000000	7,05	2,47
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,31800000	8,48	2,70
TOTAL SERVICIO:					5,17	

VALOR SEM ENCARGOS:	11,62
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,90
VALOR COM ENCARGOS:	14,52
VALOR BDI (23.54%):	3,42
VALOR COM BDI:	17,94

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3357-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge ...
CPF: ...
RUA: ...

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



14.4. S89511S - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 (m)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,02930000	40,00	1,17
I09839S	Tubo pvc, pbv, serie r, dn 75 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,04000000	8,00	8,32
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,04550000	25,00	1,14
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,10850000	1,00	0,11
TOTAL MATERIAL:						10,74

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,32500000	7,05	2,29
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,32500000	8,48	2,76

TOTAL SERVICOS:		5,05
VALOR SEM ENCARGOS:		15,79
VALOR ENCARGOS (87.01%):		2,85
VALOR COM ENCARGOS:		18,64
VALOR BDI (23.54%):		4,39
VALOR COM BDI:		23,03

14.5. S89849S - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 (m)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,01720000	40,00	0,69
I20065S	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,05000000	17,00	17,85
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,02820000	25,00	0,71
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,12300000	1,00	0,12
TOTAL MATERIAL:						19,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,37000000	7,05	2,61
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,37000000	8,48	3,14

TOTAL SERVICOS:		5,75
VALOR SEM ENCARGOS:		25,12
VALOR ENCARGOS (87.01%):		3,24
VALOR COM ENCARGOS:		28,36
VALOR BDI (23.54%):		6,68
VALOR COM BDI:		35,04

14.6. S90375S - Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 (m)

CREA Nº 3351-0/CE, Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Orgão de Registro em Engenharia
 Profissional de Engenharia
 Sociedade de Engenharia

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001225	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00900000	40,00	0,36
I008125	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	1,00	1,00
I200835	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,01100000	25,00	0,28
I383835	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,06000000	1,00	0,06
TOTAL MATERIAL:						1,70

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S882485	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10800000	7,05	0,76
S882675	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10500000	8,48	0,89

TOTAL SERVICOS:						1,65
VALOR SEM ENCARGOS:						3,35
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,93
VALOR COM ENCARGOS:						4,28
VALOR BDI (23.54%):						1,01
VALOR COM BDI:						5,29

14.7. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	22,00	0,22
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80	0,80
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,02100000	0,50	0,01
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	20,00	0,30
TOTAL MATERIAL:						1,33

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19	0,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96

TOTAL SERVICOS:						1,78
VALOR SEM ENCARGOS:						3,11
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						3,97
VALOR BDI (23.54%):						0,93
VALOR COM BDI:						4,90

14.8. S895175 - Curva curta 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 (un)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 066336
 CPF: 034.804.283-68

Força Local de Trabalho do Projeto
 CPF: 00000000
 Sem vínculo empregatício

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,04000000	40,00	1,60
I01960S	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 75 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	15,78	15,78
I20083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,05200000	25,00	1,30
I38383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,03500000	1,00	0,04
TOTAL MATERIAL:						18,72

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,15700000	7,05	1,11
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,15700000	8,48	1,33
TOTAL SERVICIO:						2,44
VALOR SEM ENCARGOS:						21,16
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,38
VALOR COM ENCARGOS:						22,54
VALOR BDI (23.54%):						5,31
VALOR COM BDI:						27,85

14.9. S89746S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 (un)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,50	1,50
I03528S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	3,00	3,00
I20078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,04600000	8,00	0,37
TOTAL MATERIAL:						4,87

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23000000	7,05	1,62
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23000000	8,48	1,95
TOTAL SERVICIO:						3,57
VALOR SEM ENCARGOS:						8,44
VALOR ENCARGOS (87.01%):						2,02
VALOR COM ENCARGOS:						10,46
VALOR BDI (23.54%):						2,46
VALOR COM BDI:						12,92

14.10. S89739S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 (un)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00297S	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,51	1,51

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Imprimir em Branco
Linha de Impressão
07/09/2014 10:08:00

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ:07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA



103519S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	3,00	3,00
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,03000000	8,00	0,24
					TOTAL MATERIAL:	4,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,15000000	7,05	1,06
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,15000000	8,48	1,27
					TOTAL SERVICOS:	2,33
					VALOR SEM ENCARGOS:	7,08
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	1,32
					VALOR COM ENCARGOS:	8,40
					VALOR BDI (23.54%):	1,98
					VALOR COM BDI:	10,38

14.11. S89732S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00296S	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,07	1,07
I03518S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	1,30	1,30
I20078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,02000000	8,00	0,16
					TOTAL MATERIAL:	2,53

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	7,05	0,71
267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	8,48	0,85
					TOTAL SERVICOS:	1,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,09
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,87
					VALOR COM ENCARGOS:	4,96
					VALOR BDI (23.54%):	1,17
					VALOR COM BDI:	6,13

14.12. S89726S - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00990000	40,00	0,40
I03516S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	0,61	0,61

Empreendimento LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
Sociedade Empresária Limitada
CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,01500000	25,00	0,38
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02100000	1,00	0,02
					TOTAL MATERIAL:	1,41

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	7,05	0,71
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	8,48	0,85
					TOTAL SERVICIO:	1,56
					VALOR SEM ENCARGOS:	2,97
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,87
					VALOR COM ENCARGOS:	3,84
					VALOR BDI (23.54%):	0,90
					VALOR COM BDI:	4,74

14.13. S89744S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,50	1,50
103520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	3,00	3,00
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,04600000	8,00	0,37
					TOTAL MATERIAL:	4,87

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23000000	7,05	1,62
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,23000000	8,48	1,95
					TOTAL SERVICIO:	3,57
					VALOR SEM ENCARGOS:	8,44
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,02
					VALOR COM ENCARGOS:	10,46
					VALOR BDI (23.54%):	2,46
					VALOR COM BDI:	12,92

14.14. S89522S - Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100298S	Anel borracha dn 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	1,73	1,73
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,03000000	8,00	0,24

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge ...
 Diretor ...
 SÉCIO ADMINISTRATIVA

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

756
JL
Selo Permanente de Licitação
Município de Fortaleza

120156S	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	7,85	7,85
---------	--	------	----	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 9,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	0,71
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	0,85

TOTAL SERVICOS: 1,56

VALOR SEM ENCARGOS: 11,38

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,87

VALOR COM ENCARGOS: 12,25

VALOR BDI (23.54%): 2,88

VALOR COM BDI: 15,13

14.15. S89731S - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100296S	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	1,07
103526S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	1,10
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	ORSE	un	0,02000000	0,16

TOTAL MATERIAL: 2,33

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	0,71
588267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	0,85

TOTAL SERVICOS: 1,56

VALOR SEM ENCARGOS: 3,89

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,87

VALOR COM ENCARGOS: 4,76

VALOR BDI (23.54%): 1,12

VALOR COM BDI: 5,88

14.16. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014_P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	0,22
00003517	JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,75
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,02100000	0,01

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

10/08/2014 10:05
 Selo Permanente de Licitação

[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	20,00	0,30
----------	---	--------	----	------------	-------	------

TOTAL MATERIAL: 1,28

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,19	0,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,60	0,77

TOTAL SERVICIO: 1,43

VALOR SEM ENCARGOS: 2,71

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,68

VALOR COM ENCARGOS: 3,39

VALOR BDI (23.54%): 0,80

VALOR COM BDI: 4,19

14.17. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	22,00	0,22
00003517	JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,75	0,75
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,02100000	0,50	0,01
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	20,00	0,30

TOTAL MATERIAL: 1,28

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,19	0,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,60	0,77

TOTAL SERVICIO: 1,43

VALOR SEM ENCARGOS: 2,71

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,68

VALOR COM ENCARGOS: 3,39

VALOR BDI (23.54%): 0,80

VALOR COM BDI: 4,19

14.18. 89569 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80	0,80
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,03	1,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	8,50	0,78

Paulo Manoel de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



00020143	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	25,00	25,00
----------	--	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL MATERIAL: 27,61

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	1,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	1,78

TOTAL SERVICOS: 3,30

VALOR SEM ENCARGOS: 30,91

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,59

VALOR COM ENCARGOS: 32,50

VALOR BDI (23.54%): 7,65

VALOR COM BDI: 40,15

14.19. 89569 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	0,78
00020143	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	25,00

TOTAL MATERIAL: 27,61

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	1,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	1,78

TOTAL SERVICOS: 3,30

VALOR SEM ENCARGOS: 30,91

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,59

VALOR COM ENCARGOS: 32,50

VALOR BDI (23.54%): 7,65

VALOR COM BDI: 40,15

14.20. 89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,06
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	0,78

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3361-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3361-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

759
 C.P.L.



00020144	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	SINAPI	UN	1,00000000	27,00	27,00
----------	---	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL MATERIAL: 29,84

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19	0,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96

TOTAL SERVICOS: 1,78

VALOR SEM ENCARGOS: 31,62

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,87

VALOR COM ENCARGOS: 32,49

VALOR BDI (23.54%): 7,65

VALOR COM BDI: 40,14

14.21. 89685 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	0,80	1,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,06000000	8,50	0,51
00020142	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	17,50	17,50

TOTAL MATERIAL: 19,61

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,19	0,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,60	0,77

TOTAL SERVICOS: 1,43

VALOR SEM ENCARGOS: 21,04

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,69

VALOR COM ENCARGOS: 21,73

VALOR BDI (23.54%): 5,12

VALOR COM BDI: 26,85

14.22. 89685 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	0,80	1,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,06000000	8,50	0,51
00020142	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	17,50	17,50

TOTAL MATERIAL: 19,61

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA
 SÓCIO ADMINISTRADOR

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

460
15/11/2014
Município de Nova Cruz - CE

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,19	0,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,60	0,77
TOTAL SERVICOS:					1,43	
VALOR SEM ENCARGOS:					21,04	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,69	
VALOR COM ENCARGOS:					21,73	
VALOR BDI (23.54%):					5,12	
VALOR COM BDI:					26,85	

14.23. 89557 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 (UN)

SERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,03	1,03
00020046	REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	3,00	3,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	8,50	0,39
TOTAL MATERIAL:					4,42	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,19	0,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,60	0,77
TOTAL SERVICOS:					1,43	
VALOR SEM ENCARGOS:					5,85	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,69	
VALOR COM ENCARGOS:					6,54	
VALOR BDI (23.54%):					1,54	
VALOR COM BDI:					8,08	

14.24. 89549 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80	0,80
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	SINAPI	UN	1,00000000	1,50	1,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	8,50	0,26
TOTAL MATERIAL:					2,56	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Paulo Marinho de Paiva Junior Engenheiro Civil	SINAPI	H	0,08000000	8,19	0,66	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,60	0,77
TOTAL SERVICOS:					1,43	

CREAM Nº 3351/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68


10/08/2014 14:00:00
001/0001/2014
Socio-administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	8,19	0,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	9,60	0,67
TOTAL SERVICIO:						1,24
VALOR SEM ENCARGOS:						3,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,61
VALOR COM ENCARGOS:						4,41
VALOR BDI (23.54%):						1,04
VALOR COM BDI:						5,45

14.25. 89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01800000	22,00	0,40
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,03000000	0,50	0,02
00007141	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM	SINAPI	UN	1,00000000	4,90	4,90
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	20,00	0,42
TOTAL MATERIAL:					5,74	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19	0,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
TOTAL SERVICIO:					1,78	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,52	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,86	
VALOR COM ENCARGOS:					8,38	
VALOR BDI (23.54%):					1,97	
VALOR COM BDI:					10,35	

14.26. 89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01800000	22,00	0,40
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,03000000	0,50	0,02
00007141	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM	SINAPI	UN	1,00000000	4,90	4,90
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	20,00	0,42
TOTAL MATERIAL:					5,74	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19	0,82

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE, Rg nº 0883383569

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

10795
 8000
 8000

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
TOTAL SERVIÇO:						1,78
VALOR SEM ENCARGOS:						7,52
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						8,38
VALOR BDI (23.54%):						1,97
VALOR COM BDI:						10,35

14.27. 89696 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80
100301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	8,50
00020178	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	22,00
TOTAL MATERIAL:					24,61

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60
TOTAL SERVIÇO:					1,78
VALOR SEM ENCARGOS:					26,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,87
VALOR COM ENCARGOS:					27,26
VALOR BDI (23.54%):					6,42
VALOR COM BDI:					33,68

14.28. 89696 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	8,50
00020178	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	22,00
TOTAL MATERIAL:					24,61

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19

Paulo Marinho de Araújo Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351/DCE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68


CPF: 034.804.263-68
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-GE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
TOTAL SERVICIO:						1,78
VALOR SEM ENCARGOS:						26,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,87
VALOR COM ENCARGOS:						27,26
VALOR BDI (23.54%):						6,42
VALOR COM BDI:						33,68

14.29. 89704 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,32	4,32
000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,03	1,03
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,14000000	8,50	1,19
00020180	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 150 X 100MM	SINAPI	UN	1,00000000	53,49	53,49
TOTAL MATERIAL:					60,03	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	8,19	1,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,60	1,44
TOTAL SERVICIO:					2,67	

VALOR SEM ENCARGOS:					62,70
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,30
VALOR COM ENCARGOS:					64,00
VALOR BDI (23.54%):					15,07
VALOR COM BDI:					79,07

14.30. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	0,58	1,16
00007097	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	SINAPI	UN	1,00000000	4,01	4,01
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,04000000	8,50	0,34
TOTAL MATERIAL:					5,51	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,19	0,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREM 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

RECEBIMOS DE 11/2014
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL SERVICIO:	1,78
VALOR SEM ENCARGOS:	7,29
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,86
VALOR COM ENCARGOS:	8,15
VALOR BDI (23.54%):	1,92
VALOR COM BDI:	10,07

14.31. 89687 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	0,80	1,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,06000000	8,50	0,51
20177	TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 75 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	16,90	16,90
TOTAL MATERIAL:					19,01	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	8,19	0,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	9,60	0,72
TOTAL SERVICIO:					1,33	

VALOR SEM ENCARGOS:	20,34
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,65
VALOR COM ENCARGOS:	20,99
VALOR BDI (23.54%):	4,94
VALOR COM BDI:	25,93

14.32. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	22,00	0,33
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	0,58	0,58
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,06400000	0,50	0,03
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	8,29	8,29
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	8,50	0,17
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	20,00	0,45
TOTAL MATERIAL:					9,85	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	8,19	1,64

Paulo Manoel de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3357-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Handwritten signature and stamp

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI


Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	9,60	1,92
TOTAL SERVICIO:						3,56
VALOR SEM ENCARGOS:						13,41
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,73
VALOR COM ENCARGOS:						15,14
VALOR BDI (23.54%):						3,56
VALOR COM BDI:						18,70

14.33. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	0,33
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	0,82
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,05700000	0,03
00011714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	23,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	0,26
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	0,45
TOTAL MATERIAL:					25,79

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	2,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	2,88
TOTAL SERVICIO:					5,34

VALOR SEM ENCARGOS:					31,13
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,58
VALOR COM ENCARGOS:					33,71
VALOR BDI (23.54%):					7,94
VALOR COM BDI:					41,65

14.34. 74051/001 - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,22
00003280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	65,00
TOTAL MATERIAL:					65,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60

CREAM Nº 8351/DICE Reg. 080336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge ...
Socio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-GE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,66	7,66
					TOTAL SERVICOS:	17,26
					VALOR SEM ENCARGOS:	82,48
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	8,19
					VALOR COM ENCARGOS:	90,67
					VALOR BDI (23.54%):	21,34
					VALOR COM BDI:	112,01

14.35. 72289 - CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000031	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,50000000	8,83
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,25000000	5,46
00001382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SINAPI	50KG	1,78000000	39,16
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,13000000	6,50
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	72,00000000	28,80
TOTAL MATERIAL:					88,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	28,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,90000000	68,17
TOTAL SERVICOS:					96,97
VALOR SEM ENCARGOS:					185,72
VALOR ENCARGOS (87.01%):					43,74
VALOR COM ENCARGOS:					229,46
VALOR BDI (23.54%):					54,01
VALOR COM BDI:					283,47

14.36. 74104/001 - CAIXA DE PASSAGEM MODULADA DN 30CM (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SINAPI	UN	1,00000000	18,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,80000000	0,35
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	75,88600000	17,45
TOTAL MATERIAL:					36,72

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,01800000	4,67
73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	0,21600000	5,79

Paulo Márcio de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge ...
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02280000	273,93	6,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	9,60	14,40
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	7,66	8,81
88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01650000	226,91	3,74
TOTAL SERVIÇO:						43,66
VALOR SEM ENCARGOS:						80,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):						16,42
VALOR COM ENCARGOS:						96,80
VALOR BDI (23.54%):						22,79
VALOR COM BDI:						119,59

14.37. 89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	0,11
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,01700000	0,01
00011739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	3,80
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	0,15
TOTAL MATERIAL:					4,07

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	0,62

TOTAL SERVIÇO:		1,15
VALOR SEM ENCARGOS:		5,22
VALOR ENCARGOS (87.01%):		0,56
VALOR COM ENCARGOS:		5,78
VALOR BDI (23.54%):		1,36
VALOR COM BDI:		7,14

14.38. MERCADO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:		4,12
VALOR ENCARGOS:		0,00
VALOR COM ENCARGOS:		4,12
VALOR BDI (23.54%):		0,97

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351/D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Imagem de selo ou assinatura

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534


E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM BDI:

5,09

14.39. 74198/002 - SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40X2,40M (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	14,07400000	3,60	50,67
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,24500000	8,00	1,96
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,25900000	21,83	5,65
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	11,94800000	0,67	8,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	70,85900000	0,44	31,18
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,35200000	50,00	17,60
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,04200000	50,00	2,10
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	1443,00000000	0,23	331,89
TOTAL MATERIAL:					449,06	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	9,60	76,80
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,00000000	9,98	149,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,00000000	7,66	153,20
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,14400000	0,81	0,12

TOTAL SERVICOS: 386,54

VALOR SEM ENCARGOS: 835,60

VALOR ENCARGOS (87.01%): 187,02

VALOR COM ENCARGOS: 1.022,62

VALOR BDI (23.54%): 240,72

VALOR COM BDI: 1.263,34

14.40. 74197/001 - FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA 2,30X2,30M (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
73347	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50(A OU B) DIAM 8 A 12,5MM	SINAPI	KG	25,00000000	1,81	45,25
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	25,00000000	3,60	90,00
TOTAL MATERIAL:					135,25	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5997	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,55000000	20,72	11,40

CREA Nº 9351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Ordem de Serviço
Socio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI M2	6,00000000	427,26
73983/001	CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	SINAPI M3	0,35000000	101,79
84219	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, OS UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	SINAPI M2	2,40000000	59,90
TOTAL SERVICOS:				600,35
VALOR SEM ENCARGOS:				735,60
VALOR ENCARGOS (87.01%):				126,35
VALOR COM ENCARGOS:				861,95
VALOR BDI (23.54%):				202,90
VALOR COM BDI:				1.064,85

15.1. C4635 - BACIA SANITARIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCA GELO, CÓDIGO P.51, DECA OU EQUIVALENTE P/DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	4,49000000	5,60	25,14
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	4,18800000	5,68	23,79
TOTAL MAO DE OBRA:					48,93

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA UN	1,00000000	7,00	7,00
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA UN	2,00000000	0,17	0,34
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	16,06	16,06
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,56000000	0,25	0,14
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	5,80	5,80
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA KG	0,10000000	6,59	0,66
579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA UN	2,00000000	2,55	5,10
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA UN	1,00000000	312,10	312,10
18651	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE	SEINFRA UN	1,00000000	310,00	310,00
TOTAL MATERIAL:					657,20
VALOR SEM ENCARGOS:					706,13
VALOR ENCARGOS (87.01%):					42,56
VALOR COM ENCARGOS:					748,69
VALOR BDI (23.54%):					176,24
VALOR COM BDI:					924,93

15.2. 6021 - BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, CODIGO IZY P.11 DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<p>Paulo Manoel de Paiva Junior Engenheiro Civil CREANº 3301-D/CE / Reg. 060336356-3 CPF: 034.804.263-68</p> <p>Jorge ... Engenheiro Civil CREANº ...</p>					

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

770

CPL
Câmara Municipal de Maricá-Ce

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001380	CIMENTO BRANCO	KG	0,20000000	2,50	0,50
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUIPORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00000000	8,00	16,00
00006092	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0,10000000	49,00	4,90
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1,00000000	94,85	94,85
TOTAL MATERIAL:					116,25

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	8,19	12,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	9,60	14,40
TOTAL SERVICIO:					26,69
VALOR SEM ENCARGOS:					142,94
VALOR ENCARGOS (87.01%):					12,97
VALOR COM ENCARGOS:					155,91
VALOR BDI (23.54%):					36,70
VALOR COM BDI:					192,61

15.3. 72739 - BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CÓDIGO PI.16, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DECA OU EQUIVALENTE (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001380	CIMENTO BRANCO	KG	0,25000000	2,50	0,63
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,00000000	1,35	1,35
00006140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	1,00000000	2,21	2,21
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	1,00000000	42,45	42,45
00011786	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	UN	1,00000000	196,16	196,16
00011955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUIPORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00000000	1,90	3,80
00012612	CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/ TUBO 1.1/2" X 20CM P/ BACIASANITARIA"	UN	1,00000000	4,26	4,26
TOTAL MATERIAL:					250,86

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90000000	9,60	18,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,64500000	7,66	12,60
TOTAL SERVICIO:					30,84
VALOR SEM ENCARGOS:					281,70
VALOR ENCARGOS (87.01%):					14,73
VALOR COM ENCARGOS:					296,43
VALOR BDI (23.54%):					69,78

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-GE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM BDI: 366,21

15.4. 40729 - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000013	SINAPI	KG	0,12000000	2,40	0,29
00007307	SINAPI	L	0,08000000	8,90	0,71
00010228	SINAPI	UN	1,00000000	169,90	169,90
TOTAL MATERIAL:					170,90

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	SINAPI	H	0,50000000	8,05	4,03
88267	SINAPI	H	0,65000000	9,60	6,24
TOTAL SERVICIO:					10,27

VALOR SEM ENCARGOS:	181,17
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,00
VALOR COM ENCARGOS:	186,17
VALOR BDI (23.54%):	43,82
VALOR COM BDI:	229,99

15.5. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004823	SINAPI	KG	0,52710000	22,49	11,85
00020269	SINAPI	UN	1,00000000	57,26	57,26
TOTAL MATERIAL:					69,11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	SINAPI	H	0,60000000	9,27	5,56
88316	SINAPI	H	0,14000000	7,66	1,07
TOTAL SERVICIO:					6,63

VALOR SEM ENCARGOS:	75,74
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,25
VALOR COM ENCARGOS:	78,99
VALOR BDI (23.54%):	18,59
VALOR COM BDI:	97,58

15.6. MERCADO - CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30CM, HIDRONOX OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO METAL CROMADO 1 1/2"X11/2" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 31/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 331,27

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Luiz Carlos de Paiva Junior
CPF: 034.804.263-68
Socio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CÉ
CNPJ: 07.191.777/0001-20

770
 INSCRITÃO Nº 001
 C.P.I.
 Prefeitura Municipal de Curitiba

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	331,27
VALOR BDI (23.54%):	77,98
VALOR COM BDI:	409,25

15.7. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	22,42	22,42
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	58,38	58,38
86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	90,93	90,93
TOTAL SERVICOS:					171,73	
VALOR SEM ENCARGOS:					171,73	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					4,36	
VALOR COM ENCARGOS:					176,09	
VALOR BDI (23.54%):					41,45	
VALOR COM BDI:					217,54	

15.8. MERCADO - BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	33,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	33,14
VALOR BDI (23.54%):	7,80
VALOR COM BDI:	40,94

1. 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 P (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,05070000	2,50	0,13
00004351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHADE NYLON S-8	SINAPI	UN	2,00000000	1,78	3,56
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	68,42	68,42
TOTAL MATERIAL:					72,11	
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	9,60	3,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	7,66	1,46
TOTAL SERVICOS:					5,20	
VALOR SEM ENCARGOS:					77,31	

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336358-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Roberto de Paiva Junior
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,54
VALOR COM ENCARGOS:	79,85
VALOR BDI (23.54%):	18,80
VALOR COM BDI:	98,65

15.10. MERCADO - BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CINFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P. 52, DECA, OU EQUIVALENTE (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	66,95
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	66,95
VALOR BDI (23.54%):	15,76
VALOR COM BDI:	82,71

1. I. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013_P	SINAPI	UN	1,00000000	174,40	174,40
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	17,86	17,86
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	11,33	11,33
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	32,50	32,50

TOTAL SERVICOS:	236,09
VALOR SEM ENCARGOS:	236,09
VALOR ENCARGOS (87.01%):	8,98
VALOR COM ENCARGOS:	245,07
VALOR BDI (23.54%):	57,69
VALOR COM BDI:	302,76

15.12. 9535 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)	SINAPI	UN	1,00000000	34,00	34,00
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	4,19	0,04

TOTAL MATERIAL:	34,04
------------------------	--------------

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	9,60	4,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	7,66	2,30

TOTAL SERVICOS:	6,62
------------------------	-------------

Paulo Máximo de Fátima Junior
 CREA Nº 3351-D/CE - Reg. 080336356-3
 CPF: 034.804.263-68

10/05/2013
 09:10:00
 SCS - SIA - BRASÍLIA/DF



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-GE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	40,66
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,20
VALOR COM ENCARGOS:	43,86
VALOR BDI (23.54%):	10,32
VALOR COM BDI:	54,18

15.13. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,47000000	4,27	2,01
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,45000000	7,20	3,24
TOTAL MAO DE OBRA:						5,25

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	558,50	558,50
TOTAL MATERIAL:						558,50
VALOR SEM ENCARGOS:						563,75
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,56
VALOR COM ENCARGOS:						568,31
VALOR BDI (23.54%):						133,78
VALOR COM BDI:						702,09

15.14. MERCADO - ASSENTO PLASTICO IZY CODIGO AP 01 DECA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	18,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,27
VALOR BDI (23.54%):	4,30
VALOR COM BDI:	22,57

15.15. MERCADO - PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY CODIGO 2020 C37 DECA OU EQUIVALENTE (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	27,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	27,37
VALOR BDI (23.54%):	6,44
VALOR COM BDI:	33,81

15.16. MERCADO - DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY CODIGO 1984 C37 ACT, CR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3931-D/GE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

VALOR SEM ENCARGOS:	69,98
VALOR ENCARGOS:	0,00

Força Total de Trabalho de Engenharia
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI