



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

725  
16  
Municipal de

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>69,98</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>16,47</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>86,45</b>

**15.17. MERCADO - TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>72,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>72,18</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>16,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>89,17</b>

**15.18. MERCADO - TORNEIRA ELÉTRICA FORTI MAXI, COM MANGUEIRA PLASTICA, CODIGO 79004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>62,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>62,93</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>14,81</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>77,74</b>

**15.19. 73663 - TORNEIRA ACABAMENTO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	2,00000000	3,16
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,60000000	1,17
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF1509)	SINAPI	UN	1,00000000	53,00

**TOTAL MATERIAL: 57,33**

SL. SGO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	5,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61000000	4,67

**TOTAL SERVICIO: 10,53**

**VALOR SEM ENCARGOS: 67,86**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 5,00**

**VALOR COM ENCARGOS: 72,86**

**VALOR BDI (23.54%): 17,15**

**VALOR COM BDI: 90,01**

**15.20. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 (UN)**

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luis de Paiva Junior  
CPF: 034.804.263-68  
Engenheiro Civil

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**


Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1554

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



716  
RIS  
20

00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03040000	1,95	0,06
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1167)	SINAPI	UN	1,00000000	59,90	59,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>59,96</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	0,38
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>2,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>61,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>1,01</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>62,98</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>14,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>77,81</b>

## 15.21. 86919 - TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU TANQUE (UN)

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>9,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>9,96</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>2,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>12,30</b>

## 15.22. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03040000	0,06
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)	SINAPI	UN	1,00000000	29,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>29,06</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	0,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	0,23
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>1,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>30,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>30,84</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>7,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>38,10</b>

## 15.23. MERCADO - DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (UNN)

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREANº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

torça Luis de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
Socio ADMINISTRADOR

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777 / 0001-20.



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

777  
12

VALOR SEM ENCARGOS:	25,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	25,28
VALOR BDI (23.54%):	5,95
VALOR COM BDI:	31,23

**15.24. MERCADO - DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	33,92
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	33,92
VALOR BDI (23.54%):	7,98
VALOR COM BDI:	41,90

**15.25. MERCADO - CABIDE METÁLICO IZY, CÓDIGO 2060.C37., DECA OU EQUIVALENTE (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	73,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	73,87
VALOR BDI (23.54%):	17,39
VALOR COM BDI:	91,26

**15.26. MERCADO - BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.I080.ESC, AÇO INOX POLIDO., DECA OU EQUIVALENTE (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	143,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	143,09
VALOR BDI (23.54%):	33,68
VALOR COM BDI:	176,77

**15.27. MERCADO - BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATORIO, AÇO INOX POLIDO., DECA OU EQUIVALENTE (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	168,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	168,31
VALOR BDI (23.54%):	39,62
VALOR COM BDI:	207,93

**15.28. MERCADO - BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM L. LINHA CONFORTO CÓDIGO 2335.I.ESC (UN)**

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREAN 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

VALOR SEM ENCARGOS:	294,52
---------------------	--------

Força Total de Empreitada  
Socio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>294,52</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>69,33</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>363,85</b>

**15.29. MERCADO - CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>501,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>501,55</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>118,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>619,61</b>

**15.30. MERCADO - GANCHO METALICO PARA MOCHILAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>16,63</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>16,63</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>3,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>20,54</b>

**15.31. 74072/003 - BARRA METALICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D 1 1/4" (M)**


MATERIAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004371	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	4,78
00007698	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M	SINAPI	M	1,00000000	22,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>27,62</b>

SERVICO	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	16,09
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	0,88
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>16,97</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>44,59</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>7,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>51,61</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>12,15</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>63,76</b>

**16.1. 74189/003 - BARRA METALICA PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO (M3)**

Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68




**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	SINAPI	H	0,30000000	0,25	0,08
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,08</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,05000000	260,00	273,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>273,00</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,60	3,84
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,60	3,84
309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,60	3,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	7,66	9,19
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>20,71</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>293,79</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>9,83</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>303,62</b>	
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>71,47</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>375,09</b>	

## 16.2. 85014 - TELA METALICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMINIO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000599	CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM	SINAPI	M2	1,00000000	249,90	249,90
00010936	TELA METAL REFORCADA FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM	SINAPI	M2	1,00000000	30,60	30,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>280,50</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	9,29	7,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	7,66	10,72
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00600000	325,03	1,95
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>24,90</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>305,40</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>11,17</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>316,57</b>	
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>74,52</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>391,09</b>	

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREAM Nº 3351-D/CE Reg. 060388358-5  
CPF: 034.804.283-88

Instituto de Engenharia de São Paulo  
Instituto de Engenharia de São Paulo  
Instituto de Engenharia de São Paulo


**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

780

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>16.3. 73976/003 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)</b>						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007700	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4" (20MM) E = 2,65MM -1,58KG/M	SINAPI	M	1,21000000	8,66	10,48
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>10,48</b>
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	7,66	0,77
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>1,73</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>12,21</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>0,81</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,02</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>3,06</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16,08</b>

<b>16.4. C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)</b>						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	5,68	0,68
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	3,74	1,46
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>2,14</b>
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01800000	46,00	0,83
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02300000	56,00	1,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,79600000	0,44	3,43
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>5,55</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,69</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,86</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>9,55</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>2,25</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>11,80</b>

<b>16.5. MERCADO - FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) (UN)</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>88,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>88,37</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>20,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>109,17</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 SSOE 000000000

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20

481  
JK



16.6. MERCADO - VALVULA ESFERA 3/4" NPT 300 (UUN)

VALOR SEM ENCARGOS:	37,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	37,82
VALOR BDI (23.54%):	8,90
VALOR COM BDI:	46,72

16.7. MERCADO - UNIÃO 3/4" NPT 300 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	32,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	32,26
VALOR BDI (23.54%):	7,59
VALOR COM BDI:	39,85

16.8. MERCADO - NIPLE 3/4" NPT 300 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,96
VALOR BDI (23.54%):	0,70
VALOR COM BDI:	3,66

16.9. MERCADO - NIPLE 1/2" NPT 300 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,85
VALOR BDI (23.54%):	0,91
VALOR COM BDI:	4,76

16.10. MERCADO - NIPLE 1/4" NPT 300 (UN)


VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,36
VALOR BDI (23.54%):	0,79
VALOR COM BDI:	4,15

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3851/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.283-68

16.11. MERCADO - TE REDUÇÃO 3/4"X1/2" (UN)

Jorge Luiz de Oliveira Junior  
DADOS FISCIS  
Socio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

782

VALOR SEM ENCARGOS:	6,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (23.54%):	1,43
VALOR COM BDI:	7,52

**16.12. MERCADO - REDUÇÃO 1/2" X 1/4" (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	6,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,09
VALOR BDI (23.54%):	1,43
VALOR COM BDI:	7,52

**16.13. MERCADO - LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	4,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,50
VALOR BDI (23.54%):	1,06
VALOR COM BDI:	5,56

**16.14. MERCADO - LUVA DE REDUÇÃO 1/4X1/2 (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	3,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,31
VALOR BDI (23.54%):	0,78
VALOR COM BDI:	4,09

**16.15. MERCADO - JOELHO 1/2 NPT 300 (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	3,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,52
VALOR BDI (23.54%):	0,83
VALOR COM BDI:	4,35

**16.16. MERCADO - REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO (UN)**

Paulo Maranhão de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.283-68

VALOR SEM ENCARGOS:	67,91
---------------------	-------

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**





# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	67,91
VALOR BDI (23.54%):	15,99
VALOR COM BDI:	83,90

## 16.17. MERCADO - MANOMETRO NPT 1/4, 0 A 300PSI (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	17,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	17,51
VALOR BDI (23.54%):	4,12
VALOR COM BDI:	21,63

## 16.18. MERCADO - MANGUEIRA FLEXIVEL (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,39
VALOR BDI (23.54%):	0,80
VALOR COM BDI:	4,19

## 16.19. MERCADO - REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	36,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	36,46
VALOR BDI (23.54%):	8,58
VALOR COM BDI:	45,04

## 16.20. MERCADO - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 348X348 PROIBIDO FUMAR (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	17,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	17,00
VALOR BDI (23.54%):	4,00
VALOR COM BDI:	21,00

## 16.21. MERCADO - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 6 348X348 PERIGO INFLAMAVEL (UN)

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREAM 3351-D/CE Reg. 080330356-3  
CPF: 034.804.263-68


VALOR SEM ENCARGOS:	17,00
VALOR ENCARGOS:	0,00

Socio Administrador

### LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

784  
32

<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>17,00</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>4,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>21,00</b>

**17.1. 72553 - EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DEROSSA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,19	0,19
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	129,00	129,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>129,19</b>	

S	CO	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,60	1,44
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	7,66	1,15
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,59</b>		

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>131,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>133,01</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>31,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>164,32</b>

**17.2. 72554 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DEROSSA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,19	0,19
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	449,00	449,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>449,19</b>	

SERVICO	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,60	1,44
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	7,66	1,15
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,59</b>		

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>451,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,23</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>453,01</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>106,64</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>559,65</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3361-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Jorge ...  
Engenheiro Civil  
CPF: ...

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

485  
 Prefeitura Municipal de Maracóia  
 C.P.L.



**17.3. 72297 - COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003458	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	14,22	14,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>14,22</b>
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>8,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>22,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>4,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>26,95</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>6,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>33,29</b>

**17.4. 72297 - COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90º 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003458	JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	14,22	14,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>14,22</b>
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>8,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>22,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>4,10</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>26,95</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>6,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>33,29</b>

**17.5. 73976/008 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,14100000	1,95	0,27
00007701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M	SINAPI	M	1,40000000	38,49	53,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>54,16</b>
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	8,19	9,83

CREANº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Impo...  
 Socio Gerente

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	9,60	11,52
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>21,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>75,51</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>10,38</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>85,89</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>20,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>106,11</b>

**17.6. 72677 - NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004208	NIPEL FERRO GALV ROSCA 2.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	23,49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>23,49</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	2,40
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	1,92
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>27,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>2,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>29,85</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>7,03</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>36,88</b>

**17.7. 73976/008 - TÊ DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,14100000	0,27
00007701	TUBO AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M	SINAPI	M	1,40000000	53,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>54,16</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	9,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	11,52
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>21,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>75,51</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>10,38</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>85,89</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>20,22</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>106,11</b>

*Paulo Marinho de Paiva Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-6  
 CPF: 034.804.263-68

*Jorge Luiz de Paiva Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-6  
 CPF: 034.804.263-68

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



<b>17.8. 72715 - TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)</b>						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006299	TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	54,32	54,32
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>54,32</b>
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21200000	9,60	11,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35000000	7,66	10,34
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>21,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>76,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>10,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>86,67</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>20,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>107,07</b>

<b>17.9. MERCADO - ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1/2 (UN)</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>13,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,60</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>3,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16,80</b>


<b>17.10. MERCADO - CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA 90X60X17CM (UN)</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>352,79</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>352,79</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>83,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>435,84</b>

<b>17.11. MERCADO - CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RAPIDO - DUPLA 1 1/2 X 1/2 (UN)</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>10,12</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>2,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>12,50</b>

  
**Paulo Marinho de Paiva Junior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

<b>17.12. MERCADO - ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2 16MM (UN)</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>10,12</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>2,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>12,50</b>

Inge. Civil Paulo Marinho de Paiva Junior  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 Sécão Administrativa-CR







**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>115,61</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>27,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>142,82</b>

**17.17. MERCADO - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2 (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>23,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>23,80</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>5,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>29,40</b>

**17.18. 84798 - TAMPÃO FOFO 50X50CM P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014112 TAMPÃO FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX 1500KG P/ CAIXATELEFONE	SINAPI	UN	1,00000000	180,00	180,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>180,00</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00450000	232,12	1,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,66	7,66

<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>18,30</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>198,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>8,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>206,57</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>48,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>255,20</b>

**17.19. MERCADO - REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2 1/2 (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>59,51</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>59,51</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>14,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>73,52</b>

**17.20. 73795/006 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Paulo Máximo de Paiva Junior Engenheiro Civil CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3 CPF: 034.804.263-68					

10/10/2017  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CÉ

CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON**  
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

490

00000014	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOSCONCRETO/CERAMICO	SINAPI	KG	0,08000000	5,89	0,47
00010414	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COMROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	217,49	217,49

**TOTAL MATERIAL: 217,96**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	5,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	4,60

**TOTAL SERVICOS: 10,36**

**VALOR SEM ENCARGOS: 228,32**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 4,91**

**VALOR COM ENCARGOS: 233,23**

**VALOR BDI (23.54%): 54,90**

**VALOR COM BDI: 288,13**

## 17.21. MERCADO - UNIÃO DE FERRO CONICO MACHO FEMEA 2 1/2 (UN)

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>13,94</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,94</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>3,28</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>17,22</b>

## 17.22. 10765/ORSE - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA (UN)

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>29,15</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>29,15</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>6,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,01</b>

## 17.23. 72947 - MARCAÇÃO NO PISO 1 X 1M PARA EXTINTOR (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA	SINAPI	CHP	0,00333300	0,32
73538	MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP	SINAPI	CHP	0,00333300	0,48

**TOTAL EQUIPAMENTO: 0,80**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13000000	1,30

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREANº 3357-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Ingo L. ...  
Engenheiro Civil  
Reg. 060336356-3

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.







**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

792  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20

<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>401,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2.106,28</b>

**17.26. C4627 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 25 200X200 HIDRANTE DE INCENDIO (UN)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04000000	7,20	0,29
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	5,68	0,23
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01600000	13,60	0,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12000000	3,74	0,45

**TOTAL MAO DE OBRA: 1,19**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01200000	12,00	0,14
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,40000000	1,65	0,66
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04200000	90,69	3,81
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01560000	0,54	0,01
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	44,40	0,67
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02000000	1,08	0,02
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00400000	10,90	0,04
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04200000	99,55	4,18

**TOTAL MATERIAL: 9,53**

**VALOR SEM ENCARGOS: 10,72**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,02**

**VALOR COM ENCARGOS: 11,74**

**VALOR BDI (23.54%): 2,76**

**VALOR COM BDI: 14,50**

**17.27. C4627 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 E 13 250X125 SAIDA DE INCENDIO (UN)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04000000	7,20	0,29
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	5,68	0,23
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01600000	13,60	0,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12000000	3,74	0,45

**TOTAL MAO DE OBRA: 1,19**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01200000	12,00	0,14
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,40000000	1,65	0,66
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04200000	90,69	3,81
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01560000	0,54	0,01

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREANº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

18/06/2018  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	44,40	0,67
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02000000	1,08	0,02
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00400000	10,90	0,04
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04200000	99,55	4,18
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>9,53</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,72</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,02</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,74</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>2,76</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>14,50</b>

**17 28. C4628 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 250X125 MENSAGEM SAIDA (UN)**

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	7,20	0,36
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,05000000	5,68	0,28
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,02000000	13,60	0,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	3,74	0,56
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,47</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01500000	12,00	0,18
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,50000000	1,65	0,83
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,05250000	90,69	4,76
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01950000	0,54	0,01
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	44,40	0,67
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02500000	1,08	0,03
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00500000	10,90	0,05
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,05250000	99,55	5,23
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>11,76</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>13,23</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,29</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>14,52</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>3,42</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>17,94</b>

**17.29. C4627 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 200X200 EXTINTOR DE INCENDIO (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04000000	7,20	0,29
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	5,68	0,23

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3381-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Imposto de Renda Retido na Fonte  
 07/10/2017  
 Selo de Autenticidade

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

794

NB

1530 Form. 001/2002

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01600000	13,60	0,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12000000	3,74	0,45
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,19</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01200000	12,00	0,14
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,40000000	1,65	0,66
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04200000	90,69	3,81
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01560000	0,54	0,01
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	44,40	0,67
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02000000	1,08	0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00400000	10,90	0,04
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04200000	99,55	4,18
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>9,53</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,72</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,02</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,74</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>2,76</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>14,50</b>

**18.1.1. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV	SINAPI	UN	1,00000000	147,24	147,24
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>147,24</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,71080000	8,67	23,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64000000	9,60	25,34
					<b>TOTAL SERVICO:</b>	<b>48,84</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>196,08</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>24,24</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>220,32</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>51,86</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>272,18</b>

**18.1.2. 74131/004 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

18/08/2015  
 15:00  
 15/08/2015

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534  
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

495

RUA

CNPJ

# LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV	SINAPI	UN	1,00000000	147,24	147,24
----------	---	--------	----	------------	--------	--------

**TOTAL MATERIAL: 147,24**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,71080000	23,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64000000	25,34

**TOTAL SERVICOS: 48,84**

**VALOR SEM ENCARGOS: 196,08**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 24,24**

**VALOR COM ENCARGOS: 220,32**

**VALOR BDI (23.54%): 51,86**

**VALOR COM BDI: 272,18**

**18.1.3. 74131/005 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	SINAPI	UN	1,00000000	159,08

**TOTAL MATERIAL: 159,08**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	26,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	28,80

**TOTAL SERVICOS: 54,81**

**VALOR SEM ENCARGOS: 213,89**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 27,21**

**VALOR COM ENCARGOS: 241,10**

**VALOR BDI (23.54%): 56,75**

**VALOR COM BDI: 297,85**

**18.1.4. 74131/008 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	SINAPI	UN	1,00000000	391,85

**TOTAL MATERIAL: 391,85**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	52,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	57,60

CREA Nº 3351-DICE | Reg. 060336356-3  
CPF: 034.604.263-68

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>109,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>501,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>54,42</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>555,89</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>130,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>686,75</b>

**18.1.5. MERCADO - QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>172,40</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>172,40</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>40,58</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>212,98</b>

**18.2.1. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00000000	5,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,90</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	0,72
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>6,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>1,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>8,64</b>

**18.2.2. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00000000	5,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,90</b>


SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	0,72
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,72</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>6,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>					<b>0,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>6,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>					<b>1,65</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3851-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luis ...  
Engenheiro Civil  
CPF: ...

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



**VALOR COM BDI: 8,64**

**18.2.3. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00000000	5,90	5,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,90</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	9,60	0,72
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,72</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>1,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,64</b>

**18.2.4. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00000000	5,90	5,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,90</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	9,60	0,72
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,72</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,99</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>1,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,64</b>

**18.2.5. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	1,00000000	5,90	5,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,90</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	9,60	0,72
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,72</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,37</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,99</b>

Paulo Maranhão de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-88

Instalado em 10/05/2010  
 Valor total R\$ 8.640,00  
 Valor com BDI R\$ 8.640,00

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

798

VALOR BDI (23.54%):	1,65
VALOR COM BDI:	8,64

**18.2.6. 74130/002 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	5,90
TOTAL MATERIAL:					5,90
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	0,78
TOTAL SERVICIO:					0,78
VALOR SEM ENCARGOS:					6,68
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,40
VALOR COM ENCARGOS:					7,08
VALOR BDI (23.54%):					1,67
VALOR COM BDI:					8,75

**18.2.7. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	39,35
TOTAL MATERIAL:					39,35
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	2,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	2,40
TOTAL SERVICIO:					4,57
VALOR SEM ENCARGOS:					43,92
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,27
VALOR COM ENCARGOS:					46,19
VALOR BDI (23.54%):					10,87
VALOR COM BDI:					57,06

**18.2.8. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	39,35
TOTAL MATERIAL:					39,35
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	2,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	2,40

Paulo Máximo de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CPF: 034.804.263-68

Socio Administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**





**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>4,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>43,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>2,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>46,19</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>10,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>57,06</b>

**18.2.9. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	39,35
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>39,35</b>

SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60

<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>4,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>43,92</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>2,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>46,19</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>10,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>57,06</b>

**18.2.10. 74130/005 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A	SINAPI	UN	1,00000000	54,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>54,40</b>

SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60

<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>4,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>58,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>2,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>61,24</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>14,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>75,66</b>

**18.2.11. 74130/006 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 175A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg: 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luis de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CPF: 034.804.263-68

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

800  
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE  
CNPJ: 07.191.777/0001-20

00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	SINAPI	UN	1,00000000	164,89	164,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>164,89</b>
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,67	2,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60	2,40
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>4,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>169,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>2,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>171,73</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>40,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>212,16</b>

**1 12. 74130/007 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 225A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	UN	1,00000000	164,89	164,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>164,89</b>
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,67	2,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60	2,40
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>4,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>169,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>2,27</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>171,73</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>40,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>212,16</b>

**18.2.13. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-100A, 30mA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	4,27	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	5,68	5,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,95</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	254,85	254,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>254,85</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>264,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>8,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>273,45</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREANº 33510/CE/Reg.060336356-3  
CPF:034.804.263-68

10/09/2017  
Sociedade Empresária Limitada

LA

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>64,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>337,82</b>

**18.2.14. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-25A, 30mA (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,27	2,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	5,68	3,41
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>5,97</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	117,89	117,89
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>117,89</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>123,86</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>5,19</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>129,05</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>30,38</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>159,43</b>

**18.2.15. C4531 - INTERRUPTOR BIPOLAR DR 63A (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,27	2,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	5,68	3,41
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>5,97</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	254,85	254,85
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>254,85</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>260,82</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>5,19</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>266,01</b>
					<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>62,62</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>328,63</b>

**18.2.16. C4531 - INTERRUPTOR BIPOLAR DR-80A (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,27	2,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	5,68	3,41
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>5,97</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	254,85	254,85

Paulo Maranhão de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Jorge ...  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº ...

*[Handwritten signature]*

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>254,85</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>260,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>5,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>266,01</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>62,62</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>328,63</b>

**18.2.17. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,03370000	106,63	110,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>110,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>110,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>110,22</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>25,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>136,17</b>

**18.2.18. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 80 KA/440V (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,03370000	106,63	110,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>110,22</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>110,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>110,22</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>25,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>136,17</b>


**18.3.1. 72934 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	1,00000000	1,31	1,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,31</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,67	0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>1,83</b>

Paulo Manoel de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 0051-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Jorge ...  
Saque ...

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

803  
 Prefeitura Municipal de Natal

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>0,90</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>4,04</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>0,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4,99</b>

**18.3.2. 72935 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALCAO (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	1,00000000	1,59	1,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,59</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	8,67	1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	9,60	1,25
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>2,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>1,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>5,14</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>1,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6,35</b>

**18.3.3. 73614 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALCAO (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	1,25	1,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,38</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	8,67	0,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	9,60	0,67
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>1,28</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,63</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>3,29</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>0,77</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>4,06</b>

**18.3.4. S91836S - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 12/2015 (m)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3361-D/CE Reg. 060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68

Superintendente  
 Socio administrador

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

804

Cidade Municipal de Nova Ce

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



102690S	Eletróduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	ORSE	m	1,10000000	2,48	2,73
---------	--	------	---	------------	------	------

**TOTAL MATERIAL: 2,73**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	ORSE	h	0,09000000	0,77
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,09000000	0,91
S91170S	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2?, fixada em perfilado em laje. af_05/2015	ORSE	m	1,00000000	1,11

**TOTAL SERVICIO: 2,79**

**VALOR SEM ENCARGOS: 5,52**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,18**

**VALOR COM ENCARGOS: 6,70**

**VALOR BDI (23.54%): 1,58**

**VALOR COM BDI: 8,28**

**18.3.5. S91873S - Eletróduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015 (m)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102684S	Eletróduto de pvc rígido roscavel de 1 1/4 ", sem luva	ORSE	m	1,01700000	7,88

**TOTAL MATERIAL: 7,88**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	ORSE	h	0,30000000	2,58
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,30000000	3,02

**TOTAL SERVICIO: 5,60**

**VALOR SEM ENCARGOS: 13,48**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,68**

**VALOR COM ENCARGOS: 16,16**

**VALOR BDI (23.54%): 3,80**

**VALOR COM BDI: 19,96**

**18.3.6. S93008S - Eletróduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af\_12/2015 (m)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102680S	Eletróduto de pvc rígido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	ORSE	m	1,10000000	9,23


**TOTAL MATERIAL: 9,23**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	ORSE	h	0,35000000	3,01
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,35000000	3,52

**TOTAL SERVICIO: 6,53**

**VALOR SEM ENCARGOS: 15,76**

Paulo Marinho de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 8351/DICE Reg.060336356-3  
 CPF: 034.804.263-68



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**



**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

805  
C. Municipal do Estado do Ceará

<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>3,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>18,88</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>4,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>23,32</b>

**18.3.7. S95750S - Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p (m)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I21136S	ORSE	m	1,05000000	10,49	11,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,01</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
588247S	ORSE	h	0,15000000	8,61	1,29
264S	ORSE	h	0,15000000	10,06	1,51
S91173S	ORSE	m	1,20000000	0,57	0,68
S95758S	ORSE	un	0,15000000	5,76	0,86
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>4,34</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>15,35</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>1,84</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>17,19</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>4,05</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>21,24</b>

**18.3.8. 72310 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
21130	SINAPI	M	1,05000000	12,49	13,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,11</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,60000000	8,67	5,20
88264	SINAPI	H	0,60000000	9,60	5,76
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>10,96</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>24,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>5,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>29,52</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>6,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,47</b>

Paulo Marinho de Paiva Junior  
Engenheiro Civil  
CREAM Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3  
CPF: 034.804.263-68

Jorge ...  
CPF: ...  
CPF: ...

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**

806  
Município de Maranhão

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**

**18.3.9. 72311 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021134	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR13057	SINAPI	M	1,05000000	17,00	17,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,85</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	8,67	4,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	9,60	5,28
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>10,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>27,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>4,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>32,89</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>7,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>40,63</b>

**18.3.10. 72311 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62MM (2 1/2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021134	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR13057	SINAPI	M	1,05000000	17,00	17,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,85</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	8,67	6,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	9,60	7,20
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>13,70</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>31,55</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>6,81</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>38,36</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>						<b>9,03</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>47,39</b>

**18.3.11. 72316 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 125MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021133	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 3" NBR13057	SINAPI	M	1,05000000	29,90	31,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>31,40</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	8,67	6,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	9,60	7,68


Paulo Maranhão de Paiva Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336357-6  
 CPF: 034.804.263-68

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**





**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**  
**RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE**  
**CNPJ: 07.191.777/0001-20**



<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>14,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>46,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>	<b>7,25</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>53,27</b>
<b>VALOR BDI (23.54%):</b>	<b>12,54</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>65,81</b>

**18.3.12. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	3,68	7,93
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,06530000	21,83	1,43
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	0,67	2,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,44	8,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	50,00	1,83
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	60,48000000	0,23	13,91

**TOTAL MATERIAL: 35,26**

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	9,60	14,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	7,66	26,81

**TOTAL SERVIÇO: 41,21**

**VALOR SEM ENCARGOS: 76,47**

**VALOR ENCARGOS (87.01%): 18,78**

**VALOR COM ENCARGOS: 95,25**

**VALOR BDI (23.54%): 22,42**

**VALOR COM BDI: 117,67**

**18.3.13. 83447 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,56000000	3,68	2,06
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00504000	46,00	0,23
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,07000000	21,83	1,53
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	5,78000000	0,67	3,87
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,08000000	23,77	1,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,47000000	0,44	7,25
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00584000	50,00	0,29
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00600000	50,00	0,30

Paulo Marinho de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-7  
CPF: 034.804.283-88

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI**