

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	89,00000000	0,23	20,47
TOTAL MATERIAL:						37,90
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,60	19,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	7,66	26,81
TOTAL SERVICIO:						46,01
VALOR SEM ENCARGOS:						83,91
VALOR ENCARGOS (87.01%):						21,26
VALOR COM ENCARGOS:						105,17
VALOR BDI (23.54%):						24,76
VALOR COM BDI:						129,93

1 14. 83443 - CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,14000000	3,68	0,52
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00126000	46,00	0,06
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,02000000	21,83	0,44
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,65000000	0,67	1,11
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM	SINAPI	M2	0,04000000	23,77	0,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	0,44	2,02
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00146000	50,00	0,07
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00300000	50,00	0,15
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	29,00000000	0,23	6,67
TOTAL MATERIAL:						11,99

S. ICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,66	7,66
TOTAL SERVICIO:						12,46
VALOR SEM ENCARGOS:						24,45
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,71
VALOR COM ENCARGOS:						30,16
VALOR BDI (23.54%):						7,10
VALOR COM BDI:						37,26

18.3.15. S91939S - Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
----------	-------	------	-------------	----------------	-------	--

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-1
 CPF: 034.804.263-68

Força total de 100000000
 CPF: 25011113100
 Sócios: 1000000000

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

830
INSTITUTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

VALOR SEM ENCARGOS:	5,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):	1,41
VALOR COM ENCARGOS:	6,79
VALOR BDI (23.54%):	1,60
VALOR COM BDI:	8,39

18.4.1. 73868/8 - #2,5 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,51
VALOR BDI (23.54%):	0,59
VALOR COM BDI:	3,10

18.4.2. 73868/9 - #4,0 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,13
VALOR BDI (23.54%):	0,74
VALOR COM BDI:	3,87

18.4.3. 73868/10 - #6,0 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	4,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,22
VALOR BDI (23.54%):	0,99
VALOR COM BDI:	5,21

18.4.4. 73868/11 - #10,0 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	6,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,48
VALOR BDI (23.54%):	1,53
VALOR COM BDI:	8,01

18.4.5. 73868/12 - #16,0 MM2 (M)

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.283-68


VALOR SEM ENCARGOS:	7,45
---------------------	------

Inge Ludo de Paiva de Paiva
CPF: 034.804.283-68
CPF: 034.804.283-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	7,45
VALOR BDI (23.54%):	1,75
VALOR COM BDI:	9,20

18.4.6. 73868/13 - #25 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	10,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10,78
VALOR BDI (23.54%):	2,54
VALOR COM BDI:	13,32

18.4.7. 73868/22 - #35 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	14,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,67
VALOR BDI (23.54%):	3,45
VALOR COM BDI:	18,12

18.4.8. C0536 - #50 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	19,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,18
VALOR BDI (23.54%):	4,52
VALOR COM BDI:	23,70

18.4.9. 73868/15 - #70 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	28,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	28,07
VALOR BDI (23.54%):	6,61
VALOR COM BDI:	34,68

18.4.10. C0539 - #95 MM2 (M)


VALOR SEM ENCARGOS:	37,02
VALOR ENCARGOS:	0,00

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 06033633-5
CPF: 034.804.263-68

RECEBIMTO DE SERVIÇOS
CNPJ: 07.191.777/0001-20
RUA VENANCIO NOGUEIRA, 46 - CENTRO, MORADA NOVA - CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep.62.940-000 / Fone:(88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM ENCARGOS:	37,02
VALOR BDI (23.54%):	8,71
VALOR COM BDI:	45,73

18.4.11. C0525 - #120 MM2 (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	56,95
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,95
VALOR BDI (23.54%):	13,41
VALOR COM BDI:	70,36

18.5.1. C1158 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	4,27	4,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00800000	5,68	5,73
TOTAL MAO DE OBRA:						10,00

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	1,00000000	29,40	29,40
TOTAL MATERIAL:						29,40
VALOR SEM ENCARGOS:						39,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):						8,69
VALOR COM ENCARGOS:						48,09
VALOR BDI (23.54%):						11,32
VALOR COM BDI:						59,41

1 2. C1161 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15000000	4,27	4,91
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	5,68	6,82
TOTAL MAO DE OBRA:						11,73

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM	SEINFRA	M	1,00000000	30,10	30,10
TOTAL MATERIAL:						30,10
VALOR SEM ENCARGOS:						41,83
VALOR ENCARGOS (87.01%):						10,19
VALOR COM ENCARGOS:						52,02
VALOR BDI (23.54%):						12,25

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREAM 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Inscrição Estadual nº 10.000.000-00
CNPJ nº 07.191.777/0001-20
Sede: Rua Venâncio Nogueira, nº 46 - Morada Nova - CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

813
 18
 Prefeitura Municipal de Maracá

VALOR COM BDI: 64,27

18.5.3. C1159 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	4,27	5,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,26000000	5,68	7,16
TOTAL MAO DE OBRA:						12,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11051	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM	SEINFRA	M	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL MATERIAL:						30,00
VALOR SEM ENCARGOS:						42,28
VALOR ENCARGOS (87.01%):						10,68
VALOR COM ENCARGOS:						52,96
VALOR BDI (23.54%):						12,47
VALOR COM BDI:						65,43

18.5.4. C1160 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	4,27	5,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	5,68	6,82
TOTAL MAO DE OBRA:						11,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	35,50	35,50
TOTAL MATERIAL:						35,50
VALOR SEM ENCARGOS:						47,44
VALOR ENCARGOS (87.01%):						10,38
VALOR COM ENCARGOS:						57,82
VALOR BDI (23.54%):						13,61
VALOR COM BDI:						71,43

18.5.5. C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	4,27	5,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	5,68	6,82
TOTAL MAO DE OBRA:						11,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	53,55	53,55

Paulo Maranhão da Silva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

1000 1000 1000
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

814
B2
Município de Fortaleza

TOTAL MATERIAL:	53,55
VALOR SEM ENCARGOS:	65,49
VALOR ENCARGOS (87.01%):	10,38
VALOR COM ENCARGOS:	75,87
VALOR BDI (23.54%):	17,86
VALOR COM BDI:	93,73

18.5.6. C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (150 X 50)mm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,68500000	4,27	7,19
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,65000000	5,68	9,37
TOTAL MAO DE OBRA:						16,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	71,50	71,50
TOTAL MATERIAL:						71,50
VALOR SEM ENCARGOS:						88,06
VALOR ENCARGOS (87.01%):						14,41
VALOR COM ENCARGOS:						102,47
VALOR BDI (23.54%):						24,12
VALOR COM BDI:						126,59

18.5.7. C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (200 X 50)mm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,68500000	4,27	7,19
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,65000000	5,68	9,37
TOTAL MAO DE OBRA:						16,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	71,50	71,50
TOTAL MATERIAL:						71,50
VALOR SEM ENCARGOS:						88,06
VALOR ENCARGOS (87.01%):						14,41
VALOR COM ENCARGOS:						102,47
VALOR BDI (23.54%):						24,12
VALOR COM BDI:						126,59

18.5.8. S08695 - Suporte vertical 120X146mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Paulo Marinho de Paiva Junior Engenheiro Civil CREA Nº 9351-D/CE Reg. 060336356-3 CPF: 034.804.263-68						

10/08/2014 10:00:00
Sistema de Gestão
Sistema de Gestão


LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

815



102436S	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,68	1,14
106111S	Servente	ORSE	h	0,20000000	3,74	0,75
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,99	3,99
					TOTAL MATERIAL:	3,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,69	0,54
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,57	0,51

TOTAL SERVICOS:		1,05
VALOR SEM ENCARGOS:		6,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):		1,63
VALOR COM ENCARGOS:		8,56
VALOR BDI (23.54%):		2,02
VALOR COM BDI:		10,58

18.5.9. S08695 - Suporte vertical 120 x 160 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,68	1,14
106111S	Servente	ORSE	h	0,20000000	3,74	0,75
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,99	3,99
					TOTAL MATERIAL:	3,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,69	0,54
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,57	0,51

TOTAL SERVICOS:		1,05
VALOR SEM ENCARGOS:		6,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):		1,63
VALOR COM ENCARGOS:		8,56
VALOR BDI (23.54%):		2,02
VALOR COM BDI:		10,58

18.5.10. S08695 - Suporte vertical 70x125 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,68	1,14

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336350-2
 CPF: 034.804.263-68

Fonte: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

816
Município de Maripóá

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

1061115	Servente	ORSE	h	0,20000000	3,74	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						1,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,99	3,99
TOTAL MATERIAL:						3,99
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,69	0,54
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,57	0,51
TOTAL SERVICIO:						1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						6,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,63
VALOR COM ENCARGOS:						8,56
VALOR BDI (23.54%):						2,02
VALOR COM BDI:						10,58

18.5.11. S08695 - Suporte vertical 70x81 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,68	1,14
1061115	Servente	ORSE	h	0,20000000	3,74	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						1,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,99	3,99
TOTAL MATERIAL:						3,99
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,69	0,54
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,57	0,51
TOTAL SERVICIO:						1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						6,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,63
VALOR COM ENCARGOS:						8,56
VALOR BDI (23.54%):						2,02
VALOR COM BDI:						10,58

18.5.12. S08695 - Suporte vertical 70x95 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,68	1,14
1061115	Servente	ORSE	h	0,20000000	3,74	0,75


Paulo Márcio de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 03351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

817

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,99	3,99
TOTAL MAO DE OBRA:						1,89
TOTAL MATERIAL:						3,99
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,69	0,54
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,57	0,51
TOTAL SERVICIO:						1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						6,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,63
VALOR COM ENCARGOS:						8,56
VALOR BDI (23.54%):						2,02
VALOR COM BDI:						10,58

18.5.13. S08695 - Suporte vertical 95x114 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,68	1,14
106111S	Servente	ORSE	h	0,20000000	3,74	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						1,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,99	3,99
TOTAL MATERIAL:						3,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,69	0,54
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,57	0,51
TOTAL SERVICIO:						1,05
VALOR SEM ENCARGOS:						6,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,63
VALOR COM ENCARGOS:						8,56
VALOR BDI (23.54%):						2,02
VALOR COM BDI:						10,58

18.5.14. S09524 - Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,10000000	5,68	0,57
106111S	Servente	ORSE	h	0,10000000	3,74	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94

CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-4
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Paiva Junior
Engenheiro Civil

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

818

Município de Morada Nova - CE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,09
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	2,69	0,27
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,10000000	2,57	0,26
TOTAL SERVICIO:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						2,56
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,82
VALOR COM ENCARGOS:						3,38
VALOR BDI (23.54%):						0,80
VALOR COM BDI:						4,18

18.5.15. S09519 - Tala plana perfurada 75mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,10000000	5,68	0,57
106111S	Servente	ORSE	h	0,10000000	3,74	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109704	Tala plana perfurada 100mm	ORSE	un	1,00000000	1,79	1,79
TOTAL MATERIAL:						1,79
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	2,69	0,27
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,10000000	2,57	0,26
TOTAL SERVICIO:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						3,26
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,82
VALOR COM ENCARGOS:						4,08
VALOR BDI (23.54%):						0,96
VALOR COM BDI:						5,04

18.5.16. S09519 - Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,10000000	5,68	0,57
106111S	Servente	ORSE	h	0,10000000	3,74	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109704	Tala plana perfurada 100mm	ORSE	un	1,00000000	1,79	1,79

Paulo Manoel de Paula Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge ...
 ...
 ...

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CÉ

CNPJ: 07.191.777/0001-20



SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	2,69	0,27
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,10000000	2,57	0,26
TOTAL MATERIAL:						1,79
TOTAL SERVICOS:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						3,26
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,82
VALOR COM ENCARGOS:						4,08
VALOR BDI (23.54%):						0,96
VALOR COM BDI:						5,04

18-4 1. 83540 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007528 TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA	SINAPI	UN	1,00000000	5,69	5,69
TOTAL MATERIAL:					5,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	8,67	1,13	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	9,60	1,25	
TOTAL SERVICOS:						2,38
VALOR SEM ENCARGOS:						8,07
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,17
VALOR COM ENCARGOS:						9,24
VALOR BDI (23.54%):						2,18
VALOR COM BDI:						11,42

11 2. 83566 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007529 SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPOSILENTOQUE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	12,50	12,50
TOTAL MATERIAL:					12,50

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,67	0,87	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96	
TOTAL SERVICOS:						1,83
VALOR SEM ENCARGOS:						14,33
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,90
VALOR COM ENCARGOS:						15,23
VALOR BDI (23.54%):						3,59

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Instituto de Engenharia de Trabalho
CPR-CE 11.12.2015
Sócio Responsável

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

820
 182
 C.P.E.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

VALOR COM BDI: 18,82

18.6.3. S91955S - Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 (un)

SERVICO	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91946S	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	un	0,00000000	4,18	0,00
S91954S	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	un	1,00000000	7,87	7,87
TOTAL SERVIÇO:						7,87
VALOR SEM ENCARGOS:						7,87
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,89
VALOR COM ENCARGOS:						8,76
VALOR BDI (23.54%):						2,06
VALOR COM BDI:						10,82

18.6.4. C1493 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	4,27	1,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	5,68	2,56
TOTAL MAO DE OBRA:						4,48

MATERIAL	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1254	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	8,30	8,30
TOTAL MATERIAL:						8,30
VALOR SEM ENCARGOS:						12,78
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,89
VALOR COM ENCARGOS:						16,67
VALOR BDI (23.54%):						3,92
VALOR COM BDI:						20,59

18.6.5. 72331 - INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007564	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	3,50	3,50
TOTAL MATERIAL:						3,50

SERVICO	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	8,67	1,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,60	1,44
TOTAL SERVIÇO:						2,74

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68


RECEBIMOS DE PAULO MARINHO DE PAIVA JUNIOR
 O VALOR DE R\$ 18,82 (DEZ E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)
 EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) EM 12/2015.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

821

Câmara Municipal de São José do Bonfim

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	6,24
VALOR ENCARGOS (87.01%):	1,36
VALOR COM ENCARGOS:	7,60
VALOR BDI (23.54%):	1,79
VALOR COM BDI:	9,39

18.6.6. S91959S - Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S91946S	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	un	0,00000000	4,18	0,00
S91958S	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	un	0,99000000	13,32	13,19
TOTAL SERVICOS:					13,19	
VALOR SEM ENCARGOS:					13,19	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,31	
VALOR COM ENCARGOS:					14,50	
VALOR BDI (23.54%):					3,41	
VALOR COM BDI:					17,91	

18.6.7. 73953/008 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003784	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	85,00	85,00
TOTAL MATERIAL:					85,00	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
64	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,66	3,83
TOTAL SERVICOS:					8,63	
VALOR SEM ENCARGOS:					93,63	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					4,10	
VALOR COM ENCARGOS:					97,73	
VALOR BDI (23.54%):					23,01	
VALOR COM BDI:					120,74	


18.6.8. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	4,27	4,70
I2312	Paulo Marinho de Paiva Junior Engenheiro Civil	SEINFRA	H	1,10000000	5,68	6,25

CREA Nº 3354-DCE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Souza de Araújo
 Engenheiro Civil
 SUSEP - SP 000000000

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20

822
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSÉ

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	103,00	103,00
TOTAL MAO DE OBRA:						10,95
TOTAL MATERIAL:						103,00
VALOR SEM ENCARGOS:						113,95
VALOR ENCARGOS (87.01%):						9,51
VALOR COM ENCARGOS:						123,46
VALOR BDI (23.54%):						29,06
VALOR COM BDI:						152,52

T DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	4,27	5,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,29520000	5,68	7,36
TOTAL MAO DE OBRA:						12,91

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	130,00	130,00
TOTAL MATERIAL:						130,00
VALOR SEM ENCARGOS:						142,91
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,22
VALOR COM ENCARGOS:						154,13
VALOR BDI (23.54%):						36,28
VALOR COM BDI:						190,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003784	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	85,00	85,00
TOTAL MATERIAL:						85,00

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35000000	9,60	12,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35000000	7,66	10,34
TOTAL SERVICIO:						23,30
VALOR SEM ENCARGOS:						108,30
VALOR ENCARGOS (87.01%):						11,06
VALOR COM ENCARGOS:						119,36
VALOR BDI (23.54%):						28,10

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREAM Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68


19/08/2015
15:00:00
SISTEMA DE CONTABILIDADE

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM BDI: 147,46

18.6.11. C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	4,27	6,41
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	5,68	8,52
TOTAL MAO DE OBRA:						14,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	48,60	48,60
18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	44,12	44,12
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	38,01	38,01
TOTAL MATERIAL:						130,73
VALOR SEM ENCARGOS:						145,66
VALOR ENCARGOS (87.01%):						12,97
VALOR COM ENCARGOS:						158,63
VALOR BDI (23.54%):						37,34
VALOR COM BDI:						195,97

18.6.12. C2045 - PROJETO DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA 150W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	4,27	8,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	5,68	11,36
TOTAL MAO DE OBRA:						19,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	26,40	26,40
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	109,60	109,60
11739	PROJETOR REF. MA - 331, FAB. REEME	SEINFRA	UN	1,00000000	165,00	165,00
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	120,79	120,79
TOTAL MATERIAL:						421,79
VALOR SEM ENCARGOS:						441,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):						17,30
VALOR COM ENCARGOS:						458,99
VALOR BDI (23.54%):						108,05
VALOR COM BDI:						567,04

18.6.13. C2045 - PROJETO DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA 250W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3951-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luis de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3951-D/CE Reg. 060336356-3

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	4,27	8,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	5,68	11,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,90

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	26,40	26,40
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	109,60	109,60
11739	PROJETOR REF. MA - 331, FAB. REEME	SEINFRA	UN	1,00000000	165,00	165,00
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	120,79	120,79
					TOTAL MATERIAL:	421,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	441,69
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	17,30
					VALOR COM ENCARGOS:	458,99
					VALOR BDI (23.54%):	108,05
					VALOR COM BDI:	567,04

18.6.14. 74041/001 - ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	SINAPI	UN	1,00000000	1,16	1,16
00003803	LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METALICA C/ GLOBO ESFERICO VIDROLEITOSO BOCA 10CM DIAM 20CM P/ 1 LAMP INCAND, INCL SOQUETE PORCELANA	SINAPI	UN	1,00000000	26,85	26,85
					TOTAL MATERIAL:	28,01

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	8,67	5,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	9,60	5,76
					TOTAL SERVICO:	10,96
					VALOR SEM ENCARGOS:	38,97
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,44
					VALOR COM ENCARGOS:	44,41
					VALOR BDI (23.54%):	10,45
					VALOR COM BDI:	54,86

19.1. S89446S - Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 (m)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109868S	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,06100000	2,35	2,49
					TOTAL MATERIAL:	2,49

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S	Auxiliar Paulo Maranhão de Paiva Junior encargos complementares	ORSE	h	0,01000000	7,05	0,07

CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

15/05/2015
 LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
 SOCIAL RUA VENANCIO NOGUEIRA

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

825

Assinatura Municipal de Curitiba

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,01000000	8,48	0,08
TOTAL SERVICIO:						0,15
VALOR SEM ENCARGOS:						2,64
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,10
VALOR COM ENCARGOS:						2,74
VALOR BDI (23.54%):						0,65
VALOR COM BDI:						3,39

19.2. S89485S - Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00700000	0,28
1005	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	0,50
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00800000	0,20
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,01300000	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,06000000	0,42
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,06000000	0,51
TOTAL SERVICIO:					0,93
VALOR SEM ENCARGOS:					1,92
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,53
VALOR COM ENCARGOS:					2,45
VALOR BDI (23.54%):					0,58
VALOR COM BDI:					3,03

19. S89866S - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	ORSE	un	0,00710000	0,28
103529S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	0,49
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	un	0,00800000	0,20
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	ORSE	un	0,02100000	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,06000000	0,42
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,05000000	0,42
TOTAL SERVICIO:					0,84

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Engenheiro
 Paulo Marinho de Paiva Junior

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

826

VALOR SEM ENCARGOS:	1,83
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,49
VALOR COM ENCARGOS:	2,32
VALOR BDI (23.54%):	0,55
VALOR COM BDI:	2,87

19.4. 72285 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11000000	21,83	2,40
00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	SINAPI	50KG	0,41000000	22,00	9,02
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03100000	50,00	1,55
07271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	20,00000000	0,40	8,00
TOTAL MATERIAL:					20,97

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	9,60	6,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87000000	7,66	14,32

TOTAL SERVICOS:	21,04
VALOR SEM ENCARGOS:	42,01
VALOR ENCARGOS (87.01%):	9,54
VALOR COM ENCARGOS:	51,55
VALOR BDI (23.54%):	12,13
VALOR COM BDI:	63,68

20.1.1. C3768 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "6" FURUKAWA (UN)

DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	4,27	17,08
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	4,00000000	5,68	22,72
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	5,68	22,72
TOTAL MAO DE OBRA:					62,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16832 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	SEINFRA	UN	1,00000000	378,00	378,00
TOTAL MATERIAL:					378,00

VALOR SEM ENCARGOS:	440,52
VALOR ENCARGOS (87.01%):	54,36
VALOR COM ENCARGOS:	494,88
VALOR BDI (23.54%):	116,49
VALOR COM BDI:	611,37

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-DJCE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Fonte: ...
...
...

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
E-Mail: lexonm@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

827

Secretaria Municipal de Manutenção

20.1.2. 03320/ORSE - SWITCH DE 48 PORTAS (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	975,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	975,83
VALOR BDI (23.54%):	229,71
VALOR COM BDI:	1.205,54

20.1.3. 01089/ORSE - GUIAS DE CABOS SIMPLES (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	18,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,79
VALOR BDI (23.54%):	4,42
VALOR COM BDI:	23,21

20.1.4. 01089/ORSE - GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	18,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,79
VALOR BDI (23.54%):	4,42
VALOR COM BDI:	23,21

20.1.5. 01089/ORSE - GUIA DE CABOS VERTICAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	18,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,79
VALOR BDI (23.54%):	4,42
VALOR COM BDI:	23,21

20.1.6. 01089/ORSE - GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	18,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	18,79
VALOR BDI (23.54%):	4,42
VALOR COM BDI:	23,21

20.1.7. MERCADO MENOR DE PREÇO DE MONTAGEM (UN)

ABDO MENEZES DE SAIVA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

70190.15-1/0001-2000
L. 12.527/2011
S. 1.000.000-0000

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

88
 R
 C.F.E.

VALOR SEM ENCARGOS:	24,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	24,14
VALOR BDI (23.54%):	5,68
VALOR COM BDI:	29,82

20.1.8. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	4,27	0,85
TOTAL MAO DE OBRA:						0,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	39,59	39,59
TOTAL MATERIAL:						39,59

VALOR SEM ENCARGOS:	40,44
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,75
VALOR COM ENCARGOS:	41,19
VALOR BDI (23.54%):	9,70
VALOR COM BDI:	50,89

20.1.9. C4567 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	4,27	3,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	5,68	4,26
TOTAL MAO DE OBRA:						7,46

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,51	48,51
TOTAL MATERIAL:						48,51

VALOR SEM ENCARGOS:	55,97
VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,49
VALOR COM ENCARGOS:	62,46
VALOR BDI (23.54%):	14,70
VALOR COM BDI:	77,16

20.1.10. 08439/ORSE - MINI-RACK DE PARDE 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	375,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	375,16

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-2
 CPF: 034.804.263-68

longo...
 Santa...

(Handwritten signature)



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

839
C.P.E.
Município de Fortaleza

VALOR BDI (23.54%):	88,31
VALOR COM BDI:	463,47

20.1.11. MERCADO - ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	172,66
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	172,66
VALOR BDI (23.54%):	40,64
VALOR COM BDI:	213,30

20.2.1. C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

IV DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	4,27	1,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	5,68	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:					2,59	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	SEINFRA	M	1,00000000	3,10	3,10
TOTAL MATERIAL:					3,10	
VALOR SEM ENCARGOS:					5,69	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,25	
VALOR COM ENCARGOS:					7,94	
VALOR BDI (23.54%):					1,87	
VALOR COM BDI:					9,81	

20.2.2. C0544 - CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) (M)

IV DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	4,27	1,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	5,68	1,42
TOTAL MAO DE OBRA:					2,49	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10362	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	SEINFRA	M	1,02000000	2,00	2,04
TOTAL MATERIAL:					2,04	
VALOR SEM ENCARGOS:					4,53	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,16	
VALOR COM ENCARGOS:					6,69	
VALOR BDI (23.54%):					1,57	
VALOR COM BDI:					8,26	

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351/D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz...
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



20.3.1. MERCADO - CABOS DE CONEXÕES PATCH CORD CAT 6 - 2,5M (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	16,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	16,19
VALOR BDI (23.54%):	3,81
VALOR COM BDI:	20,00

20.4.1. MERCADO - TOMADA MODULAR RJ-45 CAT 6 COMPLETA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	9,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	9,16
VALOR BDI (23.54%):	2,16
VALOR COM BDI:	11,32

20.4.2. MERCADO - CONCECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,67
VALOR BDI (23.54%):	0,63
VALOR COM BDI:	3,30

20.4.3. MERCADO - CENTRAL PABX 4/12 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	670,71
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	670,71
VALOR BDI (23.54%):	157,89
VALOR COM BDI:	828,60

20.5.1. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	3,68	7,93
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,06530000	21,83	1,43
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	0,67	2,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,44	8,14
00004721 PEDRA BRITADA N.º 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	SINAPI	M3	0,03650000	50,00	1,83
00007258 TIPO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	60,48000000	0,23	13,91

Paulo Alexandre de Fátima Junior
 Engenheiro
 CREA Nº 3357/D-CE
 CPF: 034.804.263-88

Jorge Luiz
 Engenheiro
 CREA Nº 3357/D-CE
 CPF: 034.804.263-88

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE

CNPJ: 07.191.777/0001-20



				TOTAL MATERIAL:		35,26
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,60	9,60
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30000000	7,66	32,94
				TOTAL SERVIÇO:		42,54
				VALOR SEM ENCARGOS:		77,80
				VALOR ENCARGOS (87.01%):		18,91
				VALOR COM ENCARGOS:		96,71
				VALOR BDI (23.54%):		22,77
				VALOR COM BDI:		119,48

20 5.2. 83387 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

N. MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	SINAPI	UN	1,00000000	1,37	1,37
				TOTAL MATERIAL:		1,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	8,67	1,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	9,60	1,15
				TOTAL SERVIÇO:		2,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,56
				VALOR ENCARGOS (87.01%):		1,09
				VALOR COM ENCARGOS:		4,65
				VALOR BDI (23.54%):		1,09
				VALOR COM BDI:		5,74

2 1. 72935 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	1,00000000	1,59	1,59
				TOTAL MATERIAL:		1,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	8,67	1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	9,60	1,25
				TOTAL SERVIÇO:		2,38
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,97
				VALOR ENCARGOS (87.01%):		1,17
				VALOR COM ENCARGOS:		5,14
				VALOR BDI (23.54%):		1,21


Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3367-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

IMPRESSO

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonm@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

832
 18
 CFC

VALOR COM BDI: 6,35

20.6.2. 72934 - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	1,00000000	1,31
TOTAL MATERIAL:					1,31

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	0,96
TOTAL SERVICIO:					1,83

VALOR SEM ENCARGOS:	3,14
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,90
VALOR COM ENCARGOS:	4,04
VALOR BDI (23.54%):	0,95
VALOR COM BDI:	4,99

20.6.3. 72309 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021136	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057	SINAPI	M	1,05000000	6,28
TOTAL MATERIAL:					6,59

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	3,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	3,84
TOTAL SERVICIO:					7,31

VALOR SEM ENCARGOS:	13,90
VALOR ENCARGOS (87.01%):	3,63
VALOR COM ENCARGOS:	17,53
VALOR BDI (23.54%):	4,13
VALOR COM BDI:	21,66

20.6.4. 72310 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021130	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 1 1/2" NBR 13057	SINAPI	M	1,05000000	12,49
TOTAL MATERIAL:					13,11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Paulo Maranhão de Paiva Junior					

Engenheiro Civil
 CREA Nº 3357-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

largel...
 CPF: ...
 ...

Handwritten signature

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

833
82

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	8,67	5,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	9,60	5,76
TOTAL SERVICIO:						10,96
VALOR SEM ENCARGOS:						24,07
VALOR ENCARGOS (87.01%):						5,45
VALOR COM ENCARGOS:						29,52
VALOR BDI (23.54%):						6,95
VALOR COM BDI:						36,47

20.6.5. 72311 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1134	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR13057	SINAPI	M	1,05000000	17,00	17,85
TOTAL MATERIAL:					17,85	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,67	4,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	9,60	4,80
TOTAL SERVICIO:					9,14	
VALOR SEM ENCARGOS:					26,99	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					4,53	
VALOR COM ENCARGOS:					31,52	
VALOR BDI (23.54%):					7,42	
VALOR COM BDI:					38,94	

20.6.6. C1158 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

N DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	4,27	4,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	5,68	5,68
TOTAL MAO DE OBRA:					9,95	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	SEINFRA	M	1,00000000	29,40	29,40
TOTAL MATERIAL:					29,40	
VALOR SEM ENCARGOS:					39,35	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,65	
VALOR COM ENCARGOS:					48,00	
VALOR BDI (23.54%):					11,30	
VALOR COM BDI:					59,30	

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68


10/20/2017 10:00:00 AM
 SÉC. DE LICIT. E EMPREEND. Nº 001/2017

[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



21.1. MERCADO - CIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1.843,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.843,93
VALOR BDI (23.54%):	434,06
VALOR COM BDI:	2.277,99

21.2. MERCADO - DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	212,66
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	212,66
VALOR BDI (23.54%):	50,06
VALOR COM BDI:	262,72

21.3. MERCADO - CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	505,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	505,85
VALOR BDI (23.54%):	119,08
VALOR COM BDI:	624,93

21.4. MERCADO - EXAUSTOR MECANICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXIVEL KIT (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	158,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	158,34
VALOR BDI (23.54%):	37,27
VALOR COM BDI:	195,61

22.1. 68070 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	10,00
00003396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	SINAPI	UN	0,50000000	1,28
TOTAL MATERIAL:					11,28
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83000000	7,20

Paulo Manoel de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Orgão de Registro Profissional
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 Sociedade de Engenharia

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

835

Município de Marabá

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83000000	9,60	7,97
TOTAL SERVIÇO:						15,17
VALOR SEM ENCARGOS:						26,45
VALOR ENCARGOS (87.01%):						7,52
VALOR COM ENCARGOS:						33,97
VALOR BDI (23.54%):						8,00
VALOR COM BDI:						41,97

22.2. C3478 - VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	4,27	0,73
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	5,68	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:						1,70
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	1,00000000	2,69	2,69
TOTAL MATERIAL:						2,69
VALOR SEM ENCARGOS:						4,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):						1,46
VALOR COM ENCARGOS:						5,85
VALOR BDI (23.54%):						1,38
VALOR COM BDI:						7,23

22.3. C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	4,27	0,64
TOTAL MAO DE OBRA:						0,64
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	6,01	6,01
TOTAL MATERIAL:						6,01
VALOR SEM ENCARGOS:						6,65
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,56
VALOR COM ENCARGOS:						7,21
VALOR BDI (23.54%):						1,70
VALOR COM BDI:						8,91

22.4. MERCADO - PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON (UN)

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

VALOR SEM ENCARGOS:	2,75
VALOR ENCARGOS:	0,00

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM ENCARGOS:	2,75
VALOR BDI (23.54%):	0,65
VALOR COM BDI:	3,40

22.5. MERCADO - PRESILHA EM LATÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,85
VALOR BDI (23.54%):	0,67
VALOR COM BDI:	3,52

22.6. MERCADO - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, ESPESSURA 6MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	166,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	166,20
VALOR BDI (23.54%):	39,12
VALOR COM BDI:	205,32

22.7. 73962/013 - ESCAVACAO DE VALA PARA ATERRAMENTO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84013 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,00405000	44,33	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,18
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	7,66	0,15
991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,02000000	126,27	2,53
TOTAL SERVICIO:					2,68
VALOR SEM ENCARGOS:					2,86
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,29
VALOR COM ENCARGOS:					3,15
VALOR BDI (23.54%):					0,74
VALOR COM BDI:					3,89

22.8. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 33510/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

IMPRESSÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO
 DATA: 10/10/2014
 HORAS: 10:00

[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 MDE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	26,89	26,89
					TOTAL MATERIAL:	26,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	8,67	2,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	9,60	2,40
					TOTAL SERVICOS:	4,57
					VALOR SEM ENCARGOS:	31,46
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,27
					VALOR COM ENCARGOS:	33,73
					VALOR BDI (23.54%):	7,94
					VALOR COM BDI:	41,67

22.9. 72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,02000000	4,69	4,78
					TOTAL MATERIAL:	4,78

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,67	0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,60	0,96
					TOTAL SERVICOS:	1,83
					VALOR SEM ENCARGOS:	6,61
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,91
					VALOR COM ENCARGOS:	7,52
					VALOR BDI (23.54%):	1,77
					VALOR COM BDI:	9,29

22.10. 72253 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,02000000	10,00	10,20
					TOTAL MATERIAL:	10,20

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	8,67	1,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	9,60	1,54
					TOTAL SERVICOS:	2,87
					VALOR SEM ENCARGOS:	13,07

Paulo Marinho da Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

10/08/2019
 Comissão Permanente de Licitação
 Secretária

[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR ENCARGOS (87.01%):	1,41
VALOR COM ENCARGOS:	14,48
VALOR BDI (23.54%):	3,41
VALOR COM BDI:	17,89

22.11. 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,02000000	12,50	12,75
TOTAL MATERIAL:						12,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28300000	8,67	2,45
164	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	9,60	2,78
TOTAL SERVICIO:						5,23
VALOR SEM ENCARGOS:						17,98
VALOR ENCARGOS (87.01%):						2,61
VALOR COM ENCARGOS:						20,59
VALOR BDI (23.54%):						4,85
VALOR COM BDI:						25,44

22.12. MERCADO - CAIXA DE INSPEÇÃO, OVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

VALOR SEM ENCARGOS:	50,64
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	50,64
VALOR BDI (23.54%):	11,92
VALOR COM BDI:	62,56

22.13. 72263 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001538	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA,CABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00000000	4,54	4,54
TOTAL MATERIAL:						4,54
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	8,67	2,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	9,60	3,07
TOTAL SERVICIO:						5,84
VALOR SEM ENCARGOS:						10,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):						2,91

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 33518-0/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 33518-0/CE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

840
 08
 08/08/2018
 08/08/2018

VALOR ENCARGOS (87.01%):	339,07
VALOR COM ENCARGOS:	2.343,12
VALOR BDI (23.54%):	551,57
VALOR COM BDI:	2.894,69

23.1.2. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	5,68	3,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	3,74	2,62
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,44	1,14
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	143,29	150,45
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	2,75	0,69
TOTAL MATERIAL:						152,28

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	253,94	6,35
TOTAL SERVICIO:						6,35
VALOR SEM ENCARGOS:						165,23
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,54
VALOR COM ENCARGOS:						171,77
VALOR BDI (23.54%):						40,43
VALOR COM BDI:						212,20

23.1.3. C4065 - PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	5,68	3,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	3,74	2,62
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,44	1,14
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	143,29	150,45
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	2,75	0,69
TOTAL MATERIAL:						152,28

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	253,94	6,35
TOTAL SERVICIO:						6,35
VALOR SEM ENCARGOS:						165,23

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336350-3
 CPF: 034.804.263-68

10185
 08/08/2018

(Handwritten signature)



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

842
12
CFC

VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,54
VALOR COM ENCARGOS:	171,77
VALOR BDI (23.54%):	40,43
VALOR COM BDI:	212,20

23.1.4. C2910 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,75000000	4,27	3,20
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	5,68	4,26
TOTAL MAO DE OBRA:						7,46

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	3,23000000	4,74	15,31
10410	PREGO 2 1/2" x 10	SEINFRA	KG	0,07000000	9,40	0,66
12462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	SEINFRA	M2	1,00000000	70,00	70,00

TOTAL MATERIAL:	85,97
VALOR SEM ENCARGOS:	93,43
VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,49
VALOR COM ENCARGOS:	99,92
VALOR BDI (23.54%):	23,52
VALOR COM BDI:	123,44

23.1.5. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	4,66	4,66
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,07000000	5,68	11,76
10543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,14200000	3,74	11,75
TOTAL MAO DE OBRA:						28,17

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	46,00	3,63
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	56,00	1,79
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	0,67	6,61
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	0,44	8,15
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	0,42	18,90
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	4,95	4,75

TOTAL MATERIAL:	43,83
VALOR SEM ENCARGOS:	72,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):	24,48
VALOR COM ENCARGOS:	96,48

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 33510/CE / Reg. 060336356-3
CPF: 0341804.263-68

Jorge...

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

842

VALOR BDI (23.54%):	22,71
VALOR COM BDI:	119,19

23.1.6. C4065 - BANCO E ACABAMENTO EMGRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	5,68	3,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	3,74	2,62
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,44	1,14
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	143,29	150,45
17890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	2,75	0,69
TOTAL MATERIAL:						152,28

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	253,94	6,35
TOTAL SERVICIO:						6,35
VALOR SEM ENCARGOS:						165,23
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,54
VALOR COM ENCARGOS:						171,77
VALOR BDI (23.54%):						40,43
VALOR COM BDI:						212,20

23.1.7. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	5,68	4,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	3,74	2,51
TOTAL MAO DE OBRA:						6,77

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	40,00	40,00
TOTAL MATERIAL:						40,00


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	375,88	1,41
TOTAL SERVICIO:						1,41
VALOR SEM ENCARGOS:						48,18
VALOR ENCARGOS (87.01%):						6,00
VALOR COM ENCARGOS:						54,18
VALOR BDI (23.54%):						12,75

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREANº 3351-D/CE Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

Jorge Luiz de Jesus
Engenheiro Civil
CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777 / 0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREEDIMENTOS EIRELI
RUA: VENANCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA-CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR COM BDI: 66,9

23.2.1. MERCADO - ALÇA DE IÇAMENTO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	178,1
VALOR ENCARGOS:	0,0
VALOR COM ENCARGOS:	178,1
VALOR BDI (23.54%):	41,9
VALOR COM BDI:	220,0

23.2.2. MERCADO - SUPORTE DE LUZ PILOTO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	129,7
VALOR ENCARGOS:	0,0