

AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO / CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2030201/2020

Prezados Senhores,

Presentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de
- **REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR WALDIR**

O valor global dos serviços é de R\$ 142.866,89 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o carta-contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EDUARDO BRENO POMPEU DE SOUSA BRASIL JÚNIOR, Carteira de Identidade nº. 90002160752 expedida em 31/07/1990, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº. 739.197.053 - 00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,


POMPEU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eduardo Breno Pompeu

Diretor



AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
	OBRA: REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR WALDIR
	LOCAL: SEDE - MUNICIPIO MARCO - CE
	DATA: 10/12/2019
	BDI= 26,85%

026.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,22	R\$	925,34
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	195,36	19,10	R\$	3.731,42
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	310,70	R\$	1.864,20
1.4	C3261	CARREGADEIRA DE PNEUS 3,00 M3 (ALUGUEL)	H	3,00	188,13	R\$	564,39
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	10,70	34,31	R\$	367,11
3.1	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	9,89	316,95	R\$	3.134,65
3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	679,70	8,34	R\$	5.668,56
3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	37,15	109,74	R\$	4.076,86
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	51,90	470,78	R\$	24.433,60
3.5	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	23,52	361,01	R\$	8.491,01
3.6	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,10	1222,38	R\$	2.567,01
4.1	C3272	CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,44	316,95	R\$	773,36
4.2	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	112,20	98,03	R\$	10.998,90
4.3	C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REIJUNTAMENTO	M2	21,98	474,96	R\$	10.439,55
4.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	26,39	42,78	R\$	1.128,89
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	35,89	46,34	R\$	1.663,29
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	71,78	5,09	R\$	365,09
5.3	C3928	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,78	25,75	R\$	2.566,16
5.4	C0773	CHABITA PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,10	84,71	R\$	1.617,98
6.1	C8917	GLOBO PRISMÁTICO CLARO/ AMBARR/ LUMINÁRIA SN-05 (30W)	UN	7,00	398,59	R\$	2.790,10
6.2	C4432	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	11,00	168,11	R\$	1.849,20
6.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	193,80	R\$	3.481,25
6.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	258,95	R\$	258,95
6.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,80	18,95	R\$	830,15
6.6	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	131,40	7,14	R\$	938,75
6.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	81,19	R\$	81,19
6.8	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	19,26	R\$	57,77
6.9	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1151,11	R\$	1.151,11
7.1	C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	90,42	34,37	R\$	3.107,61
7.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	61,65	21,15	R\$	1.303,80
8.1	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	35,30	15,20	R\$	536,55
8.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	46,00	33,83	R\$	1.556,16
8.3	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	5,00	116,21	R\$	581,04
8.4	COMP. 01	PEÇAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	UND	123,00	35,02	R\$	4.307,46
8.5	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	4,02	561,76	R\$	2.258,26
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	238,27	9,07	R\$	2.159,92

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 142.866,89
 CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REIAS E OITENTA E NOVE CENTAVOS


 Felipe Soares Moreno
 Engenheiro Civil
 CREA 5059844012
 RNP 2015702548







AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 8614 1397/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,29%	R\$ 7.085,35	40,00%	R\$ 2.834,14	40,00%	R\$ 2.834,14	20,00%	R\$ 1.417,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 7.085,35
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,33%	R\$ 367,11	100,00%	R\$ 367,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 367,11
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	42,95%	R\$ 48.371,69	50,00%	R\$ 24.185,85	50,00%	R\$ 24.185,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 48.371,69
4.0	PISOS	20,72%	R\$ 23.340,70		R\$ -	30,00%	R\$ 7.002,21	50,00%	R\$ 11.670,35	20,00%	R\$ 4.668,14		R\$ -		R\$ -	R\$ 23.340,70
5.0	PAREDES E PAINÉIS	5,52%	R\$ 6.212,52		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.106,26	50,00%	R\$ 3.106,26		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.212,52
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10,16%	R\$ 11.438,47		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.143,85	50,00%	R\$ 5.719,24	40,00%	R\$ 4.575,39		R\$ -	R\$ 11.438,47
7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,92%	R\$ 4.411,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 882,28	30,00%	R\$ 1.323,42	50,00%	R\$ 2.205,71	R\$ 4.411,41
8.0	URBANIZAÇÃO	8,20%	R\$ 9.239,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 923,95	50,00%	R\$ 4.619,74	40,00%	R\$ 3.695,79	R\$ 9.239,47
9.0	LIMPEZA	1,92%	R\$ 2.159,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.159,92	R\$ 2.159,92
TOTAL GERAL C8DI			R\$ 112.626,64	24,32%	R\$ 27.387,10	30,21%	R\$ 34.022,20	15,39%	R\$ 17.337,53	13,58%	R\$ 15.299,86	9,34%	R\$ 10.518,55	7,16%	R\$ 8.061,41	R\$ 112.626,64
TOTAL ACUMULADO			R\$ 142.866,89	19,17%	R\$ 27.387,10	42,98%	R\$ 61.409,29	55,12%	R\$ 78.746,82	65,83%	R\$ 94.046,68	73,19%	R\$ 104.565,23	78,83%	R\$ 112.626,64	R\$ 142.866,89

Felipe Soares Moreno
 Engenheiro Civil
 CREA 50495/14012
 RFP 2015102543





AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO / CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 2030201/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de
- REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR WALDIR

O valor global dos serviços é de R\$ 142.866,89 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o carta-contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EDUARDO BRENO POMPEU DE SOUSA BRASIL JÚNIOR, Carteira de Identidade nº. 90002160752 expedida em 31/07/1990, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº. 739.197.053 - 00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




POMPEU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Eduardo Breno Pompeu

Diretor





AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

ORÇAMENTO CONSOLIDADO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
	OBRA: REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR WALDIR
	LOCAL: SEDE - MUNICIPIO MARCO - CE
	DATA: 10/12/2019
	BDI= 26,85%


026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,22	R\$ 925,34
1.2	C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	195,36	19,10	R\$ 3.731,42
1.3	C2204 RETIRADA DE ÁRVORES	UN	6,00	310,70	R\$ 1.864,20
1.4	C3261 CARREGADEIRA DE PNEUS 3,00 M3 (ALUGUEL)	H	3,00	188,13	R\$ 564,39
2.1	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	10,70	34,31	R\$ 367,11
3.1	C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	9,89	316,95	R\$ 3.134,65
3.2	C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	679,70	8,34	R\$ 5.668,56
3.3	C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	37,15	109,74	R\$ 4.076,86
3.4	C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	51,90	470,78	R\$ 24.433,60
3.5	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	23,52	361,01	R\$ 8.491,01
3.6	C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,10	1222,38	R\$ 2.567,01
4.1	C3272 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	2,44	316,95	R\$ 773,36
4.2	C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	112,20	98,03	R\$ 10.998,90
4.3	C4066 GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	21,98	474,96	R\$ 10.439,55
4.4	C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	26,39	42,78	R\$ 1.128,89
5.1	C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	35,89	46,34	R\$ 1.663,29
5.2	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	71,78	5,09	R\$ 365,09
5.3	C3028 REVOZADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	71,78	35,75	R\$ 2.566,16
5.4	C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	19,10	84,71	R\$ 1.607,98
6.1	C3917 GLOBO PRISMÁTICO CLARO/ AMBAS P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W)	UN	7,00	398,59	R\$ 2.790,10
6.2	C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	11,00	168,13	R\$ 1.849,20
6.3	C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	194,40	R\$ 3.481,25
6.4	C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	258,95	R\$ 258,95
6.5	C1197 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,80	18,95	R\$ 830,15
6.6	C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	131,40	7,14	R\$ 938,75
6.7	C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	81,19	R\$ 81,19
6.8	C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	19,26	R\$ 57,77
6.9	C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1151,11	R\$ 1.151,11
7.1	C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	90,42	34,37	R\$ 3.107,61
7.2	C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	61,65	21,15	R\$ 1.303,80
8.1	C1431 GRAMA EM PLACAS. INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	35,30	15,20	R\$ 536,55
8.2	C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	46,00	33,83	R\$ 1.556,16
8.3	C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	5,00	116,21	R\$ 581,04
8.4	COMP. 01 PEÇAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO BALAUSTRÉ	UND	123,00	35,02	R\$ 4.307,46
8.5	C1836 PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	4,02	561,76	R\$ 2.258,26
9.1	C1628 LIMPEZA GERAL	M2	238,27	9,07	R\$ 2.159,92

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 142.866,89
 CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REIAS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Felipe Soares Moreira
 Felipe Soares Moreira
 Engenheiro Civil
 CREA 5060844012
 RNP 204 5702548


[Handwritten signature]




AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 8614 1397/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,29%	R\$ 7.085,35	40,00%	R\$ 2.834,14	40,00%	R\$ 2.834,14	20,00%	R\$ 1.417,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 7.085,35
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,33%	R\$ 367,11	100,00%	R\$ 367,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 367,11
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	42,95%	R\$ 48.371,69	50,00%	R\$ 24.185,85	50,00%	R\$ 24.185,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 48.371,69
4.0	PISOS	20,72%	R\$ 23.340,70		R\$ -	30,00%	R\$ 7.002,21	50,00%	R\$ 11.670,35	20,00%	R\$ 4.668,14		R\$ -		R\$ -	R\$ 23.340,70
5.0	PAREDES E PAINÉIS	5,52%	R\$ 6.212,52		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.106,26	50,00%	R\$ 3.106,26		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.212,52
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10,16%	R\$ 11.438,47		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.143,85	50,00%	R\$ 5.719,24	40,00%	R\$ 4.575,39		R\$ -	R\$ 11.438,47
7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,92%	R\$ 4.411,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 882,28	30,00%	R\$ 1.323,42	50,00%	R\$ 2.205,71	R\$ 4.411,41
8.0	URBANIZAÇÃO	8,20%	R\$ 9.239,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 923,95	50,00%	R\$ 4.619,74	40,00%	R\$ 3.695,79	R\$ 9.239,47
9.0	LIMPEZA	1,92%	R\$ 2.159,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.159,92	R\$ 2.159,92
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 112.626,64	24,32%	R\$ 27.387,10	30,21%	R\$ 34.022,20	15,39%	R\$ 17.337,53	13,58%	R\$ 15.299,86	9,34%	R\$ 10.518,55	7,16%	R\$ 8.061,41	R\$ 112.626,64
TOTAL ACUMULADO			R\$ 142.866,89	19,17%	R\$ 27.387,10	42,98%	R\$ 61.409,29	55,12%	R\$ 78.746,82	65,83%	R\$ 94.046,68	73,19%	R\$ 104.565,23	78,83%	R\$ 112.626,64	R\$ 142.866,89

Felipe Soares Moreno
 Felipe Soares Moreno
 Engenheiro Civil
 CREA 5069844012
 RNP 2615702548





AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
 CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
COMPOSIÇÃO OBRA: REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR WALDIR
DE ENCARGOS LOCAL: SEDE - MUNICIPIO MARCO - CE
SOCIAIS DATA: 10/12/2019
BDI= 26,85%

CODIGO	DESCRISÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço Social da Indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Inst. Nacional de Coloniz. e Reforma Agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAI - Serviço de Apoio à Peq. e Média Empresa	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidente do trabalho (INSS)	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	16,80	16,80
B1	Repouso semanal e feriados (7 dias p/ mês)	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO EMFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS CHUVOSOS	1,55	10,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL	44,97	16,84
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CALSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÕES ADICIONAIS	0,47	0,36
C	TOTAL	15,41	11,86
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL	8,02	3,19
	TOTAL	85,20	48,69

Felipe Soares Moreno
 Engenheiro Civil
 CREA 0269844012
 RNP 2815702048



AV. WASHINGTON SOARES, Nº 55, SALA 307 – EDSON QUEIROZ – FORTALEZA – CE
CNPJ Nº. 04.395.907/0001-58 – FONE: (0XX85) 9 9648 4334/ EMAIL: POMPEUBRASILCONSTRUCOES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE OBRA: REFORMA DA PRAÇA MONSENHOR WALDIR LOCAL: SEDE - MUNICIPIO MARCO - CE DATA: 10/12/2019 BDI= 26,85%
-----------------------------	---

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID
A - DESPESAS INDIRETAS		
1	Administração Central	3,80%
2	Risco de Engenharia	0,97%
3	Seguro + Garantia	0,80%
		A 5,57
B - ENCARGOS FINANCEIROS		
4	Despesas Financeiras	0,62%
		B 0,62
C - IMPOSTOS		
5	ISS	3,00%
6	PIS	0,65%
7	COFINS	3,00%
8	CFRB (4,5% qdo desoneração INSS)	4,50%
		C 11,15
D - LUCRO		
9	Lucro Bruto	6,16%
		D 6,16
TOTAL		26,92%

Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI:

$$BDI = \{ [((1+A) \times (1+B)) / (1-C)] - 1 \} \times 100$$

Felipe Jesus Moreira
Felipe Jesus Moreira
Engenheiro Civil
CREA 5069844012
R. P 2516702543