



CARTA PROPOSTA

Meruoca/Ce, 17 de fevereiro de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE

TP: 2270101/2020

Objeto: "Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT n° 1046656-17, Contrato de Repasse n° 851.339 do Min. da Saúde.,"

A empresa VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF N°. 13.752.986/0001-06, sediada na cidade de Meruoca, Sítio São Francisco, num 100, Distrito de São Francisco, Meruoca-CE, CEP 62.130-000. Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇO em referência, nossa proposta no valor global é de R\$ **670.376,74** (SEISCENTOS E SETENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme cronograma em anexo e exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro de um prazo de 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Validade da proposta 60(sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. José Ivan Ribeiro Albuquerque, Ident. N° 8812002036876 SSP-Ce e CPF n° 235.023.123-20, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de **validade da nossa proposta é de 60(Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.


Atenciosamente,


VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ N° 13.752.986/0001-06

José Ivan Ribeiro Albuquerque

RG:8812002036876 SSP CE

	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>				DATA : 17/02/2020	
	<b>OBRA:</b>	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT nº 1046656-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde		<b>SEINFRA</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO		<b>SINAPI</b>	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	<b>CLIENTE:</b>	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	<b>VALIDADE:</b>	60 DIAS				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>32.081,86</b>
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	345,64	4.147,68
1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	567,19	20,99	11.905,32
1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	31,35	7,50	235,13
1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	223,44	5,70	1.273,61
1.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	1,22	34,84	42,50
1.6	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	934,93	14,57	13.621,93
1.7	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	51,61	16,58	855,69
<b>2</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>						<b>108.702,78</b>
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	320,00	2,63	841,60
2.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	320,00	25,53	8.169,60
2.3	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	934,93	99,95	93.446,25
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	934,93	6,68	6.245,33
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>27.982,42</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	754,65	37,08	27.982,42
<b>4</b>	<b>PISOS</b>						<b>132.527,49</b>
4.1	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	1.287,80	96,23	123.924,99
4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.287,80	6,68	8.602,50
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>25.715,10</b>
5.1	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	215,00	33,88	7.284,20
5.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	103,00	17,30	1.781,90
5.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00	27,40	411,00
5.4	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	190,00	71,35	13.556,50
5.5	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	50,00	53,63	2.681,50
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS</b>						<b>8.570,52</b>
6.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	68,00	87,36	5.940,48
6.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	93,93	2.630,04
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>113.113,91</b>
7.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SINAPI	UN	92,00	754,69	69.431,48
7.2	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	22,00	976,54	21.483,88
7.3	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	M2	6,30	232,26	1.463,24
7.4	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	12,00	687,27	8.247,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manoel Jaime Neves Osterno, PT nº 1046696-17, Contrato do Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA: 17/02/2020	BDI: 26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	HORA:
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	MES:
			REF:
			12/2018
			02/2019

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,97	4,97
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,58	18,32
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	275,03	275,03
00005075	FREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,76	1,40
TOTAL MATERIAL:						289,72

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88202	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,45	11,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,40	18,80
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	186,80	1,87
TOTAL SERVICOS:						32,22

VALOR SEM ENCARGOS:	331,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):	13,70
VALOR COM ENCARGOS:	345,64
VALOR BDI (26,92%):	93,05
VALOR COM BDI:	438,69

1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	9,63	1,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	7,13	9,89
TOTAL MAO DE OBRA:						11,34

VALOR SEM ENCARGOS:	11,34
VALOR ENCARGOS (85,20%):	9,65
VALOR COM ENCARGOS:	20,99
VALOR BDI (26,92%):	5,65
VALOR COM BDI:	26,64

1.3. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,63	0,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,05

VALOR SEM ENCARGOS:	4,05
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,45
VALOR COM ENCARGOS:	7,50
VALOR BDI (26,92%):	2,02
VALOR COM BDI:	9,52

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 Email: sin\_construcoes@yahoo.com.br

Página: 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manoel Jaime Neves Osterno, PT nº 1046696-17, Contrato do Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA: 17/02/2020	BDI: 26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	HORA:
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	MES:
			REF:
			12/2018
			02/2019

1.4. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	11,50	1,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	9,40	2,43
TOTAL SERVICOS:						3,94

VALOR SEM ENCARGOS:	3,94
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,76
VALOR COM ENCARGOS:	5,70
VALOR BDI (26,92%):	1,53
VALOR COM BDI:	7,23

1.5. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)						
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	11,50	2,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	9,40	21,85
TOTAL SERVICOS:						24,44

VALOR SEM ENCARGOS:	24,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,40
VALOR COM ENCARGOS:	34,84
VALOR BDI (26,92%):	9,38
VALOR COM BDI:	44,22

1.6. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	12,76	3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	9,40	6,76
TOTAL SERVICOS:						10,02


VALOR SEM ENCARGOS:	10,02
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,55
VALOR COM ENCARGOS:	14,57
VALOR BDI (26,92%):	3,92
VALOR COM BDI:	18,49

1.7. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042855	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	SINAPI	KG	0,09840000	7,89	0,78
TOTAL MATERIAL:						0,78

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	11,50	4,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	9,40	6,73
TOTAL SERVICOS:						10,92

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 Email: sin\_construcoes@yahoo.com.br

Página: 2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Orlero, PT nº 1046559-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTES:	VERBA	HORA	DIAS
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.988/0001-06	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69% 02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

TOTAL SERVIÇO:	10,92
VALOR SEM ENCARGOS:	11,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,88
VALOR COM ENCARGOS:	16,58
VALOR BDI (26,92%):	4,46
VALOR COM BDI:	21,04

**2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF\_06/2014 (M2)**

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00420000	291,92	1,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	11,50	0,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00703000	9,40	0,07
TOTAL SERVIÇO:					

VALOR SEM ENCARGOS:	2,11
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,52
VALOR COM ENCARGOS:	2,63
VALOR BDI (26,92%):	0,71
VALOR COM BDI:	3,34

**2.2. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF\_06/2014 (M2)**

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,03760000	359,64	13,48
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	11,50	5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	9,40	1,61
TOTAL SERVIÇO:					

VALOR SEM ENCARGOS:	20,50
VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,03
VALOR COM ENCARGOS:	25,53
VALOR BDI (26,92%):	6,87
VALOR COM BDI:	32,40

**2.3. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:					

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	56,51	62,16
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,93	15,44
TOTAL MATERIAL:					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Orlero, PT nº 1046559-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTES:	VERBA	HORA	DIAS
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.988/0001-06	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69% 02/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

VALOR SEM ENCARGOS:	89,67
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	99,95
VALOR BDI (26,92%):	26,91
VALOR COM BDI:	126,86

**2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:					

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,76	0,47
TOTAL MATERIAL:					

VALOR SEM ENCARGOS:	3,83
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,85
VALOR COM ENCARGOS:	6,68
VALOR BDI (26,92%):	1,80
VALOR COM BDI:	8,48

**3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63	10,59
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:					


MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,49	2,94
TOTAL MATERIAL:					

VALOR SEM ENCARGOS:	21,38
VALOR ENCARGOS (85,20%):	15,70
VALOR COM ENCARGOS:	37,08
VALOR BDI (26,92%):	9,98
VALOR COM BDI:	47,06

**4.1. C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	56,51	62,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Castelo, PT nº 1046656-17, Contrato de Repasse nº 851.330 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	020.1
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	HORA:	08:20h	MES:	12/2019
VALIDADE:	60 DIAS	SEINFRA:	020.1 COM DESONERAÇÃO	REF:	12/2019
		SINAPI:	201991 COM DESONERAÇÃO		02/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

12508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,93	15,44
TOTAL MATERIAL:						77,60
VALOR SEM ENCARGOS:						87,86
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,57
VALOR COM ENCARGOS:						96,23
VALOR BDI (26,92%):						25,91
VALOR COM BDI:						122,14

4.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43	
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,76	0,47	
TOTAL MATERIAL:						0,47
VALOR SEM ENCARGOS:						3,83
VALOR ENCARGOS (85,20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						6,68
VALOR BDI (26,92%):						1,80
VALOR COM BDI:						8,48

5.1. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,63	4,63	
92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	23,06	23,06	
TOTAL SERVIÇO:						27,69
VALOR SEM ENCARGOS:						27,69
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,19
VALOR COM ENCARGOS:						33,88
VALOR BDI (26,92%):						9,12
VALOR COM BDI:						43,00

5.2. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,63	4,63	
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,74	9,74	
TOTAL SERVIÇO:						14,37

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 Site São Francisco, 100 - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP. 62.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3514-7703 | (88) 9.9407-5130 Email: sin\_construcoes@yaho.com.br

Página: 5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Castelo, PT nº 1046656-17, Contrato de Repasse nº 851.330 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	020.1
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	HORA:	08:20h	MES:	12/2019
VALIDADE:	60 DIAS	SEINFRA:	020.1 COM DESONERAÇÃO	REF:	12/2019
		SINAPI:	201991 COM DESONERAÇÃO		02/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

VALOR SEM ENCARGOS:	14,37
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,93
VALOR COM ENCARGOS:	17,30
VALOR BDI (26,92%):	4,66
VALOR COM BDI:	21,96

5.3. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,63	4,63	
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	18,21	18,21	
TOTAL SERVIÇO:						22,84

VALOR SEM ENCARGOS:	22,84
VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,56
VALOR COM ENCARGOS:	27,40
VALOR BDI (26,92%):	7,36
VALOR COM BDI:	34,76


5.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	60,49	60,49	
TOTAL MATERIAL:						60,49

5.5. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19630000	9,56	1,88	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	11,59	5,46	
TOTAL SERVIÇO:						7,34
VALOR SEM ENCARGOS:						67,83
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,52
VALOR COM ENCARGOS:						71,35
VALOR BDI (26,92%):						19,21
VALOR COM BDI:						90,56

5.5. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	42,77	42,77	
TOTAL MATERIAL:						42,77

5.5. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19630000	9,56	1,88	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	11,59	5,46	
TOTAL SERVIÇO:						7,34

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 Site São Francisco, 100 - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP. 62.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3514-7703 | (88) 9.9407-5130 Email: sin\_construcoes@yaho.com.br



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Ostero, r-T nº 1046556-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERBA	HORA	MES
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	201901 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,09%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2019

VALOR SEM ENCARGOS:	50,11
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,52
VALOR COM ENCARGOS:	53,63
VALOR BDI (26,92%):	14,44
VALOR COM BDI:	68,07

#### 6.1. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:					35,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	53,08	0,09
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	1,06	1,33
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,44	0,55
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,77	0,77
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,54	1,54
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,45	3,45
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,23	1,23
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,20	2,20
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,40	2,40
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,25	2,70
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	5,05	6,06
TOTAL MATERIAL:					22,32

VALOR SEM ENCARGOS:	57,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):	29,92
VALOR COM ENCARGOS:	87,36
VALOR BDI (26,92%):	23,52
VALOR COM BDI:	110,88

#### 6.2. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:					35,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	53,08	0,11
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	1,06	1,59
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,44	0,66
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,60	5,60
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,35	1,35

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 Sítio São Francisco, 100 - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP. 82.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9.8407-5130 Email: ein\_construcoes@yahoo.com.br

Página: 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Ostero, PT nº 1046556-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERBA	HORA	MES
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	201901 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,09%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2019

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	1,83
12012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,09	10,08
12013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,81	2,81
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5698)	SEINFRA	M	0,16500000	8,24	1,36
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5698)	SEINFRA	M	0,75000000	2,97	2,23
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5698)	SEINFRA	M	0,25000000	5,06	1,27
TOTAL MATERIAL:					28,89

VALOR SEM ENCARGOS:	64,01
VALOR ENCARGOS (85,20%):	29,82
VALOR COM ENCARGOS:	93,83
VALOR BDI (26,92%):	25,20
VALOR COM BDI:	119,22

#### 7.1. 90843 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	156,45	150,45
90817 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,00000000	44,66	44,66
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	361,31	301,31
90828 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00000000	25,39	50,78
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00000000	79,24	79,24
TOTAL SERVIÇO:					692,44

VALOR SEM ENCARGOS:	692,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):	62,25
VALOR COM ENCARGOS:	754,69
VALOR BDI (26,92%):	203,16
VALOR COM BDI:	957,85


#### 7.2. C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2,10m) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	6,00000000	7,84	47,04
10498 CARPinteIRO	SEINFRA	H	6,00000000	9,63	57,76
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	8,63	19,25
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					138,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,22	0,52
10210 BATENTE DE PEROBÁ (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	135,20	135,20
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,06	1,82

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 Sítio São Francisco, 100 - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP. 82.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 Email: ein\_construcoes@yahoo.com.br

Página: 8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Ostero, PT nº 1046556-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	0261 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	201961 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,720000000	0,44
11031	DOBRADEIRA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,000000000	23,81
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,000000000	44,39
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,000000000	19,84
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,000000000	32,58
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,000000000	0,26
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0 80X2.10M	SEINFRA	UN	2,000000000	137,78
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,400000000	10,87
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,000000000	1,33
TOTAL MATERIAL:					720,38
VALOR SEM ENCARGOS:					858,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):					117,66
VALOR COM ENCARGOS:					976,34
VALOR BDI (26,92%):					262,68
VALOR COM BDI:					1.239,02

#### 7.3. 68054 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000026	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	5,100000000	4,77
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,025000000	34,74
00001106	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,000000000	0,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,600000000	0,46
00004777	CANTEONERA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	8,260000000	5,07
00011026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (16,60 KG/M2)	SINAPI	KG	15,280000000	7,63
TOTAL MATERIAL:					186,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,500000000	11,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,500000000	9,40
TOTAL SERVICIO:					31,35
VALOR SEM ENCARGOS:					217,80
VALOR ENCARGOS (85,20%):					14,46
VALOR COM ENCARGOS:					232,26
VALOR BDI (26,92%):					62,52
VALOR COM BDI:					294,78

#### 7.4. C1979 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10341	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,750000000	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,750000000	9,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,400000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,400000000	7,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Ostero, PT nº 1046556-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	0261 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	201961 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2019

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,010600000	49,22
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,000000000	119,13
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,720000000	1,09
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,720000000	0,44
11030	DOBRADEIRA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,000000000	23,81
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,000000000	50,66
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,000000000	35,38
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,000000000	0,26
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,000000000	230,03
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,250000000	10,87
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,000000000	1,33
TOTAL MATERIAL:					522,51
VALOR SEM ENCARGOS:					611,46
VALOR ENCARGOS (85,20%):					75,79
VALOR COM ENCARGOS:					687,27
VALOR BDI (26,92%):					185,01
VALOR COM BDI:					872,28


#### 7.5. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF\_07/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *	SINAPI	UN	9,200000000	0,12
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS. SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/LIZAR	SINAPI	UN	0,694000000	321,28
00039661	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,623300000	8,84
TOTAL MATERIAL:					229,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,519000000	11,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,259000000	9,40
TOTAL SERVICIO:					8,40
VALOR SEM ENCARGOS:					237,88
VALOR ENCARGOS (85,20%):					3,99
VALOR COM ENCARGOS:					241,97
VALOR BDI (26,92%):					65,14
VALOR COM BDI:					307,11

#### 8.1. 79462 - EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	1,500000000	0,32





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Oseiro, PT nº 1046659-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.989/0001-05	SEINFRA:	026 1 COM DESONERACAO	85,20%	49,99%	02/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	201901 COM DESONERACAO	85,20%	49,99%	02/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

00004049	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)	SINAPI	L	0,80000000	22,94	18,35
TOTAL MATERIAL:						18,83

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,47	4,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,40	3,76
TOTAL SERVICIO:						8,35

VALOR SEM ENCARGOS:	27,18
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,84
VALOR COM ENCARGOS:	31,02
VALOR BDI (26,92%):	8,35
VALOR COM BDI:	39,37

### 8.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,30	5,71
TOTAL MATERIAL:						5,71

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	11,47	2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09900000	9,40	0,65
TOTAL SERVICIO:						2,79

VALOR SEM ENCARGOS:	8,50
VALOR ENCARGOS (85,20%):	1,34
VALOR COM ENCARGOS:	9,84
VALOR BDI (26,92%):	2,65
VALOR COM BDI:	12,49

### 8.3. 73739/001 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,32	0,13
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	12,13	0,49
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	18,57	2,97
TOTAL MATERIAL:						3,59

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,47	4,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	9,40	1,86
TOTAL SERVICIO:						6,47

VALOR SEM ENCARGOS:	10,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,05
VALOR COM ENCARGOS:	13,11
VALOR BDI (26,92%):	3,53
VALOR COM BDI:	16,64


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Oseiro, PT nº 1046659-17, Contrato do Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA:	17/02/2020	BDI:	26,92%	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.989/0001-05	SEINFRA:	026 1 COM DESONERACAO	85,20%	49,99%	02/2018
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI:	201901 COM DESONERACAO	85,20%	49,99%	02/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						


### 9.1. C1626 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)


MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAC DE OBRA:						2,85

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,73	0,52
TOTAL MATERIAL:						0,52

VALOR SEM ENCARGOS:	3,37
VALOR ENCARGOS (85,20%):	2,43
VALOR COM ENCARGOS:	5,80
VALOR BDI (26,92%):	1,56
VALOR COM BDI:	7,36

  
 José Ivan Ribeiro Albuquerque  
 Sócio - Proprietário  
 IDENT. 8812002036876  
 CPF 235.023.123-20

  
 Antº Alan Duarte do Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE 50 375  
 RNP 061159190





### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT nº 104656-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	<b>DATA:</b>	17/02/2020	<b>BDI:</b>	26,92%
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>CLIENTE:</b>	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	12/2018
<b>VALIDADE:</b>	60 DIAS	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	65,20%	02/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

Item	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.081,86	100,00 % 32.081,86						100,00 % 32.081,86
2	PAREDES E PAINES	108.702,78		100,00 % 108.702,78					100,00 % 108.702,78
3	COBERTURA	27.982,42		100,00 % 27.982,42					100,00 % 27.982,42
4	PISOS	132.527,49			100,00 % 132.527,49				100,00 % 132.527,49
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	25.715,10				100,00 % 25.715,10			100,00 % 25.715,10
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS	8.570,52				100,00 % 8.570,52			100,00 % 8.570,52
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	113.113,91					100,00 % 113.113,91		100,00 % 113.113,91
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	68.716,03						100,00 % 68.716,03	100,00 % 68.716,03
9	LIMPEZA	10.778,31						100,00 % 10.778,31	100,00 % 10.778,31
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	142.188,32	6,08 % 8.645,05	25,88 % 36.798,34	25,09 % 35.675,05	6,49 % 9.228,02	21,41 % 30.442,52	15,05 % 21.399,34	100,00 % 142.188,32
		670.376,74	40.726,91	173.483,54	168.202,54	43.513,64	143.556,43	100.893,68	670.376,74
			40.726,91	214.210,46	382.412,99	425.926,63	569.483,06	670.376,74	670.376,74

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
 CNPJ 13.752.986/0001-06  
 Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000  
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 Email: sin\_construcoes@yahoo.com.br

Página: 1


*José Ivan Ribeiro Albuquerque*  
 José Ivan Ribeiro Albuquerque  
 Sócio - Proprietário  
 IDENT. 8812002036876  
 CPF 235.023.123-20


*Antônio Duarte do Nascimento*  
 Ant.º Antônio Duarte do Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE 50 375  
 RNP 061159190


4




2



COMPOSIÇÃO DO BDI																																			
	<table border="1"><tr><td>OBRA:</td><td>Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT nº 1046656-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde</td><td>DATA : 17/02/2020</td><td colspan="3">BDI : 26,92%</td></tr><tr><td>LOCAL:</td><td>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO</td><td>FONTE</td><td>VERSAO</td><td>HORA</td><td>MES</td><td>REF.</td></tr><tr><td>CLIENTE:</td><td>V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06</td><td>SEINFRA</td><td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,20%</td><td>-</td><td>12/2018</td></tr><tr><td>VALIDADE:</td><td>60 DIAS</td><td>SINAPI</td><td>2019/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,20%</td><td>48,68%</td><td>02/2019</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></table>	OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT nº 1046656-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA : 17/02/2020	BDI : 26,92%			LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.	CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	02/2019				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT nº 1046656-17, Contrato de Repasse nº 851.339 do Min. da Saúde	DATA : 17/02/2020	BDI : 26,92%																																
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.																													
CLIENTE:	V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																													
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	02/2019																													
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																
<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>																																	
	<b>Benefício</b>																																		
S + G	Garantia/seguros	0,8000																																	
L	Lucro	6,1600																																	
	<b>Despesas Indiretas</b>																																		
AC	Administração central	3,8000																																	
DF	Despesas financeiras	0,6200																																	
R	Riscos	0,9700																																	
	<b>Impostos</b>																																		
	COFINS	3,0000																																	
	ISS	3,0000																																	
	FIS	0,6500																																	
	CPRB	4,5000																																	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,1500</b>																																	
	<b>BDI = 26,92%</b>																																		
	<b>{[(1+A)x(1+B)]/(1-C)}x 100</b>																																		

  
José Ivan Ribeiro Albuquerque  
Sócio - Proprietário  
IDENT. 8812002036876  
CPF 235.023.123-20

  
Antônio Alán Duarte do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 50 375  
RNP 061159190

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



	<b>OBRA:</b> Obras de Reforma do Hospital Manuel Jaime Neves Osterno, PT n° 1048656-17, Contrato de Repasse n° 851.339 do Min. da Saúde <b>LOCAL:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO <b>CLIENTE:</b> V M CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ: 13.752.986/0001-06 <b>VALIDADE:</b> 60 DIAS	<b>DATA:</b> 17/02/2020 <b>BDI:</b> 26,92%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%												
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%												

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

**José Ivan Ribeiro Albuquerque**  
 Sócio - Proprietário  
 IDENT. 8812002036876  
 CPF 235.023.123-20

**Antº Alan Duarte do Nascimento**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - CE 50 375  
 RNP 061159190