




À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº :22100701/2020


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


OBJETO: Construção da sede da unidade do samu do município Município de Marco-CE

CARTA PROPOSTA

A licitante **MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES)**, inscrita no CNPJ de nº **11.757.747/0001-05**. Através de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **tomada de preço de nº 22100701/2020**
- Que, até presente data não existe fatos que invalide seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins dessa habilitação;
- Que para fins de comprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (inciso V do art, 27 da Lei 8.666/93) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos ;
- Que não existe fatos que nos impeçam de participar desse processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso e bem e fielmente executar a obra / serviços especificados na tomada de preço de nº SI-TP012/20 caso sejamos vencedores da presente licitação
- Apresentamos a nossa proposta para a **tomada de preço de nº 22100701/2020-**, cujo o objetivo é a **CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE**
- conforme o projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$: **473.623,87 (QUATOCENTOS E SEYENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)** Caso seja adjudicado o objetivo da presente licitação, nos comprometemos em assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o **SR Antônio Marcos Coutinho Gomes** portador da carteira de identidade de nº **34579512000** e do CPF nº **970.006.553-72** como representante legal dessa empresa.
- No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e encargos de quais quer natureza devidos aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, comprometendo – nos a salda-los por nossa conta nos prazos e formas prevista na legislação pertinente, bem como despesas de salario, encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transporte de nosso pessoal e material, todos os custos direta ou indiretamente relacionado com o objeto dessa licitação, incluindo – se a ociosidade da mão de obra e de equipamentos empregados na execução dos serviços.


RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE
FONE: (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304. EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM



Remente: Antonio Marcos Coutinho Gomes
CPF nº 970.006.553-72



- Os pagamentos serão efetuados conforme a minuta de contrato.
- Prazo de execução será de 180 (DIAS) .
- Informamos que o prazo da validade da nossa proposta e de 90 (SESENTA dias) corridos, a da abertura da licitação. contar da data.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse edital e que serão executados conforme a exigência editalícia e contratual neste edital e que será iniciado dentro do prazo de 5 (dias) consecutivos contatos a parti do recebimento da ordem de serviço. Bem como declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente concorrência e seus anexos, bem com o disposto da lei de nº 8.666de 21 de junho de 1993.

INDEPENDENCIA –CE 07 DE AGOSTO DE 2020


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72


Antonio Marcos Coutinho Gomes
Socio Administrador
CPF: 970.006.553-72



RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ:11.757.747/0001-05
END:RUA SANTA TERZINHA, 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE
FONE:(88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304. EMAIL: CHZ.PROJETOS@HOTMAIL.COM



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

ENCARGOS:

85,20%

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE

SOCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF: 970.006.553-72

ORÇAMENTO DESCRITIVO							
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICAO DOS SERVICOS	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
						UNIT S/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.988,64
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,22	1.850,64
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	600,00	0,23	138,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 3.776,38
2.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	107,49	34,31	3.687,98
2.2	SEINFRA	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,74	18,65	88,40
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 78.862,46
3.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	56,67	31,85	1.804,94
3.2	SEINFRA	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	51,81	377,81	19.574,34
3.3	SEINFRA	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.278,74	8,34	27.344,69
3.4	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	91,84	56,35	5.175,18
3.5	SEINFRA	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	206,09	112,59	23.203,67
3.6	SEINFRA	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,16	422,99	1.759,64
4.0			PAREDES E PAINÉIS				R\$ 119.491,53
4.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	447,88	46,35	20.759,24
4.2	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	899,92	5,09	4.580,59
4.3	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	206,09	10,06	2.073,27
4.4	SEINFRA	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	46,98	26,44	1.242,15
4.5	SEINFRA	C3408	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	772,67	28,48	22.005,64
4.6	SEINFRA	C3035	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	206,09	27,29	5.624,20
4.7	SEINFRA	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,36	1.222,38	440,06
4.8	SEINFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	52,98	80,06	4.241,58
4.9	SEINFRA	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	8,45	62,33	526,69
4.10	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	61,43	6,56	402,98
4.11	SEINFRA	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	2,16	256,26	553,52
4.12	SEINFRA	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	29,03	84,71	2.459,13
4.13	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	8,95	58,76	525,90
4.14	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	225,00	197,53	44.444,25
4.15	SEINFRA	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	4,23	244,59	1.034,62
4.16	SEINFRA	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	12,75	196,54	2.505,89
4.17	SEINFRA	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	30,35	200,06	6.071,82
5.0			COBERTURA				R\$ 33.126,96
5.1	SEINFRA	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M2	169,42	83,96	14.224,50

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

[Handwritten signatures and notes]



OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

ENCARGOS:

85,20%

[Handwritten Signature]
11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	TOTAL	
5.2	SEINFRA	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	M2	169,42	99,06	16.782,75	
5.3	SEINFRA	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	8,00	33,25	266,00	
5.4	SEINFRA	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	29,85	51,54	1.538,47	
5.5	SEINFRA	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	12,00	26,27	315,24	
							R\$	39.381,61
6.0			PISOS					
6.1	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	14,74	433,15	6.384,63	
6.2	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	210,57	19,89	4.188,24	
6.3	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	197,95	76,40	15.123,38	
6.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	197,95	6,56	1.298,55	
6.5	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	8,50	80,11	680,94	
6.6	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	192,59	44,83	8.633,81	
6.7	SEINFRA	C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	M	116,35	23,95	2.786,58	
6.8	COMP.01		FILETE DE GRANITO TRAVESTINO/BRANCO LARG=4CM	M	12,30	23,21	285,48	
							R\$	28.618,40
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	53,00	193,40	10.250,20	
7.2	SEINFRA	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	23,00	95,11	2.187,53	
7.3	SEINFRA	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	UN	2,00	290,98	581,96	
7.4	SEINFRA	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	4,00	263,05	1.052,20	
7.5	SEINFRA	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	1,00	3.917,77	3.917,77	
7.6	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	20,40	18,95	386,58	
7.7	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	121,20	7,14	865,37	
7.8	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	293,94	293,94	
7.9	SEINFRA	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	241,47	241,47	
7.10	SEINFRA	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	CJ	1,00	687,64	687,64	
7.11	SEINFRA	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	149,51	299,02	
7.12	SEINFRA	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	458,81	1.376,43	
7.13	SEINFRA	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	20,00	22,47	449,40	
7.14	SEINFRA	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.151,11	1.151,11	
7.15	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	2.438,89	4.877,78	
							R\$	16.455,08
8.0			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / LOUÇAS E METAIS / DIVISÓRIAS					
8.1	SEINFRA	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.169,56	3.169,56	
8.2	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	13,00	178,36	2.318,68	
8.3	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	165,51	2.482,65	
8.4	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	581,00	1.162,00	
8.5	SEINFRA	COMP.02	BANCADA DE GRANITO TRAVESTINO/BRANCO ESP=2CM (COLOCADO)	M2	1,41	303,53	427,98	

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELE-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

[Handwritten Signature]



OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

ENCARGOS:

85,20%

11.757.747/0001-05

CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE

SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES

CPF: 970.006.553-72

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICAO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	
						UNIT. S/BDI	TOTAL
8.6	SEINFRA	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	309,09	927,27
8.7	SEINFRA	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,80	654,84	1.178,71
8.8	SEINFRA	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	93,19	93,19
8.9	SEINFRA	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	281,70	281,70
8.10	SEINFRA	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00	37,73	150,92
8.11	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	61,18	122,36
8.12	SEINFRA	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	90,02	180,04
8.13	SEINFRA	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	2,00	82,63	165,26
8.14	SEINFRA	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	316,86	316,86
8.15	SEINFRA	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	10,00	26,27	262,70
8.16	SEINFRA	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	28,00	22,02	616,56
8.17	SEINFRA	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	3,00	135,54	406,62
8.18	SEINFRA	C0641	CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA	UN	1,00	709,38	709,38
8.19	SEINFRA	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	428,75	857,50
8.20	SEINFRA	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	152,64	152,64
8.21	SEINFRA	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	6,00	29,71	178,26
8.22	SEINFRA	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	6,00	49,04	294,24
9.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 13.979,41
9.1		COMP.03	FOLHA DE PORTA 0,90M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3,0MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	UN	1,00	1.200,73	1.200,73
9.2		COMP.04	FOLHA DE PORTA 0,80M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3,0MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	UN	5,00	1.160,56	5.802,80
9.3		COMP.05	FOLHA DE PORTA 0,60M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3,0MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	UN	2,00	1.097,99	2.195,98
9.4	SEINFRA	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	1.611,18	1.611,18
9.5	SEINFRA	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,25	264,80	1.125,40
9.6	SEINFRA	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	4,25	240,20	1.020,85
9.7	SEINFRA	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJOJOLINHO	M2	2,10	173,78	364,94
9.8	SEINFRA	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,10	313,11	657,53
10.0			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 22.041,39
10.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	193,47	12,70	2.457,07
10.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	193,47	15,98	3.091,65
10.3	SEINFRA	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	1.194,26	13,54	16.170,28
10.4	SEINFRA	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	15,20	21,21	322,39

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

[Handwritten signatures and notes]



OBRA: **CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:
26,85%

DATA:
sexta-feira, 7 de agosto de 2020


ENCARGOS:
85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR (R\$)	
						UNIT. S/BDI	TOTAL
11.0			URBANIZAÇÃO				R\$ 15.069,31
11.1	SEINFRA	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,00	439,57	11.868,39
11.2	SEINFRA	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,30	317,18	2.632,59
11.3	SEINFRA	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	7,00	81,19	568,33
12.0			LIMPEZA				R\$ 582,00
12.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	600,00	0,97	582,00
TOTAL GERAL S/BDI INCLUSO =						R\$	373.975,17
BDI =						26,85%	R\$ 100.250,70
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO =						R\$	473.623,37

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 473.623,37 QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS


11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
CPF: 970.006.553-72









OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO
 BDL: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ TABELA 26 E 26.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	Total	8,02%	3,19%
TOTAL (ABERCAD)		75,20%	40,99%

[Assinatura]
11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72


[Assinatura]

[Assinatura]




OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUABARRIONUMUNICIPAL):
 MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
 SENFIRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: 26,85% DATA: sexta-feira, 7 de agosto de 2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS					
				VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53%	2.522,39	50,00%	1.513,55	50,00%	1.009,04	40,00%	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	4.790,34	50,00%	1.437,10	50,00%	1.437,10	40,00%	1.916,14	20,00%	0,00	0,00	0,00	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21,12%	100.037,03	0,00	0,00	30,011,11	40,00%	50.018,52	40,00%	60.630,00	20,00%	20.007,41	0,00	
4	PAREDES E PAINÉIS	32,00%	151.575,01	0,00	0,00	15.157,50	10,00%	12.606,46	30,00%	12.606,46	40,00%	15.157,50	0,00	
5	COBERTURA	8,87%	42.021,55	0,00	0,00	0,00	10,00%	4.995,56	30,00%	12.606,46	40,00%	16.808,62	0,00	
6	PISOS	10,55%	49.956,57	0,00	0,00	0,00	10,00%	4.995,56	30,00%	12.606,46	40,00%	16.808,62	0,00	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,66%	36.302,44	0,00	0,00	0,00	10,00%	7.260,49	30,00%	14.520,98	40,00%	24.977,79	0,00	
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS / LOUÇAS E METAIS / DIVISÓRIAS	4,41%	20.873,27	0,00	0,00	0,00	10,00%	4.174,65	30,00%	14.520,98	40,00%	14.520,98	0,00	
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3,74%	17.732,88	0,00	0,00	0,00	10,00%	1.773,29	30,00%	8.349,31	40,00%	8.349,31	0,00	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	5,90%	27.959,50	0,00	0,00	0,00	10,00%	8.866,44	30,00%	14.520,98	40,00%	24.977,79	0,00	
11	URBANIZAÇÃO	4,04%	19.115,42	0,00	0,00	0,00	10,00%	5.591,90	30,00%	11.183,80	40,00%	11.183,80	0,00	
12	LIMPEZA	0,16%	739,27	0,00	0,00	0,00	10,00%	3.823,05	30,00%	3.823,05	40,00%	3.823,05	0,00	
TOTAL G/BDI			173.863,87	2.950,66	17.814,75	30.377	44.975,10	11.720	149.551,73	21.527	109.916,23	57.575	27.211,10	
TOTAL ACUMULADO			190.814,74	2.950,66	10.889	30.667,40	49.985	193.940,51	7.745	144.685,23	9.125	146.249,16	60.000	174.032,26


 11.757.747/0001-05
 CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELE
 SOCIO ADMINISTRADOR
 ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES
 CPF: 970.006.553-72

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELIME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDÊNCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (89) 9.9973.0161 (88) 9.9036.6304, E-mail: chzprojeto@hotmial.com





OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA				M2
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,0000	12,9458	Total
					25,8916
				Total:	25,8916
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,4968	33,1467
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,0308	21,0308
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,1112	72,5004
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,0348	1,6552
				Total:	128,3332
				Total Simples:	154,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	154,22
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	68,3332	Total
10758	NIVEL (CHP)	H	0,0020	0,5415	0,0683
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,3850	0,0028
				Total:	0,0722
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,0040	14,2296	0,0569
12382	NIVELADOR	H	0,0020	21,0308	0,0421
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	28,1260	0,0563
				Total:	0,1552
				Total Simples:	0,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,23
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				M3
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,6500	12,9458	Total
					34,3064
				Total:	34,3064
				Total Simples:	34,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	34,31
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	107,1537	Total
					3,7504

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-8304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

X N J



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,3136	1,3060
				Total:	5,0564
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0500	12,9458	13,5931
				Total:	13,5931
				Total Simples:	18,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,65
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,0360	19,2508	0,6930
				Total:	0,6930
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4000	17,4734	6,9894
12543	SERVENTE	H	1,1000	12,9458	14,2404
				Total:	21,2297
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	49,9800	1,6593
10280	BRITA	M3	0,0440	75,2150	3,3095
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4508	4,9588
				Total:	9,9276
				Total Simples:	31,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	31,85
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,7140	19,2508	13,7451
				Total:	13,7451
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	6,0000	12,9458	77,6748
				Total:	77,6748
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	49,9800	46,4314
10280	BRITA	M3	0,6270	75,2150	47,1598
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,4508	178,5168
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	68,3550	14,2862
				Total:	286,3942
				Total Simples:	377,87

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

X M Z



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	377,81
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60				KG
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	113,8637	0,9109
				Total:	0,9109
MAO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	14,2296	1,1384
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	17,4734	1,3979
				Total:	2,5362
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2700	0,2254
17952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	4,4492	4,6717
				Total:	4,8971
				Total Simples:	8,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,34
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	14,2296	18,4986
10498	CARPINTEIRO	H	1,3000	17,4734	22,7154
				Total:	41,2139
MATERIAIS					
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	8,1340	3,2536
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	11,0348	1,6552
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,6452	2,3226
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	7,9086	7,9086
				Total:	15,1400
				Total Simples:	56,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	56,35
C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3500	17,4734	6,1157
12543	SERVEENTE	H	0,3500	12,9458	4,5310
				Total:	10,6467
MATERIAIS					

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9936-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

X N Z



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,5472	3,3649
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	16,1112	20,9446
I1728	PREÇO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,0348	0,3310
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,6452	4,5058
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,9086	5,1408
I8285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRÊLIÇADA P/ FÓRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	M2	1,0000	38,2200	38,2200
				Total:	72,5070
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0570	325,4421	18,5502
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0570	190,9334	10,8832
				Total:	29,4334
				Total Simples:	112,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	112,59
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8,5000	17,4734	148,5239
I2543	SERVEANTE	H	9,2000	12,9458	119,1014
				Total:	267,6253
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	53,9000	11,3190
I0441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0780	33,3641
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4508	13,9523
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4116	96,7260
				Total:	155,3614
				Total Simples:	422,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	422,99
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	17,4734	17,4734
I2543	SERVEANTE	H	1,1200	12,9458	14,4993
				Total:	31,9727
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	49,9800	0,7497
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0780	2,3500

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KN

R



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4508	0,9827
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4116	10,2900
					Total: 14,3725
					Total Simples: 46,35
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 46,35
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	17,4734	1,7473
12543	SERVENTE	H	0,1500	12,9458	1,9419
					Total: 3,6892
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	49,9800	0,3049
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4508	1,0954
					Total: 1,4003
					Total Simples: 5,09
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 5,09
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2500	17,4734	4,3684
12543	SERVENTE	H	0,3100	12,9458	4,0132
					Total: 8,3815
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	49,9800	0,3599
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,4508	1,3163
					Total: 1,6762
					Total Simples: 10,06
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 10,06
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	17,4734	10,4840
12543	SERVENTE	H	0,8000	12,9458	10,3566
					Total: 20,8407
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	49,9800	1,2145

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KM

R



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4508	4,3818
				Total:	5,5963
				Total Simples:	26,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,44
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	17,4734	10,4840
12543	SERVENTE	H	0,6000	12,9458	7,7675
				Total:	18,2515
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	409,3225	10,2331
				Total:	10,2331
				Total Simples:	28,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	28,48
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7000	17,4734	12,2314
12543	SERVENTE	H	0,7000	12,9458	9,0621
				Total:	21,2934
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	299,7781	5,9956
				Total:	5,9956
				Total Simples:	27,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,29
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,2508	13,7451
				Total:	13,7451
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,3000	14,2296	175,0241
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8000	17,4734	83,8723
10498	CARPINTEIRO	H	7,5000	17,4734	131,0505
12391	PEDREIRO	H	2,0000	17,4734	34,9466
12543	SERVENTE	H	12,0000	12,9458	155,3496

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
				Total:	580,2433
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	11,2700	13,5240
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	49,9800	31,1625
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	4,9784	299,7040
I0280	BRITA	M3	0,8780	75,2150	66,0388
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,4508	147,6821
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	16,1112	9,6667
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000	11,0348	22,0696
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	7,9086	39,5430
				Total:	628,3907
				Total Simples:	1.222,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.222,38
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2.
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	17,4734	12,5808
I2543	SERVENTE	H	0,7200	12,9458	9,3210
				Total:	21,9018
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) -	M2	1,1000	38,6120	42,4732
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9600	15,6800
				Total:	58,1532
				Total Simples:	80,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	80,06
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,7200	17,4734	12,5808
I2543	SERVENTE	H	0,7200	12,9458	9,3210
				Total:	21,9018
MATERIAIS					
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,1000	29,6254	32,5879
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	4,0000	1,9600	7,8400
				Total:	40,4279
				Total Simples:	62,33

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	62,33
C1123	REJUNTAMENTO CJ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,2000	17,4734	3,4947
12543	SERVEnte	H	0,2000	12,9458	2,5892
				Total:	6,0838
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,8028	0,4737
				Total:	0,4737
				Total Simples:	6,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,56
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. 2CM				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5000	17,4734	8,7367
12543	SERVEnte	H	0,7500	12,9458	9,7094
				Total:	18,4461
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,9000	0,1078
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3000	0,4508	1,0368
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0000	236,6700	236,6700
				Total:	237,8146
				Total Simples:	256,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	256,26
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	19,2508	0,3850
				Total:	0,3850
MAO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8000	17,4734	13,9787
10498	CARPINTEIRO	H	0,7000	17,4734	12,2314
12391	PEDREIRO	H	0,3000	17,4734	5,2420
12543	SERVEnte	H	1,1000	12,9458	14,2404
				Total:	45,6925

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

kw

Z



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2700	0,2254
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	53,9000	2,1560
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	4,3512	5,8741
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	16,1798	16,1798
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,4508	7,8259
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	68,3550	6,1520
I1724	PREGO	KG	0,0200	11,0348	0,2207
				Total:	38,6339
				Total Simples:	84,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	84,71
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	17,4734	8,7367
I2543	SERVEANTE	H	0,2500	12,9458	3,2365
				Total:	11,9732
MATERIAIS					
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	44,7174	44,7174
				Total:	44,7174
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	550,9717	2,0661
				Total:	2,0661
				Total Simples:	58,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	58,76
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA				M2
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0300	19,2508	0,5775
				Total:	0,5775
MAO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1500	14,2296	2,1344
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1500	17,4734	2,6210
I2391	PEDREIRO	H	3,2000	17,4734	55,9149
I2543	SERVEANTE	H	5,2000	12,9458	67,3182
				Total:	127,9885
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	11,2700	0,4508

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KN

R



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 26,85% **DATA:** sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0800	53,9000	4,3120
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0850	49,9800	4,2483
I0163	AÇO CA-50	KG	2,1800	4,3512	9,4856
I0280	BRITA	M3	0,0300	75,2150	2,2565
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	0,4508	20,2860
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,5130	9,8270
I1605	PEDRISCO	M3	0,0100	68,3550	0,6836
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	5,6448	2,5402
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4116	10,2900
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	0,2548	4,5864
				Total:	68,9662
				Total Simples:	197,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	197,53
C1803	MURETA C/ TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,8600	17,4734	67,4473
I2543	SERVEANTE	H	6,3200	12,9458	81,8175
				Total:	149,2648
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1685	49,9800	8,4216
I0441	CAL HIDRATADA	KG	17,9080	1,0780	19,3048
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	31,0480	0,4508	13,9964
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1380	65,5130	9,0408
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	174,9000	0,2548	44,5645
				Total:	95,3282
				Total Simples:	244,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	244,59
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,5000	14,2296	21,3444
I1858	SERRALHEIRO	H	2,5000	17,4734	43,6835
				Total:	65,0279
MATERIAIS					
I8440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	1,0000	131,5160	131,5160
				Total:	131,5160
				Total Simples:	196,54

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	196,54
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO				M2
SERVIÇOS					
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	544,8303	98,0695
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	27,0085	14,0444
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	442,1804	30,9528
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	35,7411	35,7411
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/PAREDE	M2	0,5200	18,7694	9,7601
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	34,3064	4,1168
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,1018	4,7329
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	22,0079	2,6409
				Total:	200,0583
				Total Simples:	200,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	200,06
C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m				M2
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	14,2296	14,2296
I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	17,4734	17,4734
				Total:	31,7030
MATERIAIS					
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2300	10,6820	2,4569
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0170	2.864,3734	48,6943
I1724	PREGO	KG	0,1000	11,0348	1,1035
				Total:	52,2547
				Total Simples:	83,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	83,96
C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%				M2
MAO DE OBRA					
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,6300	14,2296	8,9646
I2070	TELHADISTA	H	0,2100	17,4734	3,6694
				Total:	12,6341
MATERIAIS					

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	0,5900	0,4900	0,2891
11575	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM	UN	0,5900	3,7240	2,1972
12054	TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49	M2	1,0600	79,1840	83,9350
				Total:	86,4213
				Total Simples:	99,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	99,06
C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA				M
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,1200	14,2296	1,7076
12070	TELHADISTA	H	0,1200	17,4734	2,0968
				Total:	3,8044
MATERIAIS					
10924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	M	0,9480	31,0660	29,4506
				Total:	29,4506
				Total Simples:	33,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	33,25
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm				M
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000	14,2296	14,2296
12320	ENCANADOR	H	1,0000	17,4734	17,4734
				Total:	31,7030
MATERIAIS					
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	15,5624	16,0293
11725	PREGO 15X15	KG	0,0700	11,0348	0,7724
11784	REBITES	KG	0,0300	37,2792	1,1184
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	64,0332	1,9210
				Total:	19,8411
				Total Simples:	51,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	51,54
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS				M
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,2296	7,3994
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,4734	9,0862
				Total:	16,4856

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,7150	0,5660
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	33,2220	0,7641
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,3692	8,4529
				Total:	9,7829
				Total Simples:	26,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,27
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO				M3
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	2,0000	17,4734	34,9468
12543	SERVENTE	H	6,0000	12,9458	77,6748
				Total:	112,6216
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	320,5273	320,5273
				Total:	320,5273
				Total Simples:	433,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	433,15
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,2500	17,4734	4,3684
12543	SERVENTE	H	0,5500	12,9458	7,1202
				Total:	11,4886
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	49,9600	1,8243
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,4508	6,5727
				Total:	8,3969
				Total Simples:	19,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	19,89
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,6000	17,4734	10,4840
12543	SERVENTE	H	0,6000	12,9458	7,7675

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
				Total:	18,2515
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) -	M2	1,1000	38,6120	42,4732
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9600	15,6800
				Total:	58,1532
				Total Simples:	76,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	76,40
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,2000	17,4734	3,4947
I2543	SERVENTE	H	0,2000	12,9458	2,5892
				Total:	6,0838
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,8028	0,4737
				Total:	0,4737
				Total Simples:	6,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,56
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	17,4734	8,7367
I2543	SERVENTE	H	0,2500	12,9458	3,2365
				Total:	11,9732
MATERIAIS					
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	66,0716	66,0716
				Total:	66,0716
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	550,9717	2,0661
				Total:	2,0661
				Total Simples:	80,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	80,11
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	24,5973	1,8620

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDÊNCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KW Z



OBRA: **CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO**

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,3136	0,1530
				Total:	2,0150
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	17,4734	2,7870
12543	SERVEnte	H	0,1595	12,9458	2,0649
				Total:	4,8519
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	49,9800	2,8389
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,0632	0,2474
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	34,7704	34,8782
				Total:	37,9645
				Total Simples:	44,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	44,83
C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0500	17,4734	0,8737
12543	SERVEnte	H	0,0300	12,9458	0,3884
				Total:	1,2620
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0030	49,9800	0,1499
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4600	1,0780	0,4959
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9100	0,4508	0,4102
17497	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	M	1,0000	21,6355	21,6355
				Total:	22,6915
				Total Simples:	23,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,95
COMP.01	FILETE DE GRANITO TRAVESTINO/BRANCO LARG=4CM				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	19,6980	9,8490
12543	SERVEnte	H	0,2000	14,4648	2,8930
				Total:	12,7420
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4600	0,4508	0,2074
10107	AREIA FINA	M3	0,0015	45,0800	0,0676
	FILETE DE GRANITO LARG=4CM	M	1,0000	10,1920	10,1920

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
			Total:		10,4670
			Total Simples:		23,21
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		23,21
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	14,2296	42,6888
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	17,7086	53,1258
I2543	SERVENTE	H	2,5000	12,9458	32,3645
				Total:	128,1791
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,4112	16,9344
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3426	1,3426
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,2618	7,2618
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7905	1,7905
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,6726	0,9673
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9253	8,7759
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5578	2,5578
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7644	2,2932
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,8413	21,8413
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7301	1,4602
				Total:	65,2249
			Total Simples:		193,40
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		193,40
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	14,2296	15,6526
I2312	ELETRICISTA	H	1,1000	17,7086	19,4795
				Total:	35,1320
MATERIAIS					
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	1,0000	59,9760	59,9760
				Total:	59,9760
			Total Simples:		95,11
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		95,11
C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	UN			

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	14,2296	28,4592
12312	ELETRICISTA	H	2,0000	17,7086	35,4172
				Total:	63,8764
MATERIAIS					
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	1,0000	74,1664	74,1664
19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	UN	1,0000	80,2718	80,2718
19487	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	UN	1,0000	72,6670	72,6670
				Total:	227,1052
				Total Simples:	290,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	290,98
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN			
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	17,7086	8,8543
12543	SERVENTE	H	0,5000	12,9458	6,4729
				Total:	15,3272
MATERIAIS					
16246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,0000	247,7244	247,7244
				Total:	247,7244
				Total Simples:	263,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	263,05
C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN			
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,2000	14,2296	45,5347
12312	ELETRICISTA	H	9,2000	17,7086	162,9191
				Total:	208,4538
MATERIAIS					
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	4,0000	20,7858	83,1432
10501	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	25,8720	25,8720
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000	2,9253	35,1036
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	4,0000	79,3310	317,3240
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	4,0000	92,4826	369,9304
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	4,0000	250,7820	1.003,1280
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000	4,5570	54,6840

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-8161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
16799	NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,0000	127,3180	127,3180
				Total:	2.016,5032
SERVIÇOS					
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000	1.692,8130	1.692,8130
				Total:	1.692,8130
				Total Simples:	3.917,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3.917,77
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")				M
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,4500	14,2296	6,4033
				H	0,4500
				17,7086	7,9689
				Total:	14,3722
MATERIAIS					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,1650	4,5815
				Total:	4,5815
				Total Simples:	18,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,95
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2				M
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,1300	14,2296	1,8498
				H	0,1300
				17,7086	2,3021
				Total:	4,1520
MATERIAIS					
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,9302	2,9888
				Total:	2,9888
				Total Simples:	7,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,14
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	14,2296	42,6888
				H	3,0000
				17,7086	53,1258
				Total:	95,8146
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,9880	29,9880

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

K M Z



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,85% **DATA:** sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,4980	29,4980
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,3824	24,3824
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	114,2533	114,2533
				Total:	198,1217
				Total Simples:	293,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	293,94
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	14,2296	28,4592
I2312	ELETRICISTA	H	2,0000	17,7086	35,4172
				Total:	63,8764
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,9880	29,9880
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,4980	29,4980
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,3824	24,3824
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	93,7223	93,7223
				Total:	177,5907
				Total Simples:	241,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	241,47
C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	CJ			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6,5000	14,2296	92,4924
I2312	ELETRICISTA	H	6,5000	17,7086	115,1059
				Total:	207,5983
MATERIAIS					
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	3,0000	46,0894	138,2682
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	3,0000	2,3030	6,9090
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	3,0000	47,2360	141,7080
I2162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	M	3,0000	64,3860	193,1580
				Total:	480,0432
				Total Simples:	687,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	687,64
C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6384, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

Handwritten signatures and initials



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	14,2296	42,6888
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	17,7086	53,1258
I2543	SERVENTE	H	2,5000	12,9458	32,3645
				Total:	128,1791
MATERIAIS					
I0363	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	1,3916	5,5664
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3426	1,3426
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPÁ PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	7,2618	2,3964
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7905	1,7905
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9253	8,7759
I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7301	1,4602
				Total:	21,3320
				Total Simples:	149,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	149,51
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPÁ DE CONCRETO				UN
MAO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2250	14,2296	3,2017
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,1850	14,2296	16,8621
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2250	17,4734	3,9315
I2391	PEDREIRO	H	1,1850	17,4734	20,7060
I2543	SERVENTE	H	6,2910	17,4734	109,9252
				Total:	302,8687
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	11,2700	0,4959
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,2074	49,9800	10,3659
I0169	AÇO CA-60	KG	2,5820	4,5472	11,7409
I0280	BRITA	M3	0,1402	75,2150	10,5451
I0441	CAL HIDRATADA	KG	20,0000	1,0780	21,5600
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	20,6094	4,1219
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	42,0000	0,4508	18,9336
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	7,9086	0,4666
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,0000	0,2548	77,7140
				Total:	155,9438
				Total Simples:	458,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	458,81

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	14,2296	7,1148
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	17,7086	8,8543
				Total:	15,9691
MATERIAIS					
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	5,9143	6,5057
				Total:	6,5057
				Total Simples:	22,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,47
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000	14,2296	68,3021
12312	ELETRICISTA	H	4,8000	17,7086	85,0013
				Total:	153,3034
MATERIAIS					
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8036	2,4108
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9408	2,8224
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	11,3288	22,6576
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,0372	5,0372
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	72,8238	72,8238
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	309,3958	309,3958
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3030	2,3030
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1854	3,2781
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,7930	51,7930
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	525,2800	525,2800
				Total:	997,8017
				Total Simples:	1.151,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.151,11
C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				UN
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,0000	2.438,8868	2.438,8868
				Total:	2.438,8868
				Total Simples:	2.438,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	2.438,89	
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	12,9458	25,8916
				Total:	25,8916
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	1,4920	75,2150	112,2208
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	30,4976	91,4928
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	8,3692	20,9230
				Total:	224,6366
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	46,3452	465,7691
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	12,9200	80,9030	1.045,2670
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	7,7655	325,0647
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	309,0345	89,6200
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	325,4421	194,6144
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	56,3539	103,6912
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	18,7715	206,4866
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	34,3064	488,5227
				Total:	2.919,0356
				Total Simples:	3.169,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3.169,56
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO			PT	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	14,2296	42,6888
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	17,4734	52,4202
I2543	SERVENTE	H	2,5000	12,9458	32,3645
				Total:	127,4735
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	53,9000	0,1887
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0780	2,6950
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4508	1,1270
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7840	1,5680
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,5680	6,2720
I1293	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,0000	3,5084	3,5084
I1412	LÚVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,2446	2,4892

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2344	2,2344
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4402	2,4402
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,2834	2,7401
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	5,1254	25,6270
				Total:	50,8899
				Total Simples:	178,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	178,36
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO				PT
MAO DE OBRA					
I0943	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	14,2296	42,6888
I2543	SERVENTE	H	2,5000	12,9458	32,3645
				Total:	127,4735
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	53,9000	0,2156
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,0780	3,2340
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4508	1,3524
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6840	5,6840
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3720	2,7440
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8620	1,8620
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,2410	10,2410
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,8469	2,8469
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300	8,3692	2,7618
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	3,0184	4,5276
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	5,1352	2,5676
				Total:	38,0369
				Total Simples:	165,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	165,51
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				UN
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	14,2296	28,4592
		H	2,0000	17,4734	34,9468
				Total:	63,4060
MATERIAIS					
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	287,4242	287,4242
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	0,3528

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	186,2000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	15,7388
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960	0,1098
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856	3,3712
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020	24,4020
				Total:	517,5988
				Total Simples:	581,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	581,00
COMP.02	BANCADA DE GRANITO TRAVESTINO/BRANCO ESP=2CM (COLOCADO)				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	17,4734	20,9681
I2543	SERVENTE	H	2,0000	12,9458	25,8916
				Total:	46,8597
MATERIAIS					
I7894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2CM	M2	1,0000	254,8000	254,8000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4508	1,4426
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	53,9000	0,4312
				Total:	256,6738
				Total Simples:	303,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	303,53
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,5000	14,2296	21,3444
I2320	ENCANADOR	H	1,5000	17,4734	26,2101
				Total:	47,5545
MATERIAIS					
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	83,3000	83,3000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	15,7388
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,1960	0,1646
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	84,1820	84,1820
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	64,8172	64,8172
I2272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,3280	13,3280
				Total:	261,5306
				Total Simples:	309,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	
C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL				Valor Geral:	309,09
MAO DE OBRA						M
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	2,5000	14,2296	35,5740	
12320	ENCANADOR	H	2,5000	17,4734	43,6836	
					Total:	79,2576
MATERIAIS						
11103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	UN	1,2000	26,7540	32,1048	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,1960	0,0921	
11523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	1,0000	472,8794	472,8794	
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0,5000	107,0944	53,5472	
12270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	UN	0,5000	33,9080	16,9540	
					Total:	575,5776
					Total Simples:	654,84
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	654,84
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA					UN
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	0,6500	14,2296	9,2492	
12320	ENCANADOR	H	0,6500	17,4734	11,3577	
					Total:	20,6070
MATERIAIS						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1960	0,0549	
12131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	72,5298	72,5298	
					Total:	72,5847
					Total Simples:	93,19
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	93,19
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA					UN
MAO DE OBRA						
12320	ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		H	1,5000	17,4734	26,2101	
					Total:	26,2101
MATERIAIS						
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	138,1800	138,1800	
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	89,1506	89,1506	
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	28,1554	28,1554	
					Total:	255,4860
					Total Simples:	281,70

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		281,70
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO		UN		
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	14,2296	13,9450
12320	ENCANADOR	H	0,9800	17,4734	17,1239
				Total:	31,0689
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000	6,6640	6,6640
				Total:	6,6640
			Total Simples:		37,73
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		37,73
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)		UN		
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,2296	7,1148
12320	ENCANADOR	H	0,5000	17,4734	8,7367
				Total:	15,8515
MATERIAIS					
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	45,2760	45,2760
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1960	0,0549
				Total:	45,3309
			Total Simples:		61,18
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00
			Valor Geral:		61,18
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO		UN		
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,2296	7,1148
12320	ENCANADOR	H	0,5000	17,4734	8,7367
				Total:	15,8515
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1960	0,0549
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	74,1174	74,1174
				Total:	74,1723
			Total Simples:		90,02
			Encargos Sociais:		INCLUSO
			Valor BDI:		0,00

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Valor Geral:		
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		90,02		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,2296	8,6801
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	17,4734	10,6588
					Total:
					19,3388
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,1960	0,2352
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000	63,0601	63,0601
					Total:
					63,2953
					Total Simples:
					82,63
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					82,63
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		UN		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	14,2296	3,2017
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	14,2296	16,8621
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	17,4734	3,9315
I0498	CARPINTEIRO	H	1,1850	17,4734	20,7060
I2391	PEDREIRO	H	4,1390	17,4734	72,3224
I2543	SERVEnte	H	8,1940	12,9458	106,0779
					Total:
					223,1015
MATERIAIS					
I0103	ARAMÉ RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	11,2700	0,4959
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	49,9800	8,0468
I0169	AÇO CA-80	KG	2,5820	4,5472	11,7409
I0280	BRITA	M3	0,0770	75,2150	5,7916
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,0780	8,2402
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	20,6094	4,1219
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,4508	18,8926
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	0,0590	7,9086	0,4666
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,2548	35,9574
					Total:
					93,7538
					Total Simples:
					316,86
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					316,86
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS		M		

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,2296	7,3994
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,4734	9,0862
				Total:	16,4856
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BÓRRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,7150	0,5660
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	33,2220	0,7641
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	8,3692	8,4529
				Total:	9,7829
				Total Simples:	26,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,27
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	14,2296	6,4033
12320	ENCANADOR	H	0,4500	17,4734	7,8630
				Total:	14,2664
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011	42,6888	0,0470
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	31,5168	0,0158
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5000	5,1254	7,6881
				Total:	7,7508
				Total Simples:	22,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,02
C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9500	14,2296	13,5181
12320	ENCANADOR	H	0,9500	17,4734	16,5997
				Total:	30,1179
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,1960	0,2940
11808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	105,1246	105,1246
				Total:	105,4186
				Total Simples:	135,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	135,54

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
C0641	CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m				UN
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0076	ALVENARIA DE TJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	4,6000	81,7858	376,2147
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	4,5000	7,7655	34,9448
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	4,1500	5,0895	21,1216
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2020	325,4421	65,7393
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,6200	56,3539	34,9394
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	4,1500	18,7715	77,9018
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	2,6000	34,3064	89,1966
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,5000	18,6494	9,3247
				Total:	709,3829
				Total Simples:	709,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	709,38
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7000	12,9458	9,0621
				Total:	9,0621
MATERIAIS					
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	419,6850	419,6850
				Total:	419,6850
				Total Simples:	428,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	428,75
C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	17,4734	26,2101
I2543	SERVENTE	H	1,5000	12,9458	19,4187
				Total:	45,6288
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	53,9000	0,9702
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,4508	1,5102
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,1960	0,1470
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	60,2896	60,2896
I2501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CÃO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	28,1456	28,1456
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATORIO)	UN	1,0000	12,5734	12,5734

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO
 LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN			UNID
I7981	VALVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,0000	3,3712	3,3712
					Total: 107,0072
					Total Simples: 152,64
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 152,64
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA				M
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,2900	14,2296	4,1266
		H	0,2900	17,4734	5,0673
					Total: 9,1939
MATERIAIS					
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5000	2,6656	3,9984
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0329	55,0368	1,8107
I1596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0004	41,8460	0,0167
I1872	SOLDA 50X50	KG	0,0031	70,7854	0,2194
I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1000	13,1516	14,4668
					Total: 20,5120
					Total Simples: 29,71
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 29,71
C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA				M
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,3600	14,2296	5,1227
		H	0,3600	17,4734	6,2904
					Total: 11,4131
MATERIAIS					
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,5000	2,6656	3,9984
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,0658	55,0368	3,6214
I1596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,0009	41,8460	0,0377
I1872	SOLDA 50X50	KG	0,0063	70,7854	0,4459
I9083	TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,1000	26,8422	29,5264
					Total: 37,6299
					Total Simples: 49,04
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 49,04

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KW

Z



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
COMP.03	FOLHA DE PORTA 0,90M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3,0MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	UN			
FORRAMENTO					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	1,4000	12,9458	18,1241
10498	CARPINTEIRO	H	0,5000	17,4734	8,7367
12391	PEDREIRO	H	1,4000	17,4734	24,4628
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	14,2296	7,1148
				Total:	58,4384
MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2646	3,1752
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	0,5298
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	2,2070
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000	1,3524	8,1144
MEDIA	FORRAMENTO	CJ	1,0000	208,4166	208,4166
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	1,8542
				Total:	224,2971
					SUBTOTAL
PORTA					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	1,4000	12,9458	18,1241
10498	CARPINTEIRO	H	3,7500	17,4734	65,5253
12391	PEDREIRO	H	1,4000	17,4734	24,4628
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	14,2296	53,3610
				Total:	161,4731
MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	2,1168
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	0,5298
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	2,2070
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	0,7754
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	1,8542
MEDIA	PORTA DE 0,90M	UN	1,0000	483,1400	483,1400
				Total:	490,6231
					SUBTOTAL
ALIZAR					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,3500	17,4734	6,1157
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3500	14,2296	4,9804
				Total:	11,0961
MATERIAIS					

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

kw

Z



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
I1724	PREGO	KG	0,1000	11,0348	1,1035
MEDIA	ALIZAR PARA PORTA DE 0,90M	COMP.	1,0000	253,7024	253,7024
				Total:	254,8059
				SUBTOTAL	265,90
				Total Simples:	1.200,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	1.200,73
COMP.04	FOLHA DE PORTA 0,80M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3,0MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS				UN
	FORRAMENTO				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,4000	12,9458	18,1241
I0498	CARPINTEIRO	H	0,5000	17,4734	8,7367
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	17,4734	24,4628
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	14,2296	7,1148
				Total:	58,4384
MATERIAIS					
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2646	3,1752
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	0,5298
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	2,2070
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000	1,3524	8,1144
MEDIA	FORRAMENTO	CJ	1,0000	204,0458	204,0458
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	1,8542
				Total:	219,9263
				SUBTOTAL	278,36
	PORTA				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,4000	12,9458	18,1241
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	17,4734	65,5253
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	17,4734	24,4628
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	14,2296	53,3610
				Total:	161,4731
MATERIAIS					
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	2,1168
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	0,5298
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	2,2070
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	0,7754
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	1,8542
MEDIA	PORTA DE 0,80M	UN	1,0000	453,3382	453,3382

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KW Z



OBRA:
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI: **26,85%** DATA: **sexta-feira, 7 de agosto de 2020**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID
				Total:	460,8213
				SUBTOTAL	622,29
	ALIZAR				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,3500	17,4734	6,1157
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3500	14,2296	4,9804
				Total:	11,0961
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	11,0348	1,1035
MEDIA	ALIZAR PARA PORTA DE 0,80M	COMP.	1,0000	247,7048	247,7048
				Total:	248,8083
				SUBTOTAL	259,90
				Total Simples:	1.160,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.160,56
COMP.05	FOLHA DE PORTA 0,60M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3,0MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS				UN
	FORRAMENTO				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,4000	12,9458	18,1241
10498	CARPINTEIRO	H	0,5000	17,4734	8,7367
12391	PEDREIRO	H	1,4000	17,4734	24,4628
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	14,2296	7,1148
				Total:	58,4384
MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2646	3,1752
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	0,5298
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	2,2070
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000	1,3524	8,1144
MEDIA	FORRAMENTO	CJ	1,0000	195,2846	195,2846
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	1,8542
				Total:	211,1651
				SUBTOTAL	269,60
	PORTA				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,4000	12,9458	18,1241
10498	CARPINTEIRO	H	3,7500	17,4734	65,5253
12391	PEDREIRO	H	1,4000	17,4734	24,4628

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-800
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

X W

Z



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	14,2296	53,3610
				Total:	161,4731
MATERIAIS					
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	2,1168
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	0,5298
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	2,2070
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	0,7754
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	1,8542
MEDIA	PORTA DE 0,60M	UN	1,0000	411,4922	411,4922
				Total:	418,9753
				SUBTOTAL 580,45	
	ALIZAR				
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,3500	17,4734	6,1157
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3500	14,2296	4,9804
				Total:	11,0961
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	11,0348	1,1035
MEDIA	ALIZAR PARA PORTA DE 0,60M	COMP.	1,0000	235,7390	235,7390
				Total:	236,8425
				SUBTOTAL 247,94	
				Total Simples:	1.097,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.097,99
C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm				CJ
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	UN	1,3000	6,0466	7,8606
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	1,3000	21,9128	28,4866
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	1,3000	18,7670	24,3971
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	74,8720	97,3336
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,3000	592,2532	769,9292
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,3000	11,7894	15,3262
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	2,4570	271,8128	667,8440
				Total:	1.611,1773
				Total Simples:	1.611,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.611,18

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			
MATERIAIS					
18343	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		M2	1,0000	264,7960	264,7960
					Total:
					264,7960
					Total Simples:
					264,80
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					264,80
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2			
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,5000	14,2296	7,1148
11530	MONTADOR	H	0,5000	17,4734	8,7367
					Total:
					15,8515
MATERIAIS					
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	7,8890	11,8335
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	212,5130	212,5130
					Total:
					224,3485
					Total Simples:
					240,20
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					240,20
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2			
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,0000	17,4734	17,4734
12391	PEDREIRO	H	0,3500	17,4734	6,1157
12543	SERVEANTE	H	0,2500	12,9458	3,2365
					Total:
					26,8255
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	53,9000	0,0270
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	17,5420	22,8046
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4508	0,0676
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	20,1488	6,6491
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	117,4040	117,4040
					Total:
					146,9523
					Total Simples:
					173,78
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					173,78

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	313,1100	313,1100
				Total:	313,1100
				Total Simples:	313,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	313,11
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500	14,2296	3,5574
12395	PINTOR	H	0,3500	17,4930	6,1226
				Total:	9,6800
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	0,2695
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	3,9298	2,7509
				Total:	3,0204
				Total Simples:	12,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,70
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,2296	4,9804
12395	PINTOR	H	0,4000	17,4930	6,9972
				Total:	11,9776
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	0,1348
11490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	1,4206
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	2,4424
				Total:	3,9977
				Total Simples:	15,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,98
C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	14,2296	2,8459
12395	PINTOR	H	0,3000	17,4930	5,2479

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KW

D



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID				
MATERIAIS					Total:	8,0938
11856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900	11,8384	2,2493	
12079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,5100	6,2720	3,1987	
					Total:	5,4480
					Total Simples:	13,54
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	13,54
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO				M2	
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3300	14,2296	4,6958	
12395	PINTOR	H	0,5000	17,4930	8,7465	
					Total:	13,4423
MATERIAIS						
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG	1,3000	5,9780	7,7714	
					Total:	7,7714
					Total Simples:	21,21
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	21,21
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2	
MATERIAIS						
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	439,5692	439,5692	
					Total:	439,5692
					Total Simples:	439,57
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	439,57
C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVÉ ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M	
MATERIAIS						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID			
19039	PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	561,5400	224,6160
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	107,8000	43,1200
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,8000	4,9000	13,7200
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,4300	14,7000	35,7210
				Total:	317,1770
				Total Simples:	317,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	317,18
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,1000	14,2296	15,6526
11858	SERRALHEIRO	H	1,1000	17,4734	19,2207
12391	PEDREIRO	H	0,8000	17,4734	13,9787
12543	SERVENTE	H	0,2000	12,9458	2,5892
				Total:	51,4412
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	53,9000	0,2156
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000	0,1764	0,5292
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M	0,7500	31,5364	23,6523
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,4508	0,4508
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800	21,0308	1,6825
11582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,6076	1,8228
12293	ZARÇÃO	L	0,0700	19,9332	1,3953
				Total:	29,7485
				Total Simples:	81,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	81,19
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0750	12,9458	0,9709
				Total:	0,9709
				Total Simples:	0,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,97

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
 END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
 FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

A

KW D



OBRA:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI:

26,85%

DATA:

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	4,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,94
	TOTAL DE BENEFÍCIOS	7,74
	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,85

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

11.757.747/0001-05
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
SOCIO ADMINISTRADOR
ANTONIO MARCOS COUJINHO GOMES
CPF: 870.006.553-72

Raimundo Barros Cavalcanti Neto
Engenheiro Civil
CREA/RN 211294399-5
CPF Nº 047 778 194 26

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 11.757.747/0001-05
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com