



CARTA PROPOSTA

Meruoca/Ce, 07 de AGOSTO de 2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
TP: 2210701/2020

Objeto: "Construção da Sede da Unidade do SAMU do Município de Marco-CE,"


A empresa VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF N°. 13.752.986/0001-06, sediada na cidade de Meruoca, Sítio São Francisco, num 100, Distrito de São Francisco, Meruoca-CE, CEP 62.130-000. Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇO em referência, nossa proposta no valor global é de R\$ **475.946,86**. (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme cronograma e exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro de um prazo de 10 dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Validade da proposta 60(sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. José Ivan Ribeiro Albuquerque, Ident. N° 8812002036876 SSP-Ce e CPF n° 235.023.123-20, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,



VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ N° 13.752.986/0001-06
José Ivan Ribeiro Albuquerque
RG:8812002036876 SSP CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 13.752.988/0001-06
MODALIDADE:	tomada de preço Nº 2210701/2020

DATA: 07/09/2020		BDI: 28,85%
FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.987,32
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	154,11	1.849,32
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	600,00	0,23	138,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						3.853,09
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	107,49	35,01	3.763,22
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,74	18,96	89,87
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						79.150,94
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	56,67	32,25	1.827,61
3.2	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	51,81	378,76	19.623,56
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.278,74	8,37	27.443,05
	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	91,84	57,13	5.246,82
3.5	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 M	SEINFRA	M2	206,09	112,72	23.230,46
3.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,16	427,75	1.779,44
4	PAREDES E PAINES						120.393,21
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	447,88	46,94	21.023,49
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	899,92	5,15	4.634,59
4.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	SEINFRA	M2	206,09	10,23	2.108,30
4.4	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	46,98	26,85	1.261,41
4.5	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	772,67	28,91	22.337,89
4.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	SEINFRA	M2	206,09	27,77	5.723,12
4.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,36	1.231,57	443,37
4.8	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,98	80,21	4.249,53
4.9	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	61,43	6,68	410,35
4.10	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	2,16	255,44	551,75
	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	29,03	85,48	2.481,48
4.12	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	M	8,95	58,78	526,08
4.13	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	225,00	199,83	44.961,75
4.14	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	4,23	246,54	1.042,86
4.15	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	12,75	197,21	2.514,43
4.16	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,35	201,74	6.122,81
5	COBERTURAS						33.179,76
5.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10M	SEINFRA	M2	169,42	84,34	14.288,88
5.2	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	SEINFRA	M2	169,42	98,88	16.752,25
5.3	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	8,00	33,18	265,44
5.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	SEINFRA	M	29,85	52,08	1.554,59
5.5	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	12,00	26,55	318,60
6	PISOS						39.480,49
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	14,74	436,52	6.434,30
6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	210,57	20,11	4.234,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA: 07/08/2020	BDI: 26,85% DE REF.
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	VERSAO:	11/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SINAPI:	2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
MODALIDADE:	tomada de preço Nº 2210701/2020		




ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	197,95	76,49	15.141,20
6.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	197,95	6,68	1.322,31
6.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	8,50	80,02	680,17
6.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	192,59	44,76	8.620,33
6.7	C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 CM	SEINFRA	M	116,35	23,87	2.777,27
6.8	PROPRIA	FILETE DE GRANITO TRAVESTINO/BRANCO LARG.= 4CM	PRÓPRIA	M	12,30	21,98	270,35
7 INSTALAÇÕES ELETRICAS							28.751,69
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	53,00	195,67	10.370,51
7.2	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	23,00	95,52	2.196,96
	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	2,00	291,13	582,26
7.4	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	262,11	1.048,44
7.5	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	1,00	3.909,25	3.909,25
7.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	SEINFRA	M	20,40	19,21	391,88
7.7	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	121,20	7,22	875,06
7.8	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	294,90	294,90
7.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	241,88	241,88
7.10	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00	689,44	689,44
7.11	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	152,04	304,08
7.12	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	463,13	1.389,39
7.13	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	20,00	22,78	455,60
7.14	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.149,16	1.149,16
7.15	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	2.426,44	4.852,88
8 INSTALAÇÃO HIDRAULICAS / LOUÇAS E METAIS / DIVISÓRIAS							16.535,68
8.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.203,66	3.203,66
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	180,72	2.349,36
8.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	167,94	2.519,10
8.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	579,68	1.159,36
8.5	PROPRIA	BANCADA DE GRANITO TRAVESTINO/BRANCO ESP. = 2CM (COLOCADO)	PRÓPRIA	M2	1,41	278,82	393,14
8.6	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	308,74	926,22
8.7	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,80	653,53	1.176,35
8.8	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	93,25	93,25
8.9	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	280,94	280,94
8.10	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	4,00	38,33	153,32
8.11	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	61,29	122,58
8.12	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	89,98	179,96
8.13	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	82,72	165,44
8.14	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	320,47	320,47
8.15	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	10,00	26,55	265,50
8.16	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1")	SEINFRA	M	28,00	22,27	623,56
8.17	C2188	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	135,62	406,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -ME CNPJ:13.752.986/0001-06
MODALIDADE:	tomada de preço Nº 221701/2020

DATA:	07/08/2020
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2019/01 COM DESONERAÇÃO
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.18	C0641	CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)M	SEINFRA	UN	1,00	716,71	716,71
8.19	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	426,79	853,58
8.20	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)M COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	153,04	153,04
8.21	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	6,00	29,79	178,74
8.22	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	6,00	49,09	294,54
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS						13.984,79
9.1	COMP03	FOLHA DE PORTA 0,90M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	PRÓPRIA	UND	1,00	1.201,10	1.201,10
9.2	COMP04	FOLHA DE PORTA 0,80M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	PRÓPRIA	UND	5,00	1.165,53	5.827,65
9.3	COMP05	FOLHA DE PORTA 0,60M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS	PRÓPRIA	UND	2,00	1.098,64	2.197,28
9.4	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)M E=10MM	SEINFRA	CJ	1,00	1.602,98	1.602,98
9.5	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,25	263,45	1.119,66
9.6	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,25	239,39	1.017,41
9.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	2,10	173,59	364,54
9.8	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIL, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,10	311,51	654,17
10	PINTURAS E ACABAMENTOS						22.291,71
10.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	193,47	12,89	2.493,83
10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	193,47	16,20	3.134,21
10.3	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	1.194,26	13,68	16.337,48
10.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	15,20	21,46	326,19
11	URBANIZAÇÃO						15.001,78
11.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	27,00	437,33	11.807,91
11.2	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	8,30	315,58	2.619,31
11.3	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	7,00	82,08	574,56
12	LIMPEZA						594,00
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	0,99	594,00

VALOR ORÇAMENTO: 376.204,48
VALOR BDI TOTAL: 100.742,40
VALOR TOTAL: 476.946,86

QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

José Ivan Ribeiro Albuquerque
 Sócio - Proprietário
 IDENT. 8812002036676
 CPF 235.023.123-20

Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARICÓPE		DATA: 07/06/2020		B.D.I.: 20,00%	
LOCAL: PREFEITURA DE MARICÓPE		PUNTO: SENFRA		M3: 132,14	
CLIENTE: VNI CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		SINOP: 201941 COM DESUBVENÇÃO		R\$ 20% 48,00%	
MODALIDADE: Edital nº 221/2019/2280		SINOP: 201941 COM DESUBVENÇÃO		R\$ 20% 48,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SENVENTE	1	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M2	1,00000000	32,33		32,33	
L	1,00000000	20,92		20,92	
M	4,90000000	16,03		72,14	
KG	0,15000000	10,99		1,65	
TOTAL MATERIAL:					127,88

VALOR SEM ENCARGOS:	141,96
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	154,11
VALOR BDI (26,68%):	41,38
VALOR COM BDI:	195,49

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12700	CARRINHÃO SANFERO (CHP)	1	0,01160000	6,34	0,08
12755	NÍVEL (CHP)	1	0,00200000	0,35	0,00
12775	TEODOLITO (CHP)	1	0,00200000	1,35	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,08

UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M2	0,00000000	7,04		0,03	
M	0,00000000	11,50		0,02	
M	0,00200000	15,50		0,03	
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08

VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,23
VALOR BDI (26,68%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,23

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50M (M3)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SENVENTE	1	2,50000000	7,15	18,90
TOTAL MAO DE OBRA:					18,90

UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M3	1,00000000	10,80		10,80	
M3	1,00000000	16,11		16,11	
VALOR COM ENCARGOS (85,20%):					35,01
VALOR BDI (26,68%):					9,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARICÓPE		DATA: 07/06/2020		B.D.I.: 20,00%	
LOCAL: PREFEITURA DE MARICÓPE		PUNTO: SENFRA		M3: 132,14	
CLIENTE: VNI CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		SINOP: 201941 COM DESUBVENÇÃO		R\$ 20% 48,00%	
MODALIDADE: Edital nº 221/2019/2280		SINOP: 201941 COM DESUBVENÇÃO		R\$ 20% 48,00%	

2.2. C2820 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CARRINHÃO TANQUE 6 000 L (CHP)	1	0,03600000	93,35	3,44
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	1	0,03000000	30,00	1,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,50

UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M3	1,00000000	7,13		7,13	
TOTAL MAO DE OBRA:					7,48

VALOR SEM ENCARGOS:	11,99
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,87
VALOR COM ENCARGOS:	18,86
VALOR BDI (26,68%):	5,00
VALOR COM BDI:	24,05

3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10622	BETONEIRA ELÉTRICA 65L (CHP)	1	0,03800000	12,11	0,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,44

UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
M2	0,40000000	9,63		3,85	
M	1,10000000	7,13		7,95	
TOTAL MAO DE OBRA:					11,70

VALOR SEM ENCARGOS:	11,70
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,22
VALOR COM ENCARGOS:	22,03
VALOR BDI (26,68%):	5,85
VALOR COM BDI:	40,91

3.2. C0844 - CONCRETO PAVBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10709	ARGEM/MEDIA	1	0,03300000	48,73	1,85
10280	BRITA	1	0,04400000	74,58	3,23
10905	CIMENTO PORTLAND	1	1,10000000	4,50	4,95
TOTAL MATERIAL:					9,99

VALOR SEM ENCARGOS:	22,03
VALOR ENCARGOS (85,20%):	18,72
VALOR COM ENCARGOS:	32,25
VALOR BDI (26,68%):	8,55
VALOR COM BDI:	40,91

3.3. C0844 - CONCRETO PAVBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQP/ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10709	ARGEM/MEDIA	1	0,03300000	48,73	1,85
10280	BRITA	1	0,04400000	74,58	3,23
10905	CIMENTO PORTLAND	1	1,10000000	4,50	4,95
TOTAL MATERIAL:					9,99

VALOR SEM ENCARGOS:	22,03
VALOR ENCARGOS (85,20%):	18,72
VALOR COM ENCARGOS:	32,25
VALOR BDI (26,68%):	8,55
VALOR COM BDI:	40,91



VNI CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ 13.762.868/0001-00 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOACA DE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 39.147-7703 | (85) 9.8407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VNIHOOD.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ	DATA:	07/03/2020
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCOZÉ	EMPITE:	08 - CVM DESPESAS
CLIENTE:	VIA CONSTRUTORA (LOCAÇÃO E SERVIÇOS) LTDA - ME	UNIF:	201901 COM DESPESAS
MODALIDADE:	Formada do grupo Nº 23.0701/2020	CMF:	132018
		COMP:	082019
		COMP:	082019
		COMP:	082019
		COMP:	082019
		COMP:	082019

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MÉDIA	M3	0,92800000	46,20
10280	BRITA	M3	0,82700000	74,80
05003	CIMENTO PORTLAND	KG	396,00000000	178,20
11606	FEDREIRO	M3	0,20000000	14,21
TOTAL MATERIAL:				206,93
VALOR SEM ENCARGOS:				336,98
VALOR ENCARGOS (8,20%):				41,76
VALOR COM ENCARGOS:				378,76
VALOR BDI (28,85%):				101,70
VALOR COM BDI:				480,46

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC EQUIP CIDADANISTE (CHP)	H	0,04800000	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,84
VALOR SEM ENCARGOS:				0,65
VALOR ENCARGOS (8,20%):				0,63
VALOR COM ENCARGOS:				0,77
VALOR BDI (28,85%):				1,40
VALOR COM BDI:				2,17

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADURA DE AÇO CA 5060 (KG)	M	0,09000000	0,90
TOTAL MATERIAL:				0,90
VALOR SEM ENCARGOS:				0,65
VALOR ENCARGOS (8,20%):				0,63
VALOR COM ENCARGOS:				0,77
VALOR BDI (28,85%):				1,40
VALOR COM BDI:				2,17

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	ARAME RECCIDDO N 8 5/8G	KG	0,02000000	11,21
17552	AÇO CA-10050	KG	1,05000000	4,43
TOTAL MATERIAL:				407
VALOR SEM ENCARGOS:				7,11
VALOR ENCARGOS (8,20%):				1,26
VALOR COM ENCARGOS:				8,37
VALOR BDI (28,85%):				2,26
VALOR COM BDI:				10,62

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	1,30000000	7,54
10400	CARPITEIRO	H	1,30000000	12,52
TOTAL MAO DE OBRA:				20,06
VALOR SEM ENCARGOS:				14,85
VALOR ENCARGOS (8,20%):				2,62
VALOR COM ENCARGOS:				17,47
VALOR BDI (28,85%):				5,02
VALOR COM BDI:				22,49

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10863	DESOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	8,00
11720	PREGO 10x27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15000000	10,98
11846	SARRAFO DE 1" X 4"	M	0,50000000	4,52
11518	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	1,00000000	7,87
TOTAL MATERIAL:				31,37
VALOR SEM ENCARGOS:				22,71
VALOR ENCARGOS (8,20%):				3,24
VALOR COM ENCARGOS:				25,95
VALOR BDI (28,85%):				7,48
VALOR COM BDI:				33,43

3.4. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE SA. PFUNDAÇÕES UTIL 8 X (M2)

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.732.950/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, RUA LUCCAS DE GEE, 62, 130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, RUA LUCCAS DE GEE, 62, 130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9 9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ	DATA:	07/03/2020
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCOZÉ	EMPITE:	08 - CVM DESPESAS
CLIENTE:	VIA CONSTRUTORA (LOCAÇÃO E SERVIÇOS) LTDA - ME	UNIF:	201901 COM DESPESAS
MODALIDADE:	Formada do grupo Nº 23.0701/2020	CMF:	132018
		COMP:	082019
		COMP:	082019
		COMP:	082019
		COMP:	082019

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MÉDIA	M3	0,92800000	46,20
10280	BRITA	M3	0,82700000	74,80
05003	CIMENTO PORTLAND	KG	396,00000000	178,20
11606	FEDREIRO	M3	0,20000000	14,21
TOTAL MATERIAL:				206,93
VALOR SEM ENCARGOS:				336,98
VALOR ENCARGOS (8,20%):				41,76
VALOR COM ENCARGOS:				378,76
VALOR BDI (28,85%):				101,70
VALOR COM BDI:				480,46

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC EQUIP CIDADANISTE (CHP)	H	0,04800000	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,84
VALOR SEM ENCARGOS:				0,65
VALOR ENCARGOS (8,20%):				0,63
VALOR COM ENCARGOS:				0,77
VALOR BDI (28,85%):				1,40
VALOR COM BDI:				2,17

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADURA DE AÇO CA 5060 (KG)	M	0,09000000	0,90
TOTAL MATERIAL:				0,90
VALOR SEM ENCARGOS:				0,65
VALOR ENCARGOS (8,20%):				0,63
VALOR COM ENCARGOS:				0,77
VALOR BDI (28,85%):				1,40
VALOR COM BDI:				2,17


MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	ARAME RECCIDDO N 8 5/8G	KG	0,02000000	11,21
17552	AÇO CA-10050	KG	1,05000000	4,43
TOTAL MATERIAL:				407
VALOR SEM ENCARGOS:				7,11
VALOR ENCARGOS (8,20%):				1,26
VALOR COM ENCARGOS:				8,37
VALOR BDI (28,85%):				2,26
VALOR COM BDI:				10,62

MAO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	1,30000000	7,54
10400	CARPITEIRO	H	1,30000000	12,52
TOTAL MAO DE OBRA:				20,06
VALOR SEM ENCARGOS:				14,85
VALOR ENCARGOS (8,20%):				2,62
VALOR COM ENCARGOS:				17,47
VALOR BDI (28,85%):				5,02
VALOR COM BDI:				22,49

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10863	DESOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	8,00
11720	PREGO 10x27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15000000	10,98
11846	SARRAFO DE 1" X 4"	M	0,50000000	4,52
11518	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	1,00000000	7,87
TOTAL MATERIAL:				31,37
VALOR SEM ENCARGOS:				22,71
VALOR ENCARGOS (8,20%):				3,24
VALOR COM ENCARGOS:				25,95
VALOR BDI (28,85%):				7,48
VALOR COM BDI:				33,43

3.5. C4468 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 M (M2)

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.732.950/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, RUA LUCCAS DE GEE, 62, 130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, RUA LUCCAS DE GEE, 62, 130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9 9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARICÓCÉ
 LOCAL: MARICÓCÉ
 CLIENTE: VA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: Tomada de preço Nº 22/070/2020

DATA: 07/06/2020 BDI: 28,85%
 VALOR SEM ENCARGOS: 302,11
 VALOR COM ENCARGOS: 427,75

VALOR BDI (28,85%): 114,85
 VALOR COM BDI: 542,60

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,00720000	48,73	0,35
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	0,46	1,31
TOTAL MATERIAL:				1,67
VALOR SEM ENCARGOS:				8,29
VALOR ENCARGOS (8,520%):				3,94
VALOR COM ENCARGOS:				10,23
VALOR BDI (28,85%):				2,75
VALOR COM BDI:				12,98

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,00720000	48,73	0,35
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	0,46	1,31
TOTAL MATERIAL:				1,67
VALOR SEM ENCARGOS:				8,29
VALOR ENCARGOS (8,520%):				3,94
VALOR COM ENCARGOS:				10,23
VALOR BDI (28,85%):				2,75
VALOR COM BDI:				12,98

4.4. C1120 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	9,93	5,78
12143 SERVENTE	H	0,00000000	7,13	5,71
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,49
VALOR SEM ENCARGOS:				11,49
VALOR ENCARGOS (8,520%):				4,37
VALOR COM ENCARGOS:				15,86
VALOR BDI (28,85%):				4,57
VALOR COM BDI:				20,43

4.5. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,02430000	48,73	1,21
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	9,72000000	0,45	4,37
TOTAL MATERIAL:				5,58
VALOR SEM ENCARGOS:				17,07
VALOR ENCARGOS (8,520%):				9,78
VALOR COM ENCARGOS:				26,85
VALOR BDI (28,85%):				7,21
VALOR COM BDI:				34,06

4.6. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,02430000	48,73	1,21
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	9,72000000	0,45	4,37
TOTAL MATERIAL:				5,58
VALOR SEM ENCARGOS:				17,07
VALOR ENCARGOS (8,520%):				9,78
VALOR COM ENCARGOS:				26,85
VALOR BDI (28,85%):				7,21
VALOR COM BDI:				34,06

4.8. C3038 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,02500000	9,93	2,49
12143 SERVENTE	H	0,02500000	7,13	1,78
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,27
VALOR SEM ENCARGOS:				4,27
VALOR ENCARGOS (8,520%):				1,62
VALOR COM ENCARGOS:				5,89
VALOR BDI (28,85%):				1,69
VALOR COM BDI:				7,58

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2328
 MARICÓCÉ

VA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.888/0001-03 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA DE CEP: 82.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA DE CEP: 82.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9 9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARICÓCÉ
 LOCAL: MARICÓCÉ
 CLIENTE: VA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: Tomada de preço Nº 22/070/2020

DATA: 07/06/2020 BDI: 28,85%
 VALOR SEM ENCARGOS: 302,11
 VALOR COM ENCARGOS: 427,75

VALOR BDI (28,85%): 114,85
 VALOR COM BDI: 542,60

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,00720000	48,73	0,35
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	0,46	1,31
TOTAL MATERIAL:				1,67
VALOR SEM ENCARGOS:				8,29
VALOR ENCARGOS (8,520%):				3,94
VALOR COM ENCARGOS:				10,23
VALOR BDI (28,85%):				2,75
VALOR COM BDI:				12,98

4.1. C0973 - ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (8X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=1CM (1:2:8) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,01500000	48,73	0,73
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,16000000	1,07	2,33
12381 PEDREIRO	H	1,00000000	9,93	9,93
12143 SERVENTE	H	1,12000000	7,13	7,99
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,92
VALOR SEM ENCARGOS:				31,53
VALOR ENCARGOS (8,520%):				16,91
VALOR COM ENCARGOS:				48,44
VALOR BDI (28,85%):				12,80
VALOR COM BDI:				61,24

4.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ PAREDE (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,00000000	9,93	0,00
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	0,16000000	7,13	1,07
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	9,93	0,00
12143 SERVENTE	H	0,00000000	7,13	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR SEM ENCARGOS:				1,07
VALOR ENCARGOS (8,520%):				0,09
VALOR COM ENCARGOS:				1,16
VALOR BDI (28,85%):				0,33
VALOR COM BDI:				1,49

4.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,00000000	9,93	0,00
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,45	1,09
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	9,93	0,00
12143 SERVENTE	H	0,00000000	7,13	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR SEM ENCARGOS:				1,09
VALOR ENCARGOS (8,520%):				0,93
VALOR COM ENCARGOS:				2,02
VALOR BDI (28,85%):				0,58
VALOR COM BDI:				2,60

4.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,00000000	9,93	0,00
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,45	1,09
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	9,93	0,00
12143 SERVENTE	H	0,00000000	7,13	0,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,00
VALOR SEM ENCARGOS:				1,09
VALOR ENCARGOS (8,520%):				0,93
VALOR COM ENCARGOS:				2,02
VALOR BDI (28,85%):				0,58
VALOR COM BDI:				2,60

4.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,21000000	9,93	2,11
12143 SERVENTE	H	0,31000000	7,13	2,21
TOTAL MÃO DE OBRA:				4,32
VALOR SEM ENCARGOS:				4,32
VALOR ENCARGOS (8,520%):				1,73
VALOR COM ENCARGOS:				6,05
VALOR BDI (28,85%):				1,73
VALOR COM BDI:				7,78

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2328
 MARICÓCÉ

VA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.888/0001-03 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA DE CEP: 82.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA DE CEP: 82.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9 9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ		DATA: 07/08/2020		BDI: 28,85%	
LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ		MUNICÍPIO: MARCOZÉ		UF: MS	
CLIENTE: VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ: 13.752.688/0001-55		CNPJ: 13.752.688/0001-55	
MODALIDADE: Lances de Preço Nº 23107012020		EMPRESA: VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ: 13.752.688/0001-55	

SERVENTE		SEINFRA		H		0,72000000		7,15		5,14	
TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:	
TOTAL: 12,27		TOTAL: 12,27		TOTAL: 12,27		TOTAL: 12,27		TOTAL: 12,27		TOTAL: 12,27	

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16520 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (30x30 cm) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	39,42	43,26
16528 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANÁTOS	KG	8,00000000	1,95	15,60
TOTAL MATERIAL:				57,86

VALOR SEM ENCARGOS:		69,93	
VALOR ENCARGOS (85,20%):		10,28	
VALOR COM ENCARGOS:		80,21	
VALOR BDI (28,85%):		21,54	
VALOR COM BDI:		101,75	

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16000000	2,79	0,47
TOTAL MATERIAL:				0,47

VALOR SEM ENCARGOS:		3,83	
VALOR ENCARGOS (85,20%):		2,85	
VALOR COM ENCARGOS:		6,68	
VALOR BDI (28,85%):		1,79	
VALOR COM BDI:		8,47	

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188 AREIA GROSSA	M3	0,00200000	59,63	0,11
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,30000000	0,46	1,04
11899 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,00000000	235,46	235,46
TOTAL MATERIAL:				236,61

VALOR SEM ENCARGOS:		246,77	
VALOR ENCARGOS (85,20%):		8,67	
VALOR COM ENCARGOS:		255,44	
VALOR BDI (28,85%):		66,68	
VALOR COM BDI:		322,12	



VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.688/0001-55 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERCADO A.C.E.S. 69,130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERCADO A.C.E.S. 69,130-000
 FONE/FAX: (66) 3614-7703 / (66) 9 9407-3130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VIA-VOZ.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ		DATA: 07/08/2020		BDI: 28,85%	
LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ		MUNICÍPIO: MARCOZÉ		UF: MS	
CLIENTE: VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ: 13.752.688/0001-55		CNPJ: 13.752.688/0001-55	
MODALIDADE: Lances de Preço Nº 23107012020		EMPRESA: VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ: 13.752.688/0001-55	

SERVENTE		SEINFRA		H		0,71000000		9,53		6,74	
TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:		TOTAL IMÃO DE OBRA:	
TOTAL: 11,79		TOTAL: 11,79		TOTAL: 11,79		TOTAL: 11,79		TOTAL: 11,79		TOTAL: 11,79	

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16520 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (30x30 cm) - PEI-5/PEI-4	M2	0,02000000	241,15	4,82
TOTAL MATERIAL:				4,82

VALOR SEM ENCARGOS:		16,55	
VALOR ENCARGOS (85,20%):		11,22	
VALOR COM ENCARGOS:		27,77	
VALOR BDI (28,85%):		7,46	
VALOR COM BDI:		35,23	

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10227 ALUMINATE	H	12,30000000	7,84	96,43
10121 ARMADOR FERREIRO	H	4,80000000	9,53	45,71
10488 CARPINTERO	H	7,50000000	72,21	541,65
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	9,53	19,05
12343 SERVENTE	H	2,00000000	7,13	14,26
TOTAL IMÃO DE OBRA:				689,09

VALOR SEM ENCARGOS:		689,09	
VALOR ENCARGOS (85,20%):		586,00	
VALOR COM ENCARGOS:		1275,09	
VALOR BDI (28,85%):		367,82	
VALOR COM BDI:		1642,91	

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BSWG	KG	1,20000000	11,21	13,45
10169 AREIA MÉDIA	M3	0,62330000	49,73	31,01
10280 AÇO CA-25	KG	60,00000000	4,95	297,00
10885 CIMENTO PORTLAND	KG	0,82800000	74,83	61,76
11681 FONTELETE / BARROTE DE 3"2	M	0,00000000	0,45	0,00
11726 FREGO 18x27 (2,12 X 1,0)	KG	0,00000000	18,09	0,00
11915 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	5,00000000	10,08	50,40
TOTAL MATERIAL:				624,61

VALOR SEM ENCARGOS:		624,61	
VALOR ENCARGOS (85,20%):		532,13	
VALOR COM ENCARGOS:		1156,74	
VALOR BDI (28,85%):		333,68	
VALOR COM BDI:		1490,42	

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.688/0001-55 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERCADO A.C.E.S. 69,130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERCADO A.C.E.S. 69,130-000
 FONE/FAX: (66) 3614-7703 / (66) 9 9407-3130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VIA-VOZ.COM.BR

Fig. 07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BEDE DA UNIDADE DO SAU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PRAÇA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: tomada de preço N° 22/07012020

DATA: 07/03/2020
 BDI: 26,85%
 SÉRIE: 02/01
 Nº: 02/01
 Nº: 02/01
 Nº: 02/01

4.11. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1082 BETONEIRA ELÉTRICA 50L (C/HP)	H	0,02000000	12,11	0,24
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,24

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1021 ARMADOR/FERREIRO	H	0,80000000	9,63	7,70
1048 CARPINTEIRO	H	0,70000000	9,53	6,67
1231 PEDREIRO	H	0,30000000	5,63	1,69
1243 SERVENTE	H	1,10000000	7,13	7,84
TOTAL MÃO DE OBRA:				23,89

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,02000000	11,21	0,22
1018 AREIA GROSSA	M3	0,44000000	53,61	23,59
10163 AÇO CA-50	KG	1,35000000	4,33	5,85
1028 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	1,00000000	16,10	16,10
1005 CIMENTO PORTLAND	KG	17,36000000	0,45	7,81
1105 PEDRISCO	M3	0,80000000	83,01	66,41
11724 PREGO	KG	0,02000000	10,39	0,21
TOTAL MATERIAL:				119,43

VALOR SEM ENCARGOS:	63,86
VALOR ENCARGOS (8,26%):	21,59
VALOR COM ENCARGOS:	85,45
VALOR BDI (26,85%):	22,95
VALOR COM BDI:	108,40

4.12. C1669 - PEITORIL DE GRANITO L=15 CM (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231 PEDREIRO	H	0,50000000	9,63	4,81
1243 SERVENTE	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MÃO DE OBRA:				6,59

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 16CM	M	1,00000000	44,49	44,49
TOTAL MATERIAL:				44,49

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL, H2O, E AREIA (S/PEN, TRAÇO 1:1:4)	M3	0,00375000	491,79	1,84
TOTAL SERVIÇO:				1,84

VALOR SEM ENCARGOS:	92,92
VALOR ENCARGOS (8,26%):	5,96
VALOR COM ENCARGOS:	98,88
VALOR BDI (26,85%):	13,78

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.680/0001-03
 SITIO SAO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SAO FRANCISCO, MERUCAO, CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9 3407-6130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BEDE DA UNIDADE DO SAU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PRAÇA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: tomada de preço N° 22/07012020

DATA: 07/03/2020
 BDI: 26,85%
 SÉRIE: 02/01
 Nº: 02/01
 Nº: 02/01

4.13. C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10652 BETONEIRA ELÉTRICA 50L (C/HP)	H	0,03000000	12,11	0,36
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,36

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	7,84	1,18
1021 ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	9,63	1,44
1231 PEDREIRO	H	3,20000000	9,63	30,81
1243 SERVENTE	H	5,20000000	7,13	37,09
TOTAL MÃO DE OBRA:				70,52

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,04000000	11,21	0,45
10109 AREIA GROSSA	M3	0,09000000	53,61	4,29
10109 AREIA MEDIA	M3	0,09000000	48,73	4,23
10163 AÇO CA-50	KG	2,18000000	4,33	9,41
10280 BRITA	M3	0,08000000	74,85	2,24
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	45,00000000	0,45	20,25
11610 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	85,16	9,78
11815 PEDRISCO	M3	0,01000000	83,01	0,83
11817 TABUA DE 1" L = 12cm	M	0,45000000	5,62	2,53
12001 TUBULO CERÂMICO FURADO 9X19X18CM	UN	25,00000000	0,41	10,25
12062 TUBULO MACIÇO COMUM	UR	18,00000000	0,25	4,50
TOTAL MATERIAL:				80,81

VALOR SEM ENCARGOS:	139,52
VALOR ENCARGOS (8,26%):	80,31
VALOR COM ENCARGOS:	199,83
VALOR BDI (26,85%):	53,65
VALOR COM BDI:	253,48

4.14. C1803 - MURETA C/ TUBULO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	H	3,88000000	9,63	37,16
12543 SERVENTE	H	6,32000000	7,13	45,05
TOTAL MÃO DE OBRA:				82,21

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA MEDIA	M3	0,16850000	49,73	8,39
10441 CAL HIDRATADA	KG	17,00000000	1,97	19,15
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	31,04800000	0,45	13,97
11000 PEDRA DE MÃO RACHÃO	M3	0,19000000	65,13	6,69
12002 TUBULO MACIÇO COMUM	UN	174,90000000	0,26	43,73

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.680/0001-03
 SITIO SAO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SAO FRANCISCO, MERUCAO, CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9 3407-6130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO/CE DATA: 07/08/2020 BDI: 28,85%

LOCAL: PREFEITURA DE MARCO/CE MUNICÍPIO: MARCO/CE

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME

MODALIDADE: Tomada de preço Nº 21/070/2020

TOTAL MATERIAL:		94,29
VALOR SEM ENCARGOS:		176,47
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		79,07
VALOR COM ENCARGOS:		246,54
VALOR BDI (28,85%):		66,20
VALOR COM BDI:		312,74

4.16. C4580 - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006	SEINFRA	H	11,76	11,76
1166	SEINFRA	H	24,07	24,07
TOTAL (MÃO DE OBRA):				35,83

TOTAL MATERIAL:		150,55
VALOR SEM ENCARGOS:		150,55
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		12,35
VALOR COM ENCARGOS:		162,90
VALOR BDI (28,85%):		46,95
VALOR COM BDI:		209,85

4.16. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0095	SEINFRA	M3	428,57	77,32
C1213	SEINFRA	M2	17,65	9,17
C1809	SEINFRA	M3	332,79	23,29
C1916	SEINFRA	M2	21,21	21,21
C2121	SEINFRA	M2	10,86	5,06
C2784	SEINFRA	M3	16,90	2,27
C2896	SEINFRA	M2	5,63	2,92
C2821	SEINFRA	M3	12,13	1,46
TOTAL MATERIAL:				143,31

VALOR SEM ENCARGOS:		143,31
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		58,43
VALOR COM ENCARGOS:		201,74
VALOR BDI (28,85%):		54,17
VALOR COM BDI:		255,91

5.1. C1339 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10M (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	7,84	7,84
TOTAL MATERIAL:				7,84

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ: 15.762.869/0001-06
 RUA SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MURICÓCIA CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9 1047-5190 EMAIL: SML_CONSTRUCOES@VHOC.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO/CE DATA: 07/08/2020 BDI: 28,85%

LOCAL: PREFEITURA DE MARCO/CE MUNICÍPIO: MARCO/CE

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME

MODALIDADE: Tomada de preço Nº 21/070/2020

TOTAL MATERIAL:		1.000,00000
VALOR SEM ENCARGOS:		9,63
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		17,47
VALOR COM ENCARGOS:		27,10
VALOR BDI (28,85%):		7,74
VALOR COM BDI:		34,84

5.2. C2417 - TELHA DE FIBROCIMENTO CAVALETE 43 INCLINAÇÃO 3% (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	SEINFRA	H	7,84	7,84
12070	SEINFRA	H	9,03	9,03
TOTAL (MÃO DE OBRA):				16,87

TOTAL MATERIAL:		1.000,00000
VALOR SEM ENCARGOS:		16,87
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		13,88
VALOR COM ENCARGOS:		30,75
VALOR BDI (28,85%):		22,65
VALOR COM BDI:		53,40

5.3. C1600 - CUMEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA (M)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	SEINFRA	H	7,84	7,84
12070	SEINFRA	H	9,03	9,03
TOTAL MATERIAL:				16,87

VALOR SEM ENCARGOS:		16,87
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		5,93
VALOR COM ENCARGOS:		22,80
VALOR BDI (28,85%):		26,55
VALOR COM BDI:		49,35

5.3. C1600 - CUMEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA (M)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	SEINFRA	H	7,84	7,84
12070	SEINFRA	H	9,03	9,03
TOTAL (MÃO DE OBRA):				16,87

VALOR SEM ENCARGOS:		16,87
VALOR COM ENCARGOS (8,20%):		30,91
VALOR COM ENCARGOS:		28,30
VALOR BDI (28,85%):		8,97
VALOR COM BDI:		37,27



VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ: 15.762.869/0001-06
 RUA SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MURICÓCIA CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9 1047-5190 EMAIL: SML_CONSTRUCOES@VHOC.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ DATA: 07/03/2020 BDI: 36,65%

LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ MARCOZÉ - SÃO FRANCISCO - BA - CEP: 45209-000

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 13.752.966/0001-66

MODALIDADE: Tomada de preço nº 22/07014/2020

5.4. OBRAS - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 36 DESENVOLVIMENTO 33CM (M)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	1,00000000	7,84	7,84
12260 ENCAIXADOR	H	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL MÃO DE OBRA:				17,47

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26: DESCHAV 0,33M	M	1,00000000	15,48	15,48
11725 PREGO 15X16	KG	0,07000000	10,98	0,77
11764 RIBITES	KG	0,01000000	37,09	1,11
11973 SOL DA 70X30	KG	0,01000000	63,71	1,91
TOTAL MATERIAL:				19,27
VALOR SEM ENCARGOS:				37,20
VALOR ENCARGOS (R.20%):				14,80
VALOR COM ENCARGOS:				52,08
VALOR BDI (R.88%):				13,98
VALOR COM BDI:				66,06

5.5. C.2594 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (H*) - JUNTA C/ANÉIS (M)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,52000000	7,84	4,08
12260 ENCAIXADOR	H	0,52000000	9,63	5,01
TOTAL MÃO DE OBRA:				9,09
MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,33000000	1,71	0,56
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,02000000	39,08	0,76
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (H* - INSA 5608)	M	1,01000000	6,33	6,41
TOTAL MATERIAL:				7,73
VALOR SEM ENCARGOS:				18,82
VALOR ENCARGOS (R.20%):				7,73
VALOR COM ENCARGOS:				26,55
VALOR BDI (R.88%):				7,13
VALOR COM BDI:				33,68

5.1. C.4025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa, C/PREPARO E LANÇAMENTO (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	2,00000000	9,63	19,26
12543 SERVENTE	H	6,50000000	7,13	46,34
TOTAL MÃO DE OBRA:				65,60
MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02893 CONCRETO P/MBR. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00000000	279,52	279,52
TOTAL SERVIÇO:				279,52

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.966/0001-66
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERRUCOÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 3614-7733 | (85) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ DATA: 07/03/2020 BDI: 36,65%

LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ MARCOZÉ - SÃO FRANCISCO - BA - CEP: 45209-000

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 13.752.966/0001-66

MODALIDADE: Tomada de preço nº 22/07014/2020

8.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3CM (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	9,63	2,41
12543 SERVENTE	H	0,55000000	7,13	3,92
TOTAL MÃO DE OBRA:				6,33
MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,06560000	49,73	3,28
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,59000000	0,45	6,56
TOTAL MATERIAL:				9,84
VALOR SEM ENCARGOS:				14,71
VALOR ENCARGOS (R.20%):				5,40
VALOR COM ENCARGOS:				20,11
VALOR BDI (R.88%):				5,40
VALOR COM BDI:				25,51

8.3. C3301 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5P-EI-4 (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543 SERVENTE	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MÃO DE OBRA:				10,06
MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18300 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5P-EI-4	M2	1,00000000	38,42	38,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,95	15,60
TOTAL MATERIAL:				54,08
VALOR SEM ENCARGOS:				69,92
VALOR ENCARGOS (R.20%):				8,57
VALOR COM ENCARGOS:				78,49
VALOR BDI (R.88%):				20,54
VALOR COM BDI:				99,03

8.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543 SERVENTE	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MÃO DE OBRA:				3,36
MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02893 CONCRETO P/MBR. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,20000000	279,52	55,90
TOTAL SERVIÇO:				55,90

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.966/0001-66
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERRUCOÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 3614-7733 | (85) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ

LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ

CLIENTE: VM CONSULTORES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME

MODALIDADE: Tomada de preço N° 22/10/2020

DATA: 07/09/2020

BDI: 28,85%

UNIDADE: 12019

SINIF: 51041

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS: 43,07%

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	1	0,18500000	2,79	0,47
TOTAL MATERIAL					0,47
VALOR SEM ENCARGOS					3,83
VALOR ENCARGOS (8,20%)					2,85
VALOR COM ENCARGOS					6,68
VALOR BDI (26,85%)					1,79
VALOR COM BDI					8,47

6.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,79
TOTAL MÃO DE OBRA					6,60
VALOR SEM ENCARGOS					6,60
VALOR ENCARGOS (8,20%)					5,41
VALOR COM ENCARGOS					12,01
VALOR BDI (26,85%)					3,23
VALOR COM BDI					15,24

6.6. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00912 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL. HIDR. E AREIA SIPEL	SEINFRA	M3	0,03750000	460,79	1,84
11990 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	85,73	85,73
TOTAL MATERIAL					87,57
VALOR SEM ENCARGOS					87,57
VALOR ENCARGOS (8,20%)					7,19
VALOR COM ENCARGOS					94,76
VALOR BDI (26,85%)					25,45
VALOR COM BDI					120,21

6.7. C4001 - RODAPÉ DE GRANITO H=10 CM (M)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09300000	49,72	4,67
10441 CAL. HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,48000000	1,07	0,49
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,07000000	0,45	0,41
17487 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	M	1,00000000	21,53	21,53
TOTAL MATERIAL					23,10
VALOR SEM ENCARGOS					23,10
VALOR ENCARGOS (8,20%)					1,90
VALOR COM ENCARGOS					25,00
VALOR BDI (26,85%)					6,61
VALOR COM BDI					31,61

6.8. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00912 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL. HIDR. E AREIA SIPEL	SEINFRA	M3	0,03750000	460,79	1,84
10912 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07970000	17,46	1,37
10728 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH-F)	SEINFRA	H	0,00410000	30,13	0,12
TOTAL EQUIPAMENTOS					1,49
VALOR SEM ENCARGOS					1,49
VALOR ENCARGOS (8,20%)					1,24
VALOR COM ENCARGOS					2,73
VALOR BDI (26,85%)					0,73
VALOR COM BDI					3,46

6.9. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10912 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07970000	17,46	1,37
10728 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH-F)	SEINFRA	H	0,00410000	30,13	0,12
TOTAL EQUIPAMENTOS					1,49
VALOR SEM ENCARGOS					1,49
VALOR ENCARGOS (8,20%)					1,24
VALOR COM ENCARGOS					2,73
VALOR BDI (26,85%)					0,73
VALOR COM BDI					3,46

6.10. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09300000	49,72	4,67
10441 CAL. HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,48000000	1,07	0,49
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,07000000	0,45	0,41
17487 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	M	1,00000000	21,53	21,53
TOTAL MATERIAL					23,10
VALOR SEM ENCARGOS					23,10
VALOR ENCARGOS (8,20%)					1,90
VALOR COM ENCARGOS					25,00
VALOR BDI (26,85%)					6,61
VALOR COM BDI					31,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ

LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ

CLIENTE: VM CONSULTORES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME

MODALIDADE: Tomada de preço N° 22/10/2020

DATA: 07/09/2020

BDI: 28,85%

UNIDADE: 12019

SINIF: 51041

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS: 43,07%

VALOR SEM ENCARGOS:	41,89
VALOR ENCARGOS (8,20%):	2,87
VALOR COM ENCARGOS:	44,76
VALOR BDI (26,85%):	12,02
VALOR COM BDI:	56,78

6.7. C4001 - RODAPÉ DE GRANITO H=10 CM (M)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,79
TOTAL MÃO DE OBRA					6,60
VALOR SEM ENCARGOS					6,60
VALOR ENCARGOS (8,20%)					5,41
VALOR COM ENCARGOS					12,01
VALOR BDI (26,85%)					3,23
VALOR COM BDI					15,24

6.8. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09300000	49,72	4,67
10441 CAL. HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,48000000	1,07	0,49
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,07000000	0,45	0,41
17487 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	M	1,00000000	21,53	21,53
TOTAL MATERIAL					23,10
VALOR SEM ENCARGOS					23,10
VALOR ENCARGOS (8,20%)					1,90
VALOR COM ENCARGOS					25,00
VALOR BDI (26,85%)					6,61
VALOR COM BDI					31,61

6.9. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,79
TOTAL MÃO DE OBRA					6,60
VALOR SEM ENCARGOS					6,60
VALOR ENCARGOS (8,20%)					5,41
VALOR COM ENCARGOS					12,01
VALOR BDI (26,85%)					3,23
VALOR COM BDI					15,24

6.10. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,48000000	0,46	0,21
10107 AREIA FINA	SEINFRA	M3	0,00150000	44,85	0,07
PROPRIA FILETE DE GRANITO L=4CM	PROPRIA	M	1,00000000	10,14	10,14
TOTAL MATERIAL					10,35
VALOR SEM ENCARGOS					10,35
VALOR ENCARGOS (8,20%):					0,85
VALOR COM ENCARGOS:					11,20
VALOR BDI (26,85%):					2,99
VALOR COM BDI:					14,19

6.11. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,07000000	24,00	74,48
TOTAL MÃO DE OBRA					74,48
VALOR SEM ENCARGOS					74,48
VALOR ENCARGOS (8,20%):					6,11
VALOR COM ENCARGOS:					80,59
VALOR BDI (26,85%):					21,46
VALOR COM BDI:					102,05

6.12. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,07000000	24,00	74,48
TOTAL MÃO DE OBRA					74,48
VALOR SEM ENCARGOS					74,48
VALOR ENCARGOS (8,20%):					6,11
VALOR COM ENCARGOS:					80,59
VALOR BDI (26,85%):					21,46
VALOR COM BDI:					102,05

6.13. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MATERIAL	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,07000000	24,00	74,48
TOTAL MÃO DE OBRA					74,48
VALOR SEM ENCARGOS					74,48
VALOR ENCARGOS (8,20%):					6,11
VALOR COM ENCARGOS:					80,59
VALOR BDI (26,85%):					21,46
VALOR COM BDI:					102,05



VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ 18.762.886/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 000 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇÁ-CE CEP: 62.132-000
 FONE/FAX: (85) 36.14.7703 | (85) 9.9407-3130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - ME
 CNPJ 18.762.886/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 000 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇÁ-CE CEP: 62.132-000
 FONE/FAX: (85) 36.14.7703 | (85) 9.9407-3130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE JAROPÓZE	DATA:	10/03/2023	BDI:	22,85%
LOCAL:	PREFEITURA DE JAROPÓZE	UNIDADE:	SEINFRA	RECURSOS:	12,26%
CLIENTE:	VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	EMPRESA:	SEINFRA	RECURSOS:	42,26%
MODALIDADE:	Formada no preço nº 22/107/2020	EMPRESA:	SEINFRA	RECURSOS:	48,88%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	5,78	29,27
12312	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,63
				TOTAL MAO DE OBRA:	76,02	

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10355	CAIXA ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	1,40	16,80
10419	CAIXA ESTAMPADA 3X2", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,34	1,34
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA CTMIPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,00000000	7,22	7,22
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,76	1,76
10931	DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	UN	0,10000000	6,62	0,66
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	2,02	6,06
11105	ESPALHO 4"X2" OLI 13"X3"	UN	1,00000000	2,54	2,54
11181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	0,76	2,28
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P0LOS	UN	1,00000000	21,73	21,73
11409	LJMA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	0,73	1,46
				TOTAL MATERIAL:	64,87
				VALOR SEM ENCARGOS:	135,48
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	80,10
				VALOR COM ENCARGOS:	195,67
				VALOR BDI (25,89%):	52,54
				VALOR COM BDI:	248,21

7.2. C1861 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1 X 16 JW (UN)

12442	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	6,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,78
				TOTAL MAO DE OBRA:	19,79

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10442	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	9,78	10,73
				TOTAL MATERIAL:	19,39
				VALOR SEM ENCARGOS:	79,02
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	48,50
				VALOR COM ENCARGOS:	127,52
				VALOR BDI (25,89%):	32,65
				VALOR COM BDI:	121,17

7.3. C4915 - PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, SIFOTOS-ELULA (UN)

10362	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	9,76
				TOTAL MAO DE OBRA:	35,19

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11466	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	1,00000000	73,79	73,79
				TOTAL MATERIAL:	73,79
				VALOR SEM ENCARGOS:	158,69
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	135,48
				VALOR COM ENCARGOS:	294,17
				VALOR BDI (25,89%):	75,79
				VALOR COM BDI:	369,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE JAROPÓZE	DATA:	07/02/2020	BDI:	20,85%
LOCAL:	PREFEITURA DE JAROPÓZE	UNIDADE:	SEINFRA	RECURSOS:	12,26%
CLIENTE:	VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	EMPRESA:	SEINFRA	RECURSOS:	42,26%
MODALIDADE:	Formada no preço nº 22/107/2020	EMPRESA:	SEINFRA	RECURSOS:	48,88%

10475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO COM CAPACITOR INTOR DE 250W	UN	1,00000000	79,89	79,89
10487	PROJETO EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, PLÂMPADA DE 150W IATE 400W	UN	1,50000000	72,30	72,30
				TOTAL MATERIAL:	226,99

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10475	REATOR SEM ENCARGOS:	UN	1,00000000	261,16	261,16
10487	VALOR ENCARGOS (85,20%):	UN	1,50000000	28,08	28,08
10475	VALOR COM ENCARGOS:	UN	1,00000000	291,13	291,13
10487	VALOR BDI (25,89%):	UN	1,50000000	76,17	76,17
10475	VALOR COM BDI:	UN	1,00000000	369,30	369,30

7.4. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	0,79
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13
				TOTAL MAO DE OBRA:	8,48

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12486	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,00000000	248,46	248,46
				TOTAL MATERIAL:	248,46
				VALOR SEM ENCARGOS:	254,91
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,20
				VALOR COM ENCARGOS:	262,11
				VALOR BDI (25,89%):	70,38
				VALOR COM BDI:	332,49

7.4. C4833 - LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	7,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,20000000	9,76
				TOTAL MAO DE OBRA:	14,65

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189	BASE FUSIVEL DIAZEO 25A COMPLETA	UN	4,00000000	20,98	82,72
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,00000000	25,74	25,74
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,00000000	2,92	35,04
11407	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	4,80000000	70,93	315,72
11776	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR INTOR DE 400W	UN	4,00000000	92,01	368,04
12793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FABRIME REF. ZE-157 OU SIMILAR	UN	4,00000000	249,50	998,00
12796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,00000000	4,59	54,35
12798	NUCLEO PVC4 LUMINÁRIAS FAB RGE/ME REF. ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00000000	138,67	138,67
				TOTAL MATERIAL:	2088,39

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4879	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, FESQ APROXIMADO 1.130KG	UN	1,00000000	1894,00	1894,00
				TOTAL MATERIAL:	1894,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	1948,91
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,20
				VALOR COM ENCARGOS:	1956,11
				VALOR BDI (25,89%):	500,38
				VALOR COM BDI:	2456,49

ITEM	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4879	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, FESQ APROXIMADO 1.130KG	UN	1,00000000	1894,00	1894,00
				TOTAL MATERIAL:	1894,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	1948,91
				VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,20
				VALOR COM ENCARGOS:	1956,11
				VALOR BDI (25,89%):	500,38
				VALOR COM BDI:	2456,49

VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.762.895/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MÉRULOCCACE CEP- 62.139-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - BARRIO DE SÃO FRANCISCO, MÉRULOCCACE CEP- 62.139-000
 FONE/FAX: (85) 3314-7703 | (85) 9 8467-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
 LOCAL: PREFEITURA DE MARCO-CE
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME
 MODALIDADE: Instalação de Preço Nº 221/071/2020

DATA: 07/03/2020
 BOI: 26,85%
 SEINFRA: 82,28%
 FONTE: 12,01%
 SEINFRA: 89,28%
 FONTE: 4,98%
 SEINFRA: 94,01%

TOTAL SERVIÇO:	1694,08
VALOR SEM ENCARGOS:	3.715,74
VALOR ENCARGOS (86,39%):	193,81
VALOR COM ENCARGOS:	3.909,55
VALOR BDI (26,85%):	1.046,63
VALOR COM BDI:	4.956,88

7.6. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") (M)

ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	SEINFRA	H	0,45000000	7,84	3,53
10185	SEINFRA	H	0,45000000	9,76	4,39
12312	SEINFRA	H	1,00000000	7,82	7,82
TOTAL MAO DE OBRA:					15,74
TOTAL MATERIAL:					4,55
TOTAL:					20,29

VALOR SEM ENCARGOS:	12,47
VALOR ENCARGOS (86,39%):	6,74
VALOR COM ENCARGOS:	19,21
VALOR BDI (26,85%):	5,16
VALOR COM BDI:	24,37

7.7. C0637 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	SEINFRA	H	0,13000000	7,84	1,02
10185	SEINFRA	H	0,13000000	9,76	1,27
TOTAL MAO DE OBRA:					2,29
TOTAL MATERIAL:					2,96
TOTAL:					5,25

VALOR SEM ENCARGOS:	5,27
VALOR ENCARGOS (86,29%):	1,95
VALOR COM ENCARGOS:	7,22
VALOR BDI (26,85%):	1,94
VALOR COM BDI:	9,19

7.8. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X35MM, C/BARRAMENTO (UN)

ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
12312	SEINFRA	H	3,00000000	9,76	29,28
TOTAL MAO DE OBRA:					52,79
TOTAL MATERIAL:					29,94
TOTAL:					82,73

VALOR SEM ENCARGOS:	82,79
VALOR ENCARGOS (86,29%):	29,94
VALOR COM ENCARGOS:	112,73
VALOR BDI (26,85%):	29,94
VALOR COM BDI:	142,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
 LOCAL: PREFEITURA DE MARCO-CE
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME
 MODALIDADE: Instalação de Preço Nº 221/071/2020

DATA: 07/03/2020
 BOI: 26,85%
 SEINFRA: 82,28%
 FONTE: 12,01%
 SEINFRA: 89,28%
 FONTE: 4,98%
 SEINFRA: 94,01%

TOTAL SERVIÇO:	1694,08
VALOR SEM ENCARGOS:	3.715,74
VALOR ENCARGOS (86,39%):	193,81
VALOR COM ENCARGOS:	3.909,55
VALOR BDI (26,85%):	1.046,63
VALOR COM BDI:	4.956,88

7.9. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 20X32X35MM, C/BARRAMENTO (UN)

ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	SEINFRA	H	1,00000000	28,35	28,35
10185	SEINFRA	H	1,00000000	24,23	24,23
11750	SEINFRA	H	1,00000000	113,65	113,65
TOTAL MATERIAL:					166,23
VALOR SEM ENCARGOS:					248,92
VALOR ENCARGOS (86,29%):					44,90
VALOR COM ENCARGOS:					293,82
VALOR BDI (26,85%):					79,18
VALOR COM BDI:					373,00

VALOR SEM ENCARGOS:	248,92
VALOR ENCARGOS (86,29%):	44,90
VALOR COM ENCARGOS:	293,82
VALOR BDI (26,85%):	79,18
VALOR COM BDI:	373,00


7.10. C0327 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD PIPÁ-RAIOS (C.)

ITEM	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	8,50000000	50,95	433,08
12312	SEINFRA	H	8,50000000	63,42	539,07
TOTAL MAO DE OBRA:					972,15
TOTAL MATERIAL:					176,70
TOTAL:					1148,85

VALOR SEM ENCARGOS:	211,89
VALOR ENCARGOS (86,29%):	29,99
VALOR COM ENCARGOS:	241,88
VALOR BDI (26,85%):	64,84
VALOR COM BDI:	306,82

VALOR SEM ENCARGOS:	972,15
VALOR ENCARGOS (86,29%):	581,89
VALOR COM ENCARGOS:	1554,04
VALOR BDI (26,85%):	415,11
VALOR COM BDI:	1969,15

VALOR SEM ENCARGOS:	1148,85
VALOR ENCARGOS (86,29%):	581,89
VALOR COM ENCARGOS:	1730,74
VALOR BDI (26,85%):	459,99
VALOR COM BDI:	2190,73



VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.522.662/0001-02 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOIA E CEP: 62.135-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - SÍTIO SÃO FRANCISCO, MARCO-CE
 FONE/FAX: (88) 3614-7723 | (88) 9 9407-5120 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@VAHOD.COM.BR

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.522.662/0001-02 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOIA E CEP: 62.135-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - SÍTIO SÃO FRANCISCO, MARCO-CE
 FONE/FAX: (88) 3614-7723 | (88) 9 9407-5120 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@VAHOD.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CONTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	
OBRA:	CONTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA:	07/03/2020
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	9204
CLIENTE:	VIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME	CNPJ:	13.752.989/0001-08
MODALIDADE:	Tomada de preço Nº 22/10/12/2020	EMPRESA:	EMPRESA
		BDI:	28,85%
		DI:	13,04%
		DI + BDI:	41,89%
		COSMOS:	100% (COSMOS) - P&S

ITEM	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	7,84
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	9,76
12643	SERVENTE	H	2,50000000	7,13
			TOTAL MAO DE OBRAS:	24,73

MATERIAL	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10363	CABO LOGICOMDEO COAXIAL 75 (O-HS)	M	4,10000000	5,52
10419	CAIXA ESTAMPADA 3'X3, 4'X2, 4'X4 - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,34
10420	CAIXA PASSAG. CHAPA C/ANEA PARAF. 100X100X20MM	UN	0,33000000	2,39
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRORUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,78
10775	ELETRORUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	2,92
11420	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRORUTO 3/4"	UN	2,00000000	0,73
			TOTAL MATERIAL:	21,24
			VALOR SEM ENCARGOS:	91,86
			VALOR ENCARGOS (85,29%):	60,18
			VALOR COM ENCARGOS:	152,04
			VALOR BDI (28,85%):	40,82
			VALOR COM BDI:	192,86

MATERIAL	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10340	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	H	0,22500000	7,84
10341	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,85000000	5,29
10342	ARMADOR FERREIRO	H	0,22500000	0,68
10408	CARPINTERO	H	1,85000000	9,93
12391	PREDEIRO	H	6,25100000	60,97
12643	SERVENTE	H	11,45100000	81,88
			TOTAL MAO DE OBRAS:	166,88

MATERIAL	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	FARME RECIZOON N 18 BWS	KG	0,04400000	11,21
10109	AREIA MEDIA	M3	0,20740000	48,73
10169	AÇO CA-60	KG	2,59300000	11,67
10200	BRITA	M3	0,14020000	74,83
10441	CAL HIDRATADA	KG	20,00000000	1,97
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,20000000	20,50
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	42,00000000	0,45
10916	TABUA DE 1 DE 3A - L = 30cm	M	0,05900000	7,87
12082	TUJOLO MACIÇO C/AMAM	UN	305,00000000	0,29
			TOTAL MATERIAL:	194,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE		DATA:		07/03/2020	
OBRA:	CONTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	9204	BDI:	28,85%
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	CNPJ:	13.752.989/0001-08	DI:	13,04%
CLIENTE:	VIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME	EMPRESA:	EMPRESA	DI + BDI:	41,89%
MODALIDADE:	Tomada de preço Nº 22/10/12/2020	COSMOS:	100% (COSMOS) - P&S		

ITEM	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	7,94
12312	ELETRICISTA	H	0,50000000	9,76
			TOTAL MAO DE OBRAS:	9,80

MATERIAL	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10669	ELETRORUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,10000000	5,98
			TOTAL MATERIAL:	5,98
			VALOR SEM ENCARGOS:	15,28
			VALOR ENCARGOS (86,29%):	7,50
			VALOR COM ENCARGOS:	22,78
			VALOR BDI (28,85%):	6,12
			VALOR COM BDI:	28,90

7.14. C2090 - QUADRO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MATERIAL	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,80000000	7,84
12312	ELETRICISTA	H	4,90000000	46,53
			TOTAL MAO DE OBRAS:	54,37

MATERIAL	UNID	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10125	ARRIJELE DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,00000000	0,80
10218	BLICHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,00000000	0,84
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,00000000	11,27
10385	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,00000000	5,01
10439	CAIXA TIPO 1 50X80X27CM	UN	1,00000000	72,45
10551	CHAVE GERAL 3X250A-BASE DE MARMORE	UN	1,00000000	307,82
10841	CONNECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00000000	2,29
11071	ELETRORUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,60000000	3,26
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	UN	1,60000000	51,83
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO 1 (60X60X100X1, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H= 8,00M, PESCO APROXIMADO 798KG)	UN	1,00000000	522,00
			TOTAL MATERIAL:	892,73
			VALOR SEM ENCARGOS:	1.077,10
			VALOR ENCARGOS (85,29%):	71,80
			VALOR COM ENCARGO:	1.148,10
			VALOR BDI (28,85%):	308,55
			VALOR COM BDI:	1.456,65

VIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME
 CNPJ: 13.752.989/0001-08
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MÉRULOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9.8407-5138 EMAIL: SINAL_CONSTRUCOES@VILHOD.COM.BR



VIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME
 CNPJ: 13.752.989/0001-08
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MÉRULOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9.8407-5138 EMAIL: SINAL_CONSTRUCOES@VILHOD.COM.BR

Figura 21

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

VIL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME
 CNPJ: 13.752.989/0001-08
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MÉRULOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9.8407-5138 EMAIL: SINAL_CONSTRUCOES@VILHOD.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/08/2020	BDI: 24,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA REDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-DE	UNIDADE:	UNIDADE
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-DE	PROPOSTA:	12018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	EMPRESA:	50110
MODALIDADE:	Tomada de preço N° 23/070/2020	VALOR:	48,9%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	UN	1,00000000	2428,44	2428,44
TOTAL MATERIAL:				2428,44
VALOR SEM ENCARGOS:				2.428,44
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				2.428,44
VALOR BDI (6,85%):				166,50
VALOR COM BDI:				3.077,94

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12519	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,27
VALOR SEM ENCARGOS:				3.092,21
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				3.092,21
VALOR BDI (6,85%):				211,86
VALOR COM BDI:				3.304,07

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	M3	1,49225000	74,83	111,66
12285	UN	3,00000000	30,34	91,02
12453	M	2,50000000	8,53	21,33
TOTAL MATERIAL:				224,01

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	M2	10,05000000	31,98	320,30
C0074	M2	14,85000000	61,29	911,11
C0216	KG	41,86000000	6,80	284,76
C0218	M3	0,30000000	288,35	86,51
C0219	M3	0,58800000	284,73	167,27
C1100	M2	1,84000000	37,78	69,52
C2123	M2	11,00000000	11,26	123,86
C2784	M3	14,24000000	18,50	262,34
TOTAL SERVIÇO:				2068,70
VALOR SEM ENCARGOS:				2.298,77
VALOR ENCARGOS (6,20%):				142,52
VALOR COM ENCARGOS:				2.441,29
VALOR BDI (6,85%):				166,50
VALOR COM BDI:				2.607,79

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	H	3,00000000	9,83	29,49
12443	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MATERIAL:				70,84

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.990/0001-06
 SITO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOACA CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 (16) 93407-5190 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VAHOC.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 07/08/2020	BDI: 24,87%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA REDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-DE	UNIDADE:	UNIDADE
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-DE	PROPOSTA:	12018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	EMPRESA:	50110
MODALIDADE:	Tomada de preço N° 23/070/2020	VALOR:	48,9%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,00335000	52,63	17,53
10441	KG	2,50000000	1,07	2,68
10805	KG	2,50000000	0,45	1,13
10894	UN	2,00000000	0,78	1,56
10805	UN	4,00000000	1,51	6,04
11293	UN	1,00000000	3,49	3,49
11412	UN	2,00000000	1,24	2,48
11426	UN	1,00000000	2,22	2,22
11873	UN	1,00000000	2,43	2,43
12200	M	1,20000000	2,27	2,72
12201	M	5,00000000	5,10	25,50
TOTAL MATERIAL:				58,84

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	H	3,00000000	9,83	29,49
12443	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MÃO DE OBRA:				70,84

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	H	3,00000000	9,83	29,49
12443	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MÃO DE OBRA:				70,84

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,00400000	53,63	0,21
10441	KG	3,00000000	1,07	3,21
10805	KG	3,00000000	0,45	1,35
10894	UN	1,00000000	0,78	0,78
11282	UN	2,00000000	1,37	2,74
11284	UN	1,00000000	1,66	1,66
12012	UN	1,00000000	10,19	10,19
12013	UN	1,00000000	2,84	2,84
12183	M	0,33000000	6,33	2,09
12184	M	1,50000000	3,00	4,50
12185	M	0,50000000	5,11	2,56
TOTAL MATERIAL:				37,88

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	3,00000000	7,84	23,52
12320	H	3,00000000	9,83	29,49
12443	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MATERIAL:				70,84

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.990/0001-06
 SITO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOACA CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 (16) 93407-5190 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VAHOC.COM.BR



2337

2337

2337

2337

2337

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SARI DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ	DATA:	12/09/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCOZÉ	UNIDADE:	12218	PREÇO UNITÁRIO:	12218
CLIENTE:	VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	SEINFRA:	20194	COEFICIENTE:	44,29%
MODALIDADE:	Formas de Preço IV 221070-2020	SEINFRA:	20194	VALOR COM BDI:	302018

VALOR BDI (26,85%):	45,09
VALOR COM BDI:	213,03

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	UN	1,00000000	0,16	15,86	15,86
11881	M	0,04000000	0,20	19,25	19,25
11884	UN	1,00000000	0,16	15,96	15,96
11870	M	0,06000000	0,20	1,68	1,68
11925	UN	1,00000000	24,28	24,28	24,28
TOTAL MATERIAL:					514,09

VALOR SEM ENCARGOS:	549,91
VALOR ENCARGOS (8,29%):	29,77
VALOR COM ENCARGOS:	579,68
VALOR BDI (26,85%):	155,64
VALOR COM BDI:	735,32

8.5. PROPRIA - BANCADA DE GRANITO TRAVESTINO BRANCO ESP. = 2CM (COLADO) (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	2,00000000	7,19	14,27	14,27
12911	H	1,20000000	8,63	11,55	11,55
TOTAL MAO DE OBRA:					25,82

VALOR SEM ENCARGOS:	256,82
VALOR ENCARGOS (8,29%):	22,00
VALOR COM ENCARGOS:	278,82
VALOR BDI (26,85%):	74,95
VALOR COM BDI:	353,05

8.6. CO886 - CUBA DE LOUÇA DE EMBITUR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	1,00000000	7,84	7,84	7,84
TOTAL MATERIAL:					11,76

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.260/0001-09
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 3614-7703 | (85) 9.8407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SARI DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ	DATA:	12/09/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCOZÉ	UNIDADE:	12218	PREÇO UNITÁRIO:	12218
CLIENTE:	VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	SEINFRA:	20194	COEFICIENTE:	44,29%
MODALIDADE:	Formas de Preço IV 221070-2020	SEINFRA:	20194	VALOR COM BDI:	302018

VALOR BDI (26,85%):	14,44
VALOR COM BDI:	24,30

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	UN	1,00000000	82,89	82,89	82,89
11881	UN	1,00000000	15,66	15,66	15,66
11884	M	0,04000000	0,20	0,17	0,17
12103	UN	1,00000000	83,75	83,75	83,75
12272	UN	1,00000000	84,49	84,49	84,49
TOTAL MATERIAL:					262,97

VALOR SEM ENCARGOS:	288,41
VALOR ENCARGOS (8,29%):	22,33
VALOR COM ENCARGOS:	308,74
VALOR BDI (26,85%):	82,90
VALOR COM BDI:	391,64

8.7. C1793 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL (M)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8043	H	2,50000000	7,84	19,60	19,60
12326	H	2,50000000	9,63	24,07	24,07
TOTAL MAO DE OBRA:					43,67

VALOR SEM ENCARGOS:	31,94
VALOR ENCARGOS (8,29%):	0,29
VALOR COM ENCARGOS:	470,47
VALOR BDI (26,85%):	126,56
VALOR COM BDI:	597,03

VALOR SEM ENCARGOS:	616,32
VALOR ENCARGOS (8,29%):	37,21
VALOR COM ENCARGOS:	653,53
VALOR BDI (26,85%):	175,47
VALOR COM BDI:	829,00

8.8. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA (UN)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,65000000	7,84	5,10	5,10
12320	H	0,65000000	9,63	6,26	6,26
TOTAL MAO DE OBRA:					11,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,36
VALOR ENCARGOS (8,29%):	0,94
VALOR COM ENCARGOS:	123,16
VALOR BDI (26,85%):	32,88
VALOR COM BDI:	156,04

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.260/0001-09
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 3614-7703 | (85) 9.8407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ UNIDADE: MARCOZÉ DATA: 07/07/2020 BDI: 26,83%
 LOCAL: PREFEREIRA DE MARCOZÉ SENFRA: SENFRA UNID: UNID PREÇO UNITÁRIO: 120,19
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CIP: 13.752.869/0001-06 MARCOZÉ COM COMERCIALIZAÇÃO: 63,20% 46,84%
 MODALIDADE: tomada de preço Nº 21/07/2020 COMPOSIÇÃO PROPRIAS

TOTAL MATERIAL:	72,22
VALOR SEM ENCARGOS:	83,58
VALOR ENCARGOS (6,39%):	9,87
VALOR COM ENCARGOS:	93,45
VALOR BDI (26,83%):	25,04
VALOR COM BDI:	118,49

8.9. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANGADA COMPLETA (UN)

MADEIRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1230	ENCANADOR	H	1,0000000	9,63	14,44
TOTAL MAO DE OBRA:					14,44

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000000	137,48	137,48
1181	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1/2"	UN	1,0000000	68,70	68,70
1221	VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000000	28,01	28,01
TOTAL MATERIAL:					234,19
VALOR SEM ENCARGOS:					268,63
VALOR ENCARGOS (6,20%):					12,31
VALOR COM ENCARGOS:					280,94
VALOR BDI (26,83%):					75,43
VALOR COM BDI:					356,37

8.10. C2693 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MADEIRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9000000	7,84	7,05
1230	ENCANADOR	H	0,9000000	9,63	9,43
TOTAL MAO DE OBRA:					17,11

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1170	RALO SECO PVC 10 CM	UN	1,0000000	6,63	6,63
TOTAL MATERIAL:					6,63
VALOR SEM ENCARGOS:					23,74
VALOR ENCARGOS (6,26%):					14,59
VALOR COM ENCARGOS:					38,33
VALOR BDI (26,83%):					10,28
VALOR COM BDI:					48,62

8.11. C1161 - DUCHA FJ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MADEIRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9000000	7,84	5,87
1230	ENCANADOR	H	0,9000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:					9,73

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 CNPJ: 13.152.869/0001-06
 FONE/FAX: (88) 3674-7733 | (88) 9.9407-6130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ UNIDADE: MARCOZÉ DATA: 07/07/2020 BDI: 26,83%
 LOCAL: PREFEREIRA DE MARCOZÉ SENFRA: SENFRA UNID: UNID PREÇO UNITÁRIO: 120,19
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CIP: 13.752.869/0001-06 MARCOZÉ COM COMERCIALIZAÇÃO: 63,20% 46,84%
 MODALIDADE: tomada de preço Nº 21/07/2020 COMPOSIÇÃO PROPRIAS

10787	CHUVEIRO LUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	45,05	45,05
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,20	0,06
TOTAL MATERIAL:					45,11

VALOR SEM ENCARGOS:					53,84
VALOR ENCARGOS (6,20%):					7,45
VALOR COM ENCARGOS:					61,29
VALOR BDI (26,83%):					16,46
VALOR COM BDI:					77,75

8.12. C3519 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MADEIRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9000000	7,84	3,02
1230	ENCANADOR	H	0,9000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:					9,73

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,20	0,05
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	73,74	73,74
TOTAL MATERIAL:					73,89

VALOR SEM ENCARGOS:					82,53
VALOR ENCARGOS (6,20%):					7,45
VALOR COM ENCARGOS:					90,99
VALOR BDI (26,83%):					24,16
VALOR COM BDI:					114,14

8.13. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MADEIRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8100000	7,84	4,75
1230	ENCANADOR	H	0,8100000	9,63	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					10,62

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000000	0,20	0,24
12582	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000000	62,74	62,74
TOTAL MATERIAL:					62,98

VALOR SEM ENCARGOS:					73,65
VALOR ENCARGOS (6,20%):					9,09
VALOR COM ENCARGOS:					82,72
VALOR BDI (26,83%):					22,21
VALOR COM BDI:					104,93

8.14. C0669 - CAIXA EM ALUMINIA (60X60X60CM) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA (UN)

MADEIRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10340	AJUDANTE DE ARMAÇADOR/FEIREIRO	H	0,2250000	7,64	1,70
TOTAL MAO DE OBRA:					1,70

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 CNPJ: 13.152.869/0001-06
 FONE/FAX: (88) 3674-7733 | (88) 9.9407-6130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PRAÇA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
 MODALIDADE: tomada de preço N° 22/070/0200

DATA: 02/09/2020
 BDI: 26,85%
 FONTE: UNIC
 UNID: M2
 PREÇO UNITÁRIO: 9,28
 PREÇO UNITÁRIO: 9,03
 PREÇO UNITÁRIO: 11,41
 PREÇO UNITÁRIO: 9,62
 PREÇO UNITÁRIO: 59,45
 TOTAL MAO DE OBRA: 122,89

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01043 ALUVADE DE CARPENTEIRO	SEINFRA	H	1,16500000	7,84
01048 ARRAZADO DE FERREIRO	SEINFRA	H	0,22200000	9,03
01049 CARPENTEIRO	SEINFRA	H	1,16500000	11,41
02091 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13600000	9,62
02043 SERVIENTE	SEINFRA	H	6,19600000	59,45
TOTAL MAO DE OBRA:				122,89
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01003 ARAME RECAZADO N 18 BWS	KG	0,04400000	11,21	0,49
01008 AREIA MÉDIA	M3	0,16100000	49,73	8,01
01060 AÇO CA-50	KG	2,98000000	4,52	13,47
02060 BRITA	M3	0,07700000	74,83	5,78
00441 CAL HIDRATADA	KG	7,64600000	1,07	8,18
00529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,20000000	20,50	4,10
00505 CIMENTO PORTLAND	KG	41,00600000	0,45	18,66
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,05900000	7,97	0,46
02022 TUBO MACIÇO COMUM	UN	141,12000000	0,25	35,28
TOTAL MATERIAL:				82,81
VALOR SEM ENCARGOS:				215,74
VALOR ENCARGOS (65,20%):				104,73
VALOR COM ENCARGOS:				320,47
VALOR BDI (26,85%):				86,05
VALOR COM BDI:				406,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PRAÇA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
 MODALIDADE: tomada de preço N° 22/070/0200

DATA: 02/09/2020
 BDI: 26,85%
 FONTE: UNIC
 UNID: M2
 PREÇO UNITÁRIO: 9,28
 PREÇO UNITÁRIO: 9,03
 PREÇO UNITÁRIO: 11,41
 PREÇO UNITÁRIO: 9,62
 PREÇO UNITÁRIO: 59,45
 TOTAL MAO DE OBRA: 122,89

8.15. C2584 - TUPO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	7,84
02220 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:				9,09
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10378 ANEL DE BORTRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	1,71
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02000000	33,05
02193 TUBO PVC ESSOTO DE 100MM (4") - (NBR 6582)	M	1,01000000	8,38	8,41
TOTAL MATERIAL:				8,79
VALOR SEM ENCARGOS:				18,82
VALOR ENCARGOS (65,20%):				7,73
VALOR COM ENCARGOS:				26,55
VALOR BDI (26,85%):				7,13
VALOR COM BDI:				33,68

8.16. C2628 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32MM (1 1/4") (M)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	7,84
TOTAL MAO DE OBRA:				3,53
VALOR SEM ENCARGOS:				482,81
VALOR ENCARGOS (65,20%):				225,90
VALOR COM ENCARGOS:				708,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PRAÇA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
 MODALIDADE: tomada de preço N° 22/070/0200


DATA: 02/09/2020
 BDI: 26,85%
 FONTE: UNIC
 UNID: M2
 PREÇO UNITÁRIO: 9,28
 PREÇO UNITÁRIO: 9,03
 PREÇO UNITÁRIO: 11,41
 PREÇO UNITÁRIO: 9,62
 PREÇO UNITÁRIO: 59,45
 TOTAL MAO DE OBRA: 122,89

8.17. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D=32MM (1 1/4") (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	7,84
02320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	9,09
TOTAL MAO DE OBRA:				16,93
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11660 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,90000000	0,20	0,38
11603 REGISTRO DE GAVETA CROMADA 32MM (1 1/4")	UN	1,90000000	104,50	198,90
TOTAL MATERIAL:				199,28
VALOR SEM ENCARGOS:				216,21
VALOR ENCARGOS (65,20%):				141,13
VALOR COM ENCARGOS:				357,34
VALOR BDI (26,85%):				95,98
VALOR COM BDI:				453,32

8.18. C0661 - CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDADO BRITA (1,0 X 1,0) (M)

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TUBO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	4,60000000	96,03	441,74
C0276 CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFINA 1:3:6	M3	0,23000000	284,73	65,28
C0776 CONCRETO P/BRIL. FCX 18 MPa COM ARGAMASSA ADQUIRIDO	M3	0,23000000	284,73	65,28
C0840 FORMAS DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ALFUNDOS UTIL. 3 X 3	M2	0,62000000	37,76	23,42
C1400 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA FINERADA	M2	4,15000000	11,06	45,90
C2129 TRAPO 1,5 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,00000000	18,00	36,00
C2784 ESCAVADO MANUAL SOLO DE 1,00M PROF. ATÉ 1,50M	M3	0,50000000	11,09	5,54
C2820 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	0,50000000	11,09	5,54
TOTAL SERVIÇO:				628,26
VALOR SEM ENCARGOS:				482,81
VALOR ENCARGOS (65,20%):				225,90
VALOR COM ENCARGOS:				708,71



VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.667/0001-06
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-DE CEP: 82.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7733 (88) 3.9407-5130 EMAIL: SIN.CONSTRUCOES@AHO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ		DATA: 07/08/2020		BOL: 25.80%	
LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ		MUNICÍPIO: MARCOZÉ		MUNICÍPIO: MARCOZÉ	
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		CNPJ: 13.752.860/0001-05		CNPJ: 13.752.860/0001-05	
MODALIDADE: Tomada de preço Nº 22/107/19-000		CNPJ: 13.752.860/0001-05		CNPJ: 13.752.860/0001-05	

VALOR SEM ENCARGOS:	715,71
VALOR BDI (26,88%):	192,44
VALOR COM BDI:	908,15

8.19. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	7,13
				TOTAL IMPO DE OBRA:
				4,99

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18953	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	UN	1,00000000	417,54
				TOTAL MATERIAL:
				417,54

VALOR SEM ENCARGOS:	422,52
VALOR ENCARGOS (8,29%):	4,20
VALOR COM ENCARGOS:	426,79
VALOR BDI (26,88%):	114,59
VALOR COM BDI:	541,38

8.20. C3089 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PIEDREIRO	H	1,50000000	9,63
12343	SERVANTE	H	1,50000000	7,13
				TOTAL IMPO DE OBRA:
				25,14

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA GROSSA	M3	0,01100000	9,63
1665	CIMENTO PORTLAND	KG	3,35500000	0,45
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,75000000	0,20
2487	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1.00x0,50)m C/ TANQUE POPULAR	UN	1,00500000	58,98
42301	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00000000	26,00
19029	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIS/TANQUE/SUAVITADOR)	UN	1,00000000	12,51
17851	VALVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,00000000	3,35
				TOTAL MATERIAL:
				196,47

VALOR SEM ENCARGOS:	131,61
VALOR ENCARGOS (8,29%):	21,43
VALOR COM ENCARGOS:	153,04
VALOR BDI (26,88%):	41,09
VALOR COM BDI:	194,13

8.21. C4777 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28000000	7,84
12320	ENCANADOR	H	0,28000000	9,63
				TOTAL IMPO DE OBRA:
				17,47

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.860/0001-05 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA DE CEP: 65.128-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9.9407-5135 EMAIL: SIN.CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ		DATA: 07/08/2020		BOL: 25,80%	
LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ		MUNICÍPIO: MARCOZÉ		MUNICÍPIO: MARCOZÉ	
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		CNPJ: 13.752.860/0001-05		CNPJ: 13.752.860/0001-05	
MODALIDADE: Tomada de preço Nº 22/107/19-000		CNPJ: 13.752.860/0001-05		CNPJ: 13.752.860/0001-05	

VALOR SEM ENCARGOS:	25,47
VALOR ENCARGOS (8,29%):	4,32
VALOR COM ENCARGOS:	29,79
VALOR BDI (26,88%):	9,00
VALOR COM BDI:	37,79

8.22. C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	7,94
12320	ENCANADOR	H	0,30000000	9,63
				TOTAL IMPO DE OBRA:
				6,29

VALOR SEM ENCARGOS:	25,47
VALOR ENCARGOS (8,29%):	4,32
VALOR COM ENCARGOS:	29,79
VALOR BDI (26,88%):	9,00
VALOR COM BDI:	37,79

8.23. C4780 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M	1,50000000	2,65
11503	MANTA BUTÍLICA ESPESSURA 0,8MM	M2	0,06580000	54,76
11556	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,00390000	41,65
11872	SOLDA 50500	KG	0,00330000	70,42
19053	TUBO COBRE DE 3/4" FLEXÍVEL CLASSE 2	M	1,10000000	26,71
				TOTAL MATERIAL:
				37,44

VALOR SEM ENCARGOS:	43,73
VALOR ENCARGOS (8,29%):	6,36
VALOR COM ENCARGOS:	48,09
VALOR BDI (26,88%):	13,18
VALOR COM BDI:	62,27

8.4. COMP03 - FOLHA DE PORTA 0,90M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS (UNID)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVANTE	H	6,13464395	43,78
2231	PIEDREIRO	H	8,13464395	6,93
10498	CARPINTEIRO	H	2,19064416	3,03
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,19064416	7,84
				TOTAL IMPO DE OBRA:
				14,09

VALOR SEM ENCARGOS:	12,00000000
VALOR ENCARGOS (8,29%):	0,25
VALOR COM ENCARGOS:	12,25000000
VALOR BDI (26,88%):	1,00
VALOR COM BDI:	13,25

8.10. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18953	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	UN	12,00000000	0,25
19441	CAL HORRADA	KG	7,53684754	1,00
				TOTAL IMPO DE OBRA:
				1,25

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.860/0001-05 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA DE CEP: 65.128-000
 FONE/FAX: (88) 3514-7703 | (88) 9.9407-5135 EMAIL: SIN.CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR



Página: 37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DOS SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: Instalação de preço nº 22/070/2020

DATA: 07/08/2020
 BDI: 20,00%

UNIDADE: 001 - COM DESEMPENHO 85,20%
 20191 - COM INDETERMINAÇÃO 15,20%
 20199 - COM INDETERMINAÇÃO 48,40%

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11918	UN	6,00000000	1,35	8,10
MEDIA	FORRAMENTO			608,58
11724	CJ	4,30800691	207,36	892,29
10109	KG	0,87637765	10,98	9,62
	ÁREA MEDIA			3,21
TOTAL MATERIAL:				608,76

VALOR SEM ENCARGOS:	1.000,00
VALOR ENCARGOS (85,20%):	120,22
VALOR COM ENCARGOS:	1.201,10
VALOR BDI (8,45%):	202,50
VALOR COM BDI:	1.523,60

9.2. COMP04 - FOLHA DE PORTA 0,80M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS (UND)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	H	6,02448919	7,13	42,97
1281	H	6,02448919	9,93	59,80
0488	H	2,15105910	6,69	20,71
0541	H	2,15105910	7,84	18,87
TOTAL IMMO DE OBRA:				138,65

VALOR SEM ENCARGOS:	1.007,48
VALOR ENCARGOS (85,20%):	116,05
VALOR COM ENCARGOS:	1.165,53
VALOR BDI (8,45%):	312,94
VALOR COM BDI:	1.478,47

9.3. COMP08 - FOLHA DE PORTA 0,80M ENCHIMENTO EM MADEIRA, FECHAMENTO EM MDF NAVAL 3MM, COM ACABAMENTO EM LACA FO. FORRAMENTO E ALIZAR INCLUSOS (UND)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12349	H	5,88969205	7,13	42,01
12361	H	5,88969205	9,69	65,70
10498	H	2,10345331	6,63	20,25
10041	H	2,10345331	7,84	16,49
TOTAL IMMO DE OBRA:				104,45

VALOR SEM ENCARGOS:	1.047,48
VALOR ENCARGOS (85,20%):	116,05
VALOR COM ENCARGOS:	1.165,53
VALOR BDI (8,45%):	312,94
VALOR COM BDI:	1.478,47

9.4. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,80X2,10M E=10MM) (CJ)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10298	UN	1,30000000	6,02	7,83
11034	UN	1,30000000	21,30	28,34
11038	UN	1,30000000	18,67	24,27
11162	UN	1,30000000	74,49	96,84
11525	UN	1,30000000	68,22	88,69
11743	UN	1,30000000	11,73	15,25
12258	M2	2,45700000	270,45	664,45
TOTAL MATERIAL:				962,28

VALOR SEM ENCARGOS:	1.602,98
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.602,98
VALOR BDI (86,89%):	430,40
VALOR COM BDI:	2.033,38

9.5. C4819 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18243	M2	1,00000000	263,45	263,45
TOTAL MATERIAL:				263,45

VALOR SEM ENCARGOS:	263,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	263,45
VALOR BDI (86,89%):	707,74
VALOR COM BDI:	334,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: Instalação de preço nº 22/070/2020

DATA: 07/08/2020
 BDI: 20,00%

UNIDADE: 001 - COM DESEMPENHO 85,20%
 20191 - COM INDETERMINAÇÃO 15,20%
 20199 - COM INDETERMINAÇÃO 48,40%

9.6. C4949 - VIDRO TEMPERADO NICOLOR CIMASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	M2	0,50000000	4,81	2,41
11810	M2	0,50000000	9,93	4,97
TOTAL IMMO DE OBRA:				7,38

VALOR SEM ENCARGOS:	263,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	263,45
VALOR BDI (86,89%):	707,74
VALOR COM BDI:	334,19

9.6. C4949 - VIDRO TEMPERADO NICOLOR CIMASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	M2	0,50000000	4,81	2,41
11810	M2	0,50000000	9,93	4,97
TOTAL IMMO DE OBRA:				7,38

VALOR SEM ENCARGOS:	263,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	263,45
VALOR BDI (86,89%):	707,74
VALOR COM BDI:	334,19

9.6. C4949 - VIDRO TEMPERADO NICOLOR CIMASSA E=6MM, COLOCADO (M2)


MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	M2	0,50000000	4,81	2,41
11810	M2	0,50000000	9,93	4,97
TOTAL IMMO DE OBRA:				7,38

VALOR SEM ENCARGOS:	263,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	263,45
VALOR BDI (86,89%):	707,74
VALOR COM BDI:	334,19

9.6. C4949 - VIDRO TEMPERADO NICOLOR CIMASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	M2	0,50000000	4,81	2,41
11810	M2	0,50000000	9,93	4,97
TOTAL IMMO DE OBRA:				7,38

VALOR SEM ENCARGOS:	263,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	263,45
VALOR BDI (86,89%):	707,74
VALOR COM BDI:	334,19



VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.896/0001-03
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCAÇÉ CEP: 62.130-420
 FONE/FAX: (86) 3814-7703 | (86) 9.3407-6130 EMAIL: SIN.CONSTRUÇÕES@VHCO.COM.BR

VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.896/0001-03
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCAÇÉ CEP: 62.130-420
 FONE/FAX: (86) 3814-7703 | (86) 9.3407-6130 EMAIL: SIN.CONSTRUÇÕES@VHCO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: Lances de preço Nº 23.070/2020

DATA: 07/06/2020
 BDI: 28,85%
 SÍNTESE: 081 COM DESONERATO 18,20% 12078
 SÍNTESE: 21801 COM DESONERATO 32,20% 48394 02079
 COMPOSIÇÃO PARCIAL

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,00000000	7,85	11,78
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	211,43	211,43
				TOTAL MATERIAL:	223,21
				VALOR SEM ENCARGOS:	231,84
				VALOR ENCARGOS (8,20%):	7,45
				VALOR COM ENCARGOS:	239,39
				VALOR BDI (28,85%):	64,28
				VALOR COM BDI:	303,67

9.7. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILINHO (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	1,00000000	9,63	9,63
12391	PEDEREIRO	H	0,35000000	9,63	3,37
12543	SERVEANTE	H	0,25000000	7,19	1,78
				TOTAL MÃO DE OBRA:	14,78

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00050000	53,63	0,03
10208	GATENTE DE FERRO	M	1,30000000	17,45	22,69
10505	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15200000	0,45	0,07
11156	FERRO DE ALIANÇA DE FERRO DE 22CM	UN	0,35000000	20,05	6,82
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,00000000	118,81	118,81
				TOTAL MATERIAL:	188,22
				VALOR SEM ENCARGOS:	181,00
				VALOR ENCARGOS (8,20%):	12,59
				VALOR COM ENCARGOS:	173,59
				VALOR BDI (28,85%):	46,61
				VALOR COM BDI:	220,20

9.8. C4518 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18342	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,00000000	311,51	311,51
				TOTAL MATERIAL:	311,51
				VALOR SEM ENCARGOS:	311,51
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	311,51
				VALOR BDI (28,85%):	83,54
				VALOR COM BDI:	395,15

10.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000	7,84	1,96
				TOTAL MATERIAL:	1,96
				VALOR SEM ENCARGOS:	1,96
				VALOR ENCARGOS (8,20%):	0,16
				VALOR COM ENCARGOS:	2,12
				VALOR BDI (28,85%):	0,61
				VALOR COM BDI:	2,73

VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.588/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CÉ, CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - FONE/FAZ: (88) 3614-7703 | (49) 9.8407-5130 E-MAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCOZÉ
 LOCAL: PREFEITURA DE MARCOZÉ
 CLIENTE: VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
 MODALIDADE: Lances de preço Nº 23.070/2020

DATA: 07/06/2020
 BDI: 28,85%
 SÍNTESE: 081 COM DESONERATO 18,20% 12078
 SÍNTESE: 21801 COM DESONERATO 32,20% 48394 02079
 COMPOSIÇÃO PARCIAL

10.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	7,84	2,34
12365	PINTOR	H	0,40000000	9,94	3,98
				TOTAL MÃO DE OBRA:	6,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	6,34
				VALOR ENCARGOS (8,20%):	4,55
				VALOR COM ENCARGOS:	12,89
				VALOR BDI (28,85%):	3,46
				VALOR COM BDI:	16,35

10.3. C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	7,84	1,57
12386	PINTOR	H	0,30000000	9,84	2,89
				TOTAL MÃO DE OBRA:	4,46
				VALOR SEM ENCARGOS:	10,68
				VALOR ENCARGOS (8,20%):	5,92
				VALOR COM ENCARGOS:	16,20
				VALOR BDI (28,85%):	4,35
				VALOR COM BDI:	20,55

10.4. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000	7,84	1,96
12386	PINTOR	H	0,30000000	9,84	2,89
				TOTAL MATERIAL:	4,85
				VALOR SEM ENCARGOS:	9,88
				VALOR ENCARGOS (8,20%):	3,80
				VALOR COM ENCARGOS:	13,68
				VALOR BDI (28,85%):	3,67
				VALOR COM BDI:	17,35

VIA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.588/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CÉ, CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - FONE/FAZ: (88) 3614-7703 | (49) 9.8407-5130 E-MAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA:	27/03/2020	BDI:	26,35%
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	EMPRESA:	VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	152919
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	CNPJ:	13.752.865/0001-08	CNPJ:	029919
MODALIDADE:	ITEMS DE PREÇO Nº 22107012020	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	61,20%	CNPJ:	48,04%

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3300000	7,84	2,59
12386 PINTOR	H	0,9100000	9,64	8,73
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,74

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CÍRCULO (M2)	SEINFRA	1,2000000	6,95	7,74
TOTAL MATERIAL:				7,74
VALOR SEM ENCARGOS:				15,15
VALOR ENCARGOS (8,32%):				6,31
VALOR COM ENCARGOS:				21,46
VALOR BDI (26,85%):				5,76
VALOR COM BDI:				27,22

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.1. 04857 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM MONTAGEM (M2)	M2	1,0000000	437,33	437,33
TOTAL MATERIAL:				437,33
VALOR SEM ENCARGOS:				437,33
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				437,33
VALOR BDI (26,85%):				117,42
VALOR COM BDI:				554,75

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.2. 04725 - CERCA/GRADIL NYLOR (H=2,41M, MALHA 5 X 20CM - RIO 500MM), COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE) NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	SEINFRA	0,4000000	559,66	223,87
19045	SEINFRA	0,4050000	107,25	42,90
19046	SEINFRA	2,6000000	4,88	12,66
8049	SEINFRA	2,4000000	14,63	35,55
TOTAL MATERIAL:				315,93
VALOR SEM ENCARGOS:				315,93
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				315,93
VALOR BDI (26,85%):				84,73
VALOR COM BDI:				400,31

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.865/0001-08
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 3614-7713 (85) 9.9407-6130 EMAIL: SIN.CONSTRUcoes@VHCCO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA:	02/03/2020	BDI:	26,35%
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	EMPRESA:	VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	152919
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	CNPJ:	13.752.865/0001-08	CNPJ:	029919
MODALIDADE:	ITEMS DE PREÇO Nº 22107012020	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	61,20%	CNPJ:	48,04%

VALOR SEM ENCARGOS:	315,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	315,56
VALOR BDI (26,85%):	84,73
VALOR COM BDI:	400,31

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	1,1000000	7,84	8,62
18866 SERVALHEIRO	H	1,1000000	9,63	10,59
12391 PEDREIRO	H	0,8000000	9,63	7,70
12543 SERVENTE	H	0,2000000	7,13	1,43
TOTAL MÃO DE OBRA:				28,34

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 AREIA GROSSA	M3	0,0040000	55,03	0,21
80301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	3,0000000	0,18	0,54
0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1,25 DESIGN 0,50M	M	0,7500000	31,33	23,54
0825 CIMENTO PORTLAND	KG	1,9000000	0,45	0,85
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,0800000	20,92	1,67
11582 PARAFUSO M.12X25MM	UN	3,0000000	0,59	1,80
12393 ZARÇÃO	L	0,0700000	18,93	1,39
TOTAL MATERIAL:				29,89

VALOR SEM ENCARGOS:	57,84
VALOR ENCARGOS (8,32%):	24,14
VALOR COM ENCARGOS:	82,08
VALOR BDI (26,85%):	22,04
VALOR COM BDI:	104,12

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,0750000	7,13	0,53
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,53

VALOR SEM ENCARGOS:	0,53
VALOR ENCARGOS (8,32%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (26,85%):	0,27
VALOR COM BDI:	1,26



José Ivan Ribeiro Albuquerque
 Sócio - Proprietário
 IDENT: 8812002036876
 CPF: 235.023.123-20

VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.865/0001-08
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (85) 3614-7713 (85) 9.9407-6130 EMAIL: SIN.CONSTRUcoes@VHCCO.COM.BR

Ante Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro-Civil
 CREA - CE 50 375



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA :	07/08/2020	BDI :	26,85%
LOCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	POSTO:	029 1 COM DESONERAÇÃO	ALÍQ. IPI:	05,20%
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 13.762.986/0001-06	SINAFRA:	2019/01 COM DESONERAÇÃO	ALÍQ. ICMS:	48,50%
MODALIDADE:	tomada de preço Nº 2210701/2020	SINAPI:	2019/01 COM DESONERAÇÃO	ALÍQ. IPTU:	0,00%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.987,32	60,00 %	40,00 %					100,00 %
			1.192,39	794,93					
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.853,09	30,00 %	30,00 %	40,00 %				100,00 %
			1.155,93	1.155,93	1.541,23				
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	79.150,94		30,00 %	50,00 %	20,00 %			100,00 %
				23.745,28	38.575,47	15.830,19			
4	PAREDES E PAINES	120.393,21		10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %		100,00 %
				12.039,32	48.157,26	48.157,26	12.039,33		
5	COBERTURAS	33.179,76			30,00 %	30,00 %	40,00 %		100,00 %
					9.953,93	9.953,93	13.271,90		
6	PISOS	39.480,49			10,00 %	40,00 %	50,00 %		100,00 %
					3.948,05	15.792,20	19.740,24		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.751,69			20,00 %	40,00 %	40,00 %		100,00 %
					5.750,34	11.500,68	11.500,67		
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS / LOUÇAS E METAIS / DIVISÓRIAS	16.535,68			20,00 %	40,00 %	40,00 %		100,00 %
					3.307,14	6.614,27	6.614,27		
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.984,79			10,00 %	50,00 %	40,00 %		100,00 %
					1.398,48	6.892,40	5.593,91		
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	22.291,71				20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
					4.458,34	8.916,68	8.916,69		
11	URBANIZAÇÃO	15.001,78					20,00 %	80,00 %	100,00 %
							3.000,36	12.001,42	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA:	07/08/2020	BDI:	26,85%	
LÓCAL:	PREFEITURA DE MARCO-CE	ORÇAMENTO:	VERBA:	FORMA:	MES:	DATA REF:
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 13.752.986/0001-06	SEM-FRA:	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2019
MODALIDADE:	tomada de preço Nº 2210701/2020	SINAPI:	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	46,69%	02/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
12	LIMPEZA	594,00						100,00 %	100,00 %
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	100.742,40	0,62 %	10,06 %	30,28 %	31,80 %	21,50 %	5,74 %	100,00 %
			624,60	10.134,69	30.504,89	32.036,08	21.659,62	5.782,61	100.742,40
		475.946,86	2.972,92	47.870,15	144.136,72	151.335,37	102.336,98	27.294,72	
			2.972,92	50.843,07	194.979,79	348.315,16	448.652,14	475.946,86	475.946,86

[Signature]
José Ivan Ribeiro Albuquerque
 Sócio - Proprietário
 IDENT. 8812002036876
 CPF 235.023.123-70

[Signature]
Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50-375
 RNP 061159190

[Handwritten signature]





COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	DATA : 07/08/2020	BDI : 26,85%
LOCAL:	MARCO-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	VM SERVIÇOS CNPJ:13.752.986/0001-08	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2012/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		REF.	
		85,20%	48,89%
		12/2019	02/2019

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
1	Administração central	3,0000
2	Riscos	0,9700
3	Seguro + Garantia	0,8000
	TOTAL	4,4700
B	ENCARGOS FINANCEIROS	
4	Despesas financeiras	0,5900
	TOTAL	0,5900
C	Impostos	
5	COFINS	3,0000
6	ISS	3,0000
7	PIS	0,8500
8	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500
D	LUCRO	
9	LUCRO	6,9400

BDI = 26,85%

$$\{[(1+A) \times (1+B)] / (1-C)\} - 1 \times 100$$


José Ivan Ribeiro Albuquerque
Sócio - Proprietário
IDENT. 8812002036876
CPF 235.023.123-20


Ant^o Alan Duarte do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA - CE 50 375
RNP 061159190









TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE
LOCAL: MARCO-CE
CLIENTE: VM SERVIÇOS CNPJ:13.752.986/0001-06

DATA: 07/08/2020
BDI: 26,85%
FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
VERSÃO: SINAPI 2019/01 COM DESONERAÇÃO 85,20%
HORA: 48,85%
MES: 02/2018
REF: 02/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

José Ivan Ribeiro Albuquerque
 José Ivan Ribeiro Albuquerque
 Sócio - Proprietário
 IDENT. 8812002036876
 CPF 235.023.123-20

Alan Duarte do Nascimento
 Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190

Handwritten initials