

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO).R03

DATA : 30/11/2020 BDI : 24,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
SICRO NOVO	2020/01	-	-	07/2020
SINAPI	2020/05 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,25%	06/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>16.941,78</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,40	160,47	38,72	199,19	1.274,82
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	365,60	2,93	0,71	3,64	1.330,78
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	365,60	2,93	0,71	3,64	1.330,78
1.4	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (DESMATAMENTO LARETAL DAS VIAS)	SICRO NOVO	m²	21.938,00	0,37	0,09	0,46	10.091,48
1.5	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	3.619,77	0,37	0,09	0,46	1.665,09
1.6	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	542,97	1,85	0,45	2,30	1.248,83
<b>2</b>	<b>INDENIZAÇÃO</b>								<b>20.125,92</b>
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO	SEINFRA	M3	14.479,08	1,12	0,27	1,39	20.125,92
<b>3</b>	<b>PREPARO DA SUB-BASE</b>								<b>5.923,26</b>
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	65.814,00	0,07	0,02	0,09	5.923,26
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>								<b>390.196,01</b>
4.1	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	14.479,08	3,88	0,94	4,82	69.789,17
4.2	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	437.864,75	0,49	0,12	0,61	267.097,50
4.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.162,80	3,26	0,79	4,05	53.309,34
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>32.596,46</b>
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	600,00	33,93	8,19	42,12	25.272,00
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	286,00	20,63	4,98	25,61	7.324,46
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>3.802,74</b>
6.1	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,61	664,54	160,35	824,89	3.802,74
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>21.176,18</b>
7.1	P0120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA OS 4 MESES DE OBRA)	PRÓPRIA	%	1,00	17.059,68	4.116,50	21.176,18	21.176,18
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>394.478,52</b>
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>96.283,83</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>490.762,35</b>

  
**LUCÍDIO CARNEIRO**  
 ENG.º CIVIL CREA 6560-D-CE

