

CARTA PROPOSTA

14

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2130401/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO PURUNA-MOCAMBO), NO MUNICIPIO DE MARCO-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2130401/2021, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO PURUNA-MOCAMBO), NO MUNICIPIO DE MARCO-CE., pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 441.250,27 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa, portador do CPF nº 004.592.253-59, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecida no Edital da licitação e seus anexos.


Reriutaba, 03 de maio de 2021.

Atenciosamente,



Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa
Titular Administrador/responsável Técnico
CPF: 004.592.253-59




A
01/09

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO)R03
 LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO-CE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						15.148,44
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,40	144,44	179,29	1.147,46
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	365,60	2,64	3,28	1.199,17
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	365,60	2,64	3,28	1.199,17
1.4	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15	SICRO NOVO	m²	21.938,00	0,33	0,41	8.994,58
1.5	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15	SICRO NOVO	m²	3.619,77	0,33	0,41	1.484,11
1.6	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	542,97	1,67	2,07	1.123,95
2		INDENIZAÇÕES						18.098,85
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	14.479,08	1,01	1,25	18.098,85
3		PREPARO DA SUB-BASE						4.606,98
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	65.814,00	0,06	0,07	4.606,98
4		REVESTIMENTO PRIMARIO						351.577,41
4.1	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 500 m - caminho de serviço em leito natural -	SICRO NOVO	m³	14.479,08	3,50	4,34	62.839,21
4.2	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	437.864,75	0,44	0,55	240.825,61
4.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	13.162,80	2,93	3,64	47.912,59
5		PAVIMENTAÇÃO						29.338,30
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	600,00	30,54	37,91	22.746,00
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	286,00	18,57	23,05	6.592,30
6		SINALIZAÇÃO						3.422,46
6.1	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,61	598,08	742,40	3.422,46
7		ADMINISTRAÇÃO LOAL						19.057,83
7.1	PO120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA OS 3 MESES DE OBRA)	PRÓPRIA	%	1,00	15.553,12	19.057,83	19.057,83
						VALOR BDI TOTAL:		86.832,40
						VALOR ORÇAMENTO:		354.417,87
						VALOR TOTAL:		441.250,27

Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta reais e Vinte e Sete centavos

Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa
 Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa
 Titular Administrador/responsável Técnico
 CPF: 004.592.253-59

9329
 02/08
 9



Serviços e Consultorias EIRELI-ME


CNPJ: 22.791.178/0001-30, CEP: 62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A, CENTRO - RERIUTABA-CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO)R03

LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO-CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.148,44	46,73%	23,49%	14,89%	14,89%	100,00' %'
			7.078,87	3.558,37	2.255,60	2.255,60	15.148,44
2	INDENIZAÇÕES	18.098,85	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			4.524,71	4.524,71	4.524,71	4.524,72	18.098,85
3	PREPARO DA SUB-BASE	4.606,98	50,00%	50,00%			100,00' %'
			2.303,49	2.303,49			4.606,98
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	351.577,41	25,00%	50,00%	25,00%		100,00' %'
			87.894,35	175.788,71	87.894,35		351.577,41
5	PAVIMENTAÇÃO	29.338,30	30,00%	70,00%			100,00' %'
			8.801,49	20.536,81			29.338,30
6	SINALIZAÇÃO	3.422,46			50,00%	50,00%	100,00' %'
					1.711,23	1.711,23	3.422,46
7	ADMINISTRAÇÃO LOAL	19.057,83	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			4.764,46	4.764,46	4.764,46	4.764,45	19.057,83
		441.250,27	115.367,37	211.476,55	101.150,35	13.256,00	441.250,27
			115.367,37	326.843,92	427.994,27	441.250,27	


Ronald Eufraásio Gonçalves Bessa
Titular Administrador/responsável Técnico
CPF: 004.592.253-59

R





9330
03/09


9331
R
Prestadora Limiteada de Responsabilidade

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO)R03

LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO-CE

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,80000000	14,76	26,57
					TOTAL MÃO DE OBRA:	26,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,84	30,44
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,31	19,31
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,80	66,60
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,13	1,52
					TOTAL MATERIAL:	117,87
					VALOR:	144,44

1.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	210,95	2,64
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,64
					VALOR:	2,64

1.3. CA. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	210,95	2,64
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,64
					VALOR:	2,64

1.4. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541	1,00000000	1,0000	0,0000	350,8590	117,4668	350,8590
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		350,8590
MÃO DE OBRA		UNID		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Serveinte	h		1,80000000	16,01	28,82
					TOTAL MÃO DE OBRA:	28,82
					Custo Horário da Execução:	379,6790
					Produção da Equipe:	1.155,3600
					Custo Unitário da Execução:	0,3286
					Custo do FIC (0,0136):	0,0045
					Custo Direto Total:	0,33
					VALOR:	0,33

1.5. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m²)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9541	1,00000000	1,0000	0,0000	350,8590	117,4668	350,8590
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		350,8590
MÃO DE OBRA		UNID		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Serveinte	h		1,80000000	16,01	28,82
					TOTAL MÃO DE OBRA:	28,82
					Custo Horário da Execução:	379,6790
					Produção da Equipe:	1.155,3600
					Custo Unitário da Execução:	0,3286
					Custo do FIC (0,0136):	0,0045
					Custo Direto Total:	0,33
					VALOR:	0,33

1.6. 5502986 - Expurgo de jazida (m³)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	1,00000000	1,0000	0,0000	151,5872	58,7738	151,5872
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		151,5872
MÃO DE OBRA		UNID		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Serveinte	h		1,80000000	16,01	28,82
					TOTAL MÃO DE OBRA:	28,82
					Custo Horário da Execução:	180,4072
					Produção da Equipe:	109,6200
					Custo Unitário da Execução:	1,6458
					Custo do FIC (0,0136):	0,0224
					Custo Direto Total:	1,67
					VALOR:	1,67

2.1. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12854	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,01	1,01
					TOTAL MATERIAL:	1,01
					VALOR:	1,01

3.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,92	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	189,28	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00050000	14,76	0,01
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,01
					VALOR:	0,06

4
09/09

332
R
Câmara Municipal de Reriutaba - CE

4.1. 5502111 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	4,00000000	0,9400	0,0600	150,3435	44,6344	576,0040
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	173,0269	78,1249	173,0269
TOTAL EQUIPAMENTOS:						749,0309
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	0,90000000	16,01	14,41
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,41
Custo Horário da Execução:						763,4409
Produção da Equipe:						221,3300
Custo Unitário da Execução:						3,4493
Custo do FIC (0,0136):						0,0469
Custo Direto Total:						3,50
VALOR:						3,50

4.2. 5915319 - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	150,3435	44,6344	150,3435
TOTAL EQUIPAMENTOS:						150,3435
Custo Horário da Execução:						150,3435
Produção da Equipe:						348,6000
Custo Unitário da Execução:						0,4313
Custo do FIC (0,0136):						0,0059
Custo Direto Total:						0,44
VALOR:						0,44

4.3. 55029/8 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9900	0,0100	185,2933	46,1425	183,9018
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,00000000	0,5200	0,4800	2,0337	1,3383	1,6997
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	156,8716	65,3246	91,8793
E9685 Rolo compactador p/ de carneiro vibratório autopropeido de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	120,2925	52,8449	120,2925
E9577 Trator agrícola - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	115,8037	29,2636	74,2644
TOTAL EQUIPAMENTOS:						472,0317
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	0,90000000	16,01	14,41
TOTAL MÃO DE OBRA:						14,41
Custo Horário da Execução:						486,4417
Produção da Equipe:						168,2000
Custo Unitário da Execução:						2,8920
Custo do HC (0,0136):						0,0393
Custo Direto Total:						2,93
VALOR:						2,93

5.1. C7 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIP	TO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,56	1,18
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,29	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,90
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27000000	20,10	5,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54000000	14,76	7,97
TOTAL MAO DE OBRA:						13,40
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	41,40	6,21
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,17	9,03
TOTAL MATERIAL:						15,24
VALOR:						30,54

5.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16200000	20,10	3,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32400000	14,76	4,78
TOTAL MAO DE OBRA:					8,04	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	10,14	10,14
TOTAL MATERIAL:						10,14
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	387,91	0,39
TOTAL SERVICO:						0,39
VALOR:						18,57

6.1. C3367 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	35,43	31,89
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	95,38	9,54
TOTAL EQUIPAMENTO:					41,43	
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09000000	20,10	1,81

05/09



CNPJ: 22.791.178.0001-80, CEP: 62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A, CENTRO - RERIUTABA - CE



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	14,76	13,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,09
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,43	1,72
12526	PARAFUSO C/PORCA F ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,76	3,04
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	475,80	475,80
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,88	50,64
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,40000000	7,40	10,36
					TOTAL MATERIAL:	541,56
					VALOR:	598,08

7.1. PD120 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA OS 3 MESES DE OBRA) (%)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	4.623,92	4.623,92
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00000000	89,41	10.729,20
					TOTAL SERVICOS:	15.353,12
					VALOR:	15.353,12

Ronald Euf
 Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa
 Titular Administrador/responsável Técnico
 CPF: 004.592.253-59

W

A

*J
06/08*



Serviços e Consultorias EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178/0001-30, CEP: 62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A-CENTRO - RERIUTABA-CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO)R03
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO-CE

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B GRUPO B			
B1	Reposu Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		14,34	11,03

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
TOTAL		17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%
A + B + C + D



2334
07/08

46



Serviços e Consultorias ERELI-ME

CNPJ: 22.791.178/0001-30. CEP: 62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A-CENTRO- RERIUTABA-CE



08/10/09

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A	INSS	20,00	20,00
A1	SESI	1,50	1,50
A2	SESA	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	36,80	36,80
TOTAL		36,80	36,80

GRUPO B			
B	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B1	Ferriados	3,71	0,00
B2	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B3	13º Salário	10,88	8,33
B4	Licença Paternidade	0,07	0,06
B5	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B6	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B7	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B8	Férias Gozadas	9,18	7,07
B9	Salário Maternidade	0,03	0,02
B10	TOTAL	44,97	16,84

GRUPO C			
C	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C2	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C3	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C4	Indenização Adicional	0,47	0,36
C5	TOTAL	15,41	11,86

GRUPO D			
D	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D1	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
D2	TOTAL	17,05	6,58

Horista = 114,23%
A + B + C + D

Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa
Ronald Eufrásio Gonçalves Bessa
Titular Administrador/responsável Técnico
CPF: 004.592.253-59

A

RE



Serviços e Construções EIRELI-ME

CNPJ: 22.791.178/0001-30. CEP: 62260-000 AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 487, SALA A,CENTRO- RERIUTABÁ-CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE (TRECHO PURUNA-MOCAMBO)R03

LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO-CE

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	8,00
	TOTAL	8,50

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,60
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,72

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,65

BDI = 24,13%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Ronald Eufásio Gonçalves Bessa

Ronald Eufásio Gonçalves Bessa
Titular Administrador/responsável Técnico
CPF: 004.692.253-59



09/09