

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE MARCO - CE.R03 (TRECHO PANACUI-MUCAMBO)

DATA : 08/09/2020 BDI : 24,13%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SICRO NOVO	2020/01	-	-	07/2020
SINAPI	2020/03 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,25%	04/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								17.462,42
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,40	160,47	38,72	199,19	1.274,82
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	365,60	2,93	0,71	3,64	1.330,78
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	365,60	2,93	0,71	3,64	1.330,78
1.4	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (LATERAL DA VIA)	SICRO NOVO	m²	21.606,00	0,37	0,09	0,46	9.938,76
1.5	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (JAZIDA)	SICRO NOVO	m²	4.456,24	0,37	0,09	0,46	2.049,87
1.6	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	668,44	1,85	0,45	2,30	1.537,41
2	IDENIZAÇÕES								24.776,69
2.1	C2840	INDENIZAÇÃO	SEINFRA	M3	17.824,96	1,12	0,27	1,39	24.776,69
3	PREPARO DA SUB-BASE								62.873,45
3.1	4011209	Regularização do subleito	SICRO NOVO	m²	64.818,00	0,78	0,19	0,97	62.873,45
4	PAVIMENTAÇÃO								97.568,12
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.920,00	33,93	8,19	42,12	80.870,40
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	652,00	20,63	4,98	25,61	16.697,72
5	TERRAPLENAGEM (ATERRO DOS BUEIROS)								245.591,11
5.1	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	8.179,08	3,88	0,94	4,82	39.423,17
5.2	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	288.613,18	0,49	0,12	0,61	176.054,04
5.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	7.435,53	3,26	0,79	4,05	30.113,90
6	REVESTIMENTO PRIMÁRIO								462.586,39
6.1	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	17.296,95	3,88	0,94	4,82	83.371,30
6.2	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE)	SICRO NOVO	tkm	517.144,21	0,49	0,12	0,61	315.457,96
6.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	15.742,50	3,26	0,79	4,05	63.757,13
7	OBRAS DE ARTE CORRENTES								51.022,28
7.1	0804377	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	786,88	189,87	976,75	1.953,50
7.2	0804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	12,00	289,94	69,96	359,90	4.318,80
7.3	0804393	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	6,00	2.015,27	486,28	2.501,55	15.009,30
7.4	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	36,00	665,54	160,59	826,13	29.740,68
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								44.281,21
8.1	P0128	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MARCO)	PRÓPRIA	%	1,00	35.673,25	8.607,96	44.281,21	44.281,21
VALOR ORÇAMENTO:									809.173,28
VALOR BDI TOTAL:									196.988,39
VALOR TOTAL:									1.006.161,67

LUCÍDIO CARNEIRO
ENG. CIVIL CREA 6560-D-CE