


SEINFRA 027.1, DESONERADA / SINAPI 122021, DESONERADO - ENC. SOCIAIS 83,85%

COMP. 002 - LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE

Preço Adotado: 4.767,86

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
MATERIAIS					
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,00	6,80	81,60
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,00	34,90	34,90
I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	2,00	255,90	511,80
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,00	31,49	62,98
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,00	3,59	42,00
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	902,60	1805,20
TOTAL MATERIAIS					2.538,48
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,20	16,77	53,66
I2312	ELETRICISTA	H	9,20	20,77	191,08
TOTAL MAO DE OBRA					244,74
SERVIÇOS					
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,00	1.984,64	1984,64
TOTAL SERVIÇOS					1.984,64
				Total Simples	4.767,86
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				TOTAL GERAL	4.767,86


Paulo José Moura Sousa
CREA: 060771496-4 CE/RR
Matricula: 5688
CPF: 952.985.413-72
Engenheiro Civil


SEINFRA 027.1, DESONERADA / SINAPI 122021, DESONERADO - ENC. SOCIAIS 83,85%

COMP. 001 - LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE O POSTE

Preço Adotado: 7.147,84

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
MATERIAIS					
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,00	6,80	81,60
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,00	34,90	34,90
I6793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	4,00	255,90	1023,60
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	4,00	31,49	125,96
I1673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,00	3,50	42,00
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	902,60	3610,40
TOTAL MATERIAIS					4.918,46
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,20	16,77	53,66
I2312	ELETRICISTA	H	9,20	20,77	191,08
TOTAL MAO DE OBRA					244,74
SERVIÇOS					
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,00	1.984,64	1984,64
TOTAL SERVIÇOS					1.984,64
Total Simples					7.147,84
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					7.147,84


 Paulo José Moura Sousa
 CREA: 060771496-4 CE/RR
 Matrícula: 5688
 CPF: 952.985.413-72
 Engenheiro Civil