



# MUNICÍPIO DE MARCO

Permanente  
Licitação  
Município de Marco-CE  
CPF: 00.000.000/0000-00

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971  
LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO  
DATA: 12/05/2022  
BDI=26,85%

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR UNI. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 61.691,00
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	486,33	R\$ 616,91	R\$ 61.691,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 124.876,70
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	151,47	R\$ 192,14	R\$ 1.921,40
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.540,00	3,65	R\$ 4,63	R\$ 7.130,20
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.540,00	3,65	R\$ 4,63	R\$ 7.130,20
2.4	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (LATERAL DA VIA)	M2	120.205,17	0,24	R\$ 0,30	R\$ 36.061,55
2.5	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (JAZIDA)	M2	20.000,00	0,24	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
2.6	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	3.000,00	3,14	R\$ 3,98	R\$ 11.940,00
2.7	C2840	INDENIZAÇÃO	M3	35.059,84	1,23	R\$ 1,56	R\$ 54.693,35
3.0		PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 1.212.299,18
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	93.492,91	2,13	R\$ 2,70	R\$ 252.430,86
3.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	17.529,92	21,48	R\$ 27,25	R\$ 477.690,32
3.3	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	17.529,92	18,74	R\$ 23,77	R\$ 416.686,20
3.4	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	14.023,94	3,68	R\$ 4,67	R\$ 65.491,80
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.398.866,88</b>

Paulo José Moura Sousa  
CREA: 060771496-4 CE/RR  
Matricula: 5688  
CPF: 952.985.413-72  
Engenheiro Civil



**MEMORIA DE CALCULO**

**PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE**  
**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO**  
**DATA: 12/05/2022**  
**BDI= 26,85%**  
**PLACAS PADRÃO DE OBRA**

2.1	ÁREA = 3,00M X 4,00M	QUANTIDADE	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	QTD	10,00
		1	4	2,5			10,00
2.2	<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS</b>						
						QTD	
	01 ESCAVADEIRA X 222,00KM	220	1			220	220,00
	01 MOTONIVELADORA X 222,00KM	220	1			220	220,00
	01 ROLO COMPACTADOR X 222,00KM	220	2			440	440,00
	01 TRATOR DE ESTEIRAS X 222,00KM	220	1			220	220,00
	01 TRATOR DE PNEUS X 222,00KM	220	2			440	440,00
							1540,00
2.3	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS</b>						
						QTD	
	01 ESCAVADEIRA X 222,00KM	220	1			220	220,00
	01 MOTONIVELADORA X 222,00KM	220	1			220	220,00
	01 ROLO COMPACTADOR X 222,00KM	220	2			440	440,00
	01 TRATOR DE ESTEIRAS X 222,00KM	220	1			220	220,00
	01 TRATOR DE PNEUS X 222,00KM	220	2			440	440,00
							1540,00
2.4	<b>DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (ESTRADA 7,00 + LIMPEZA LATERAL 2,00)</b>						
						QTD	
	TRECHO 01	8830,64			0	79475,76	79475,76
	TRECHO 02	773,95			0	6865,55	6865,55
	TRECHO 03	3751,54			0	33763,86	33763,86
							120205,17
2.5	<b>DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (JAZIDA)</b>						
						QTD	
	JAZIDA 01	1,00	100		100	10000,00	10000,00
	JAZIDA 02	1,00	100		100	10000,00	10000,00
							20000,00
2.6	<b>EXPURGO DE JAZIDA</b>						
						QTD	
	ÁREA DESMATADA DA JAZIDA X 0,15 (EXPURGO)	20000,00			0,15	3000	3000,00
							3000,00
2.7	<b>INDENIZAÇÃO</b>						
						QTD	
	VOLUME DE EMPRÉSTIMO	13356,13	1,25	0,3	7	35059,84125	35059,84
3.1	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>						
						QTD	
	TRECHO 01	13356,13		7		93492,91	93492,91
							93492,91
3.2	<b>ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)</b>						
						QTD	
	TRECHO 01	13356,13	1,25	0,15	7	17529,92063	17529,92
							17529,92
3.3	<b>ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M</b>						
						QTD	
	(COMPRIMENTO) X 0,15M X 7,00M X 1,10 (FATOR DE HOMOGENEIZAÇÃO)	13356,13	1,25	0,15	7	17529,92063	17529,92
							17529,92
3.4	<b>COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N</b>						
						QTD	
	(COMPRIMENTO) X 0,15M X 7,00M	13356,13	0,15	7		14023,9365	14023,94
							14023,94

*Paulo José Moura Sousa*  
**Paulo José Moura Sousa**  
**CREA: 060771496-4 CE/RR**  
**Matricula: 5688**  
**CPF: 952.985.413-72**  
**Engenheiro Civil**




# MUNICÍPIO DE MARCO

## PLANILHA QUANTIDADES

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971  
LOCAL: MUNICÍPIO DE MARCO  
DATA: 12/05/2022  
BDI = 26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SEINFRA	%	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.540,00
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.540,00
2.4	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (ESTRADA 7,00 + LIMPEZA LATERAL 2,00)	SINAPI	M2	120.205,17
2.5	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (JAZIDA)	SINAPI	M2	20.000,00
2.6	C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	3.000,00
2.7	C2840	INDENIZAÇÃO	SEINFRA	M3	35.059,84
3	PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMARIO				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	93.492,91
3.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	17.529,92
3.3	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	17.529,92
3.4	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	14.023,94

  
Paulo José Moura Sousa  
CREA: 060771996-4 CE/RR  
Matrícula: 5688  
CPF: 952.985.413-72  
Escrivão Civil

OBRA: **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MARCO**

SERVIÇO: **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO**

UNIDADE: %

TABELA 27.1

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	3.566,72	0,00
18599	APONTADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	3.558,82	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	2.806,47	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,10	2.806,46	280,65
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,10	2.806,47	280,65
18601	CADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	4.914,58	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,00	170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	4.715,08	0,00
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,00	5.868,92	5.868,92
18602	ENFERMEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	4.823,00	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	18.382,82	0,00
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	14.514,46	0,00
18583	ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	18.382,82	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,10	23.218,26	2.321,83
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,00	26.475,01	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	0,00	2.850,00	0,00
110257	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R\$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	MÊS	0,00	200,00	0,00
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÊS	0,00	6.129,39	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS	0,00	100,00	0,00
18612	PLOTTER	UNxMÊS	0,00	320,00	0,00
18594	LABORATORISTA	HxMÊS	0,10	4.397,45	439,75
18589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	11.251,25	0,00
18603	MOTORISTA	HxMÊS	0,00	3.098,10	0,00
18593	NIVELADOR	HxMÊS	0,00	4.368,18	0,00
18612	PLOTTER	UNxMÊS	0,00	320,00	0,00
18604	SERVENTE	HxMÊS	0,00	2.814,24	0,00
18587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	0,00	6.042,02	0,00
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	4.523,09	0,00
18592	TOPÓGRAFO	HxMÊS	0,10	5.347,69	534,77
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,00	230,00	0,00
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,00	6.440,00	0,00
18617	VIGIA	HxMÊS	0,00	2.946,84	0,00
12294	ÁGUA	M3	0,00	4,63	0,00
12321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,00	0,77	0,00

TOTAL SIMPLES 9.726,57  
TOTAL PARA 5 MESES 48.632,85  
FRAÇÃO DE 100% 486,33  
BDI: 26,85% 130,58  
TOTAL GERAL 616,91

Paulo José Moura Sousa  
CREA: 060774496-4 CE/RR  
Página Matricula: 5688  
CPF: 012.985.413-72  
Engenheiro Civil

**1971 - Recuperação de Estradas Vicinais do município do Marco**

**Caracterização**

**Orgão:** 43200007 - SOP  
**Secretaria:** 43 - SCIDADES  
**Título:** 1971 - Recuperação de Estradas Vicinais do município do Marco  
**Descrição:** Recuperação de Estradas Vicinais do município  
**Programa:** 342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
**Prioridade:** Complementar  
**Observação:** 27.04.22 - Recurso oriundo do Mapp 1916/SOP (R\$ 500.000,00), 1858/SOP (500.000,00) e 1927/SOP (300.000,00)

**Observação do Governador:**

**Tipo:** Investimento  
**Status:** APROVADO  
**Estágio de Execução:** NÃO INICIADO  
**Empregos Gerados:**  
**Grupo Projeto:**

**Datas**

**Aprovação:** 27/04/2022  
**Prazo de Execução:** 12 mes(es)  
**Conclusão Prevista:** 31/12/2022  
**Data acordada com governador:** -

**Programação Financeira**

**Programação 2019-2022**

Financiador	Limite	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2015-2022
(000)-(001) Tesouro	325.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

**Programação 2015-2018**

Financiador	2015	2016	2017	2018	2015-2018
(000)-(001) Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programação 2007-2014**

Financiador	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(000)-(001) Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**Execução 2018-2022**

Financiador	2018	2019	2020	2021	2022	Pago
	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Solicitado	Empenhado
(000)-(001) Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Paulo José Moura Sousa  
 CREA: 060771496-4 CE/RR  
 Matrícula: 5688  
 CPF: 952.985.413-72  
 Engenheiro Civil




# MUNICÍPIO DE MARCO



## PLANILHAS RESUMO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971  
LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO  
DATA: 12/05/2022  
BDI=26,85%

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	61.691,00	4,41%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	124.876,70	8,93%
3	PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMARIO	1.212.299,18	86,86%
VALOR TOTAL :		1.398.866,88	100,00%

  
Paulo José Moura Sousa  
CREA: 060771496-4 CE/RR  
Matricula: 5688  
CPF: 932.985.413-72  
Engenheiro Civil



# MUNICÍPIO DE MARCO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971


CRONOGRAMA LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO

DATA: 12/05/2022

BDI=26,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	61.691,00	20%	15%	15%	15%	15%	20%	100%
			12.338,20	9.253,65	9.253,65	9.253,65	9.253,65	12.338,20	61.691,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	124.876,70	40%	20%	10%	10%	10%	10%	100%
			49.950,68	24.975,34	12.487,67	12.487,67	12.487,67	12.487,67	124.876,70
3	PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMARIO	1.212.299,18	20%	20%	15%	15%	15%	15%	100%
			242.459,84	242.459,84	181.844,88	181.844,88	181.844,88	181.844,88	1.212.299,18
	VALOR SEM BDI	1.398.866,88	304.746,72	276.688,83	203.586,20	203.586,20	203.586,20	206.670,73	1.398.866,88
	VALOR TOTAL	1.398.866,88	304.746,72	581.437,64	785.023,72	888.609,54	1.192.195,13	1.398.866,88	1.398.866,88

  
Paulo José Moura Sousa  
CREA: 060771496-4 CE/RR  
Matrícula: 5688  
CPF: 952.985.413-72  
Engenheiro Civil





**ENCARGOS SOCIAIS**

**PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE**  
**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971**  
**LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO**  
**DATA: 12/05/2022**  
**BDI = 26,85%**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B GRUPO B</b>			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
<b>TOTAL</b>		<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Morista = 65,08%  
 Mensalista = 43,60%

A \* B \* C \* D

*[Handwritten Signature]*  
 PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
 CREA 060771496-4 CE/RR  
 Matrícula: 5688  
 CPF: 952.985.413-72  
 Engenheiro Civil





# MUNICÍPIO DE MARCO




**BDI**

**PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE**  
**OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MARCO/CE - MAPP 1971**  
**LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO**  
**DATA: 12/05/2022**  
**BDI=26,85%**

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID
<b>A - DESPESAS INDIRETAS</b>		
1	Administração Central	3,80%
2	Risco de Engenharia	0,50%
3	Seguro + Garantia	0,32%
		<b>A 4,62</b>
<b>B - ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
4	Despesas Financeiras	1,02%
		<b>B 1,02</b>
<b>C - IMPOSTOS</b>		
5	ISS	3,00%
6	PIS	0,65%
7	COFINS	3,00%
8	CPRB (4,5% qdo desoneração INSS)	4,50%
		<b>C 11,15</b>
<b>D - LUCRO</b>		
9	Lucro Bruto	6,64%
		<b>D 6,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26,85%</b>

Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
Paulo José Moura Sousa  
CREA: 060771496-4 CE/RR  
Matricula: 5688  
CPF: 952.985.413-72  
Engenheiro Civil