



13

A

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO – CE

Avenida Prefeito Guido, R. Osterno, SN - Centro, CEP 62560-000

Município: MARCO – CE.

Ref.: Tomada de Preço nº 2150801/2022/2022

Vem perante a esta Comissão apresentar proposta de preços para o objeto: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado.

Valor Global de R\$ 752.779,51 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Um centavos), conforme planilha de preços, cronograma físico-financeiro e composição de BDI em anexo.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, atualizada pela Lei nº 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições previstas na Concorrência Pública.
2. Declaramos, ainda que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços.
3. Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é conforme composição analítica em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº 2002032012915 SSP-CE E DO CPF Nº 832.969.213-20, como representante legal desta empresa.

**Prazo de Execução dos Serviços:** 10 (DEZ) meses contados a partir da data de expedição da Respectiva Ordem de Serviços.

**Validade mínima da Proposta:** 90 (noventa) dias

Atenciosamente,

MORADA NOVA, 02 DE SETEMBRO DE 2022

F. MÁRCIO DE ARAUJO MEDEIROS-ME


CNPJ: 13.749.666/0001-99

FRANCISCO MARCIO ARAUJO MEDEIROS

CPF: 832.969.213-20 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



**RESUMO DO ORÇAMENTO**

	<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	<b>DATA :</b> 02/09/2022		<b>BDI :</b> 26.85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	Diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MARCO - CE	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	24.472,86	3,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.042,84	0,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	707.237,05	93,95
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	18.026,76	2,39
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	R\$	159.345,90	100,00
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	R\$	593.433,61	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$	752.779,51	

Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Um centavos



# MARTEX

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




	<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE. MAPP 5434. Convênio nº 135-CIDADES2022, do Governo do Estado	<b>DATA:</b>	02/09/2022	<b>BDI:</b>	26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra	<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>ISS</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MARCO - CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>R\$ 24.472,86</b>
1.1	ADM 004	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	MÊS	6,00	3.215,46	863,35	4.078,81	24.472,86
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 3.042,84</b>
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,23	475,62	127,70	603,32	742,08
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	151,15	40,58	191,73	2.300,76
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>R\$ 707.237,05</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.832,41	36,57	9,82	46,39	502.515,50
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.063,70	23,76	6,38	30,14	122.479,92
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	12.263,10	0,07	0,02	0,09	1.103,68
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	142,23	404,25	108,54	512,79	72.934,12
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	142,23	45,47	12,21	57,68	8.203,83
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 18.026,76</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.263,10	1,16	0,31	1,47	18.026,76
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 159.345,90</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 593.433,61</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 752.779,51</b>


Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Um centavos



**MARTEX**



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

	<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	<b>DATA :</b> 02/09/2022		<b>BDI :</b> 26.85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra	<b>PONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MARCO - CE		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.472,86	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.042,84	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			<b>304,28</b>	<b>304,28</b>	<b>304,28</b>	<b>304,28</b>	<b>304,28</b>
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	707.237,05	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>
4	SERVIÇOS DIVERSOS	18.026,76	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>
			<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>
<b>752.779,51</b>			<b>75.277,96</b>	<b>150.555,92</b>	<b>225.833,88</b>	<b>301.111,84</b>	<b>376.389,80</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270	DIA 300	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.472,86	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	<b>100,00 %'</b>
			<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>	<b>2.447,29</b>	<b>2.447,25</b>	<b>24.472,86</b>
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.042,84	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	<b>100,00 %'</b>
			<b>304,28</b>	<b>304,28</b>	<b>304,28</b>	<b>304,28</b>	<b>304,32</b>	<b>3.042,84</b>
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	707.237,05	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	<b>100,00 %'</b>
			<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>	<b>70.723,71</b>	<b>70.723,66</b>	<b>707.237,05</b>
4	SERVIÇOS DIVERSOS	18.026,76	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	<b>100,00 %'</b>
			<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>	<b>1.802,68</b>	<b>1.802,64</b>	<b>18.026,76</b>
			<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>	<b>75.277,96</b>	<b>75.277,87</b>	
<b>752.779,51</b>			<b>451.667,76</b>	<b>526.945,72</b>	<b>602.223,68</b>	<b>677.501,64</b>	<b>752.779,51</b>	<b>752.779,51</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten mark)*




**RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	<b>DATA :</b> 02/09/2022	<b>BDI :</b> 26.85%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra	<b>FONTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	Diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	63.85%	47.76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MARCO - CE	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
					<b>REF.</b> 05/2021

<b>1.1. ADM 004 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)</b>						
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	MÊS	0,55000000	4.564,48	2.510,46
12322	ENGENHEIRO CIVIL	SEINFRA	Hora/homem	10,00000000	70,50	705,00
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>3.215,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>3.215,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>						<b>3.215,46</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						<b>863,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>4.078,81</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>19.292,76</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>5.180,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>24.472,86</b>

<b>2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA &gt;5000 M2) (HA)</b>						
<b>Equipamento</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,9100	149,8200
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6900	2,7600
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3600	5,4400
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>158,0200</b>
<b>Mão de Obra</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7400	66,9600
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8100	99,2400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,2800	151,4000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>317,6000</b>
<b>VALOR:</b>						<b>475,62</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>203,21</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>						<b>475,62</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						<b>127,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>603,32</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>585,01</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>157,07</b>



<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>742,08</b>
---------------------	---------------

**2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5200	36,2304
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9400	24,9400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,5800	56,6100
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5100	2,3265
<b>TOTAL Material:</b>					<b>120,1069</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5200	31,0400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>31,0400</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>151,15</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>20,08</b>	
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>					<b>151,15</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>40,58</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>191,73</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>1.813,80</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>					<b>486,96</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>2.300,76</b>	

**3.1. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0400	1,2020
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,8100	0,8381
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>2,0401</b>	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,7600	9,1140
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,9300	9,8895
<b>TOTAL Material:</b>					<b>19,0035</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7300	6,2190
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5200	9,3120
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>15,5310</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>36,57</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>					<b>10,48</b>	
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>					<b>36,57</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>9,82</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>46,39</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>396.141,23</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>					<b>106.374,27</b>	



<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>502.515,50</b>
---------------------	-------------------

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4300	3,4300
<b>TOTAL Material:</b>						<b>3,4300</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7300	3,1095
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5200	3,8800
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>6,9895</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	336,7400	11,4492
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1400	0,1532
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,1300	0,6170
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>13,3419</b>
<b>VALOR:</b>						<b>23,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>						<b>8,27</b>
<b>VALOR UNITÁRIO:</b>						<b>23,76</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						<b>6,38</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>30,14</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>96.553,51</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>25.926,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>122.479,92</b>



**COMPOSIÇÃO DO BDI**

	<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	<b>DATA :</b> 02/09/2022		<b>BDI :</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra	<b>FORTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>
<b>LOCAL:</b>	Diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MARCO - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTAL	3,80
S+G	SEGUROS E GARANTIAS	0,32
R	RISCOS	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>4,62</b>

<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,02
<b>TOTAL</b>		<b>1,02</b>

<b>LUCRO</b>		
L	LUCRO	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,64</b>

<b>I IMPOSTOS</b>		
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB (4,5% QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

**BDI = 26,85%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$






**MARTEX**



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

	<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	<b>DATA:</b> 02/09/2022		<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE	SEINFRA	027 1 COM DE SONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MARCO - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D