



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA PROPOSTA

15



BOA VIAGEM – CE 02 DE SETEMBRO DE 2022

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),


APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE, MAPP 5434, CONVÊNIO Nº 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO., PELO VALOR GLOBAL DE R\$ 735.524,97 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 308479996 SSP-CE E DO CPF Nº 839.946.293-49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
ENDEREÇO: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA Nº 310 ANDAR 01 APTO 103, BAIRRO TIBIQUARI BOA VIAGEM – CE.  
CNPJ: 10.932.123/0001-14  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4500443  
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0687-4 CONTA 11373-5  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.


ATENCIOSAMENTE

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

  
Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará  
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	Pavimentação em pedra lusa em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	DATA:	02/09/2022	BDI: 26,86%		
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra lusa em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	FONTE:	VERBÃO	HORA	ISS	REF.
	LOCAL:	Localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	REINTRA:	027 - COM DESONERAÇÃO	83,64%	47,78%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	Composição:	PROPELA	0,00%	0,31%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.921,88	2,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.928,81	0,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	704.488,87	93,91
4	SERVIÇOS DIVERSOS	18.149,39	2,42
VALOR BDI TOTAL:		158.757,25	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		591.440,49	
VALOR TOTAL:		750.197,75	

Setecentos e Cinquenta Mil Cento e Noventa e Sete reais e Setenta e Cinco centavos

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

*f*  
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 40507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

*CA*  
 Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil

# WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varzea, Município de MARCO - CE	DATA: 02/09/2022
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varzea, Município de MARCO - CE	BDI: 26,86%
	LOCAL:	Localidade de Varzea, Município de MARCO - CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	
		FONTE:	VERBÃO
		SEINFRA	027.1 COM DE SONEGRAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA
			HORA
			83,88%
			17,76%
			0,00%
			0,00%
			06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					24.521,88
1.1	COM-41960565	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	6,00	4.086,98	24.521,88
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.026,81
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >3000 M2)	SEINFRA	HA	1,25	507,77	741,41
2.2	C1857	PLACAS PAVIMENTO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	180,45	2.285,40
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					704.499,87
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.832,41	46,21	500.565,67
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.063,70	30,04	122.073,55
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	12.263,10	0,09	1.103,68
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	142,23	510,00	72.537,30
3.5	C1268	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 20%	SEINFRA	M3	142,23	57,79	8.218,47
4		SERVIÇOS DIVERSOS					18.148,38
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.263,10	1,48	18.149,39
VALOR BDI TOTAL:							158.757,26
VALOR ORÇAMENTAL:							591.440,49
VALOR TOTAL:							750.197,75

Setecentos e Cinquenta Mil Certo e Noventa e Sete reais e Setenta e Cinco centavos


WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil

# WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>	OBRA:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	DATA:	02/09/2022 BDI: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	FORTE:	VERBA:	MORA:	
	LOCAL:	Localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	SEINFRA:	07 - COM DE CONSERVAÇÃO:	53,55%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	COMUNICAC:	PRECATORIA:	0,00%	0,00%

1.1. COM-41960588 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MES	0,51935869	4.715,08	2.448,99
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,44343000	87,85	772,94
					TOTAL Mão de Obra:	3.221,93
					VALOR:	3.221,90

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	56,8600	113,7200
10756	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6900	2,7600
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3600	5,4400
					TOTAL Equipamento:	121,9200
Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
12362	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
					TOTAL Mão de Obra:	0,0000
					VALOR:	475,18

2.2. C-1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	0,00000000	35,5900	0,0000
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,00000000	24,9900	0,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,00000000	12,8100	0,0000
11725	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,00000000	15,5400	0,0000
					TOTAL Material:	0,0000
Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
					TOTAL Mão de Obra:	0,0000
					VALOR:	150,14

3.1. C2866 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 2/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	5,3400	0,2670
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	58,6200	0,5862
					TOTAL Equipamento:	0,8532
Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,00000000	60,8900	0,0000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,00000000	56,0600	0,0000
					TOTAL Material:	0,0000
Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAI CEBEIRO	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
					TOTAL Mão de Obra:	0,0000
					VALOR:	36,52

3.2. C0386 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,00000000	3,4400	0,0000
					TOTAL Material:	0,0000
Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
					TOTAL Mão de Obra:	0,0000
Serviço	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

# **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0688	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	0,3500	0,0875
C3268	CONCRETO PAVBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANS P)	SEINFRA	M3	0,03400000	206,2200	6,9775
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,5300	0,1306
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>7,1956</b>
<b>VALOR:</b>						<b>23,68</b>

**3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,1200	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000	0,0530
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>49,1200</b>	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,0000</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>0,07</b>	

**3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00000000	67,5000	0,0000
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,00000000	76,1900	0,0000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00000000	0,9800	0,0000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>144,6700</b>	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,0000</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>402,05</b>	

**3.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12542	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,0000</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>43,58</b>	

**4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,0000</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,17</b>	


WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil


# **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		
	OBRA:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varoto, Município de MARCO - CE	DATA: 02/09/2022															
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varoto, Município de MARCO - CE	BDI: 26,86%															
	LOCAL:	Localidade de Varoto, Município de MARCO - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>PREÇO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESENERAÇÃO</td> <td>83,65%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUÇÃO</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAO	HORA	MES	PREÇO	SEINFRA	027 1 COM DESENERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021	CONSTRUÇÃO	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERBAO	HORA	MES	PREÇO													
SEINFRA	027 1 COM DESENERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021														
CONSTRUÇÃO	PROPRIA	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE																	

COM-41960583 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
Mês da obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MES	0,51936886	4.715,08	2.448,98
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,44343000	81,89	772,94
TOTAL Bão de Obra:						3.221,92
VALOR:						3.221,90

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

  
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP  
  
 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil



# WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

*[Handwritten mark]*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
<b>OBRA:</b>	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varota, Município de MARCO - CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varota, Município de MARCO - CE
<b>LOCAL:</b>	Localidade de Varota, Município de MARCO - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
<b>DATA:</b> 02/09/2022 <b>BDI:</b> 26,85%	
<b>FORTE:</b>	<b>VERBA:</b>
SEINF TA	0274 COM DESONERAÇÃO
Compartilhada	PRÓPRIA
	<b>HORA:</b> 83,85% <b>MESES:</b> 47,76% <b>REF:</b> 05/2021
	<b>0,00%</b> <b>1,00%</b>

*[Handwritten mark]*

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.521,88	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	2.452,19	24.521,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.026,81	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	3.026,81
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	704.449,67	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	70.444,97	704.449,67
4	SERVIÇOS DIVERSOS	18.149,39	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	1.814,94	18.149,39
		750.197,75	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	75.019,78	750.197,75
			75.019,78	150.039,58	225.059,34	300.079,12	375.098,90	450.118,68	525.138,46	600.158,24	675.178,02	750.197,78	

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

*[Handwritten signature]*

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-B  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


*[Handwritten signature]*

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil

*[Handwritten signature]*

# **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**



COMPOSIÇÃO DO BDI												
	OBRA:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varzea, Município de MARCO - CE	DATA : 02/09/2022									
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varzea, Município de MARCO - CE	BDI : 26,85%									
	LOCAL:	Localidade de Varzea, Município de MARCO - CE	VERÃO									
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	SEINFRA									
		Composição	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>HORA</th> <th>RES</th> <th>RES.</th> </tr> <tr> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,36%</td> <td></td> </tr> </table>	HORA	RES	RES.	83,85%	47,76%	05/2021	0,00%	0,36%	
HORA	RES	RES.										
83,85%	47,76%	05/2021										
0,00%	0,36%											

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

S + G	Beneficio	%
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,94
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,60
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

**BDI = 26,85%**

**(1+AC+S+R+G)\*(1+DF)\*(1+L)/(1-I)-1**

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil



# **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

COM. AO  
RUBRICA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	Pavimentação em pedra fofoa em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	<b>DATA:</b>	02/09/2022
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Pavimentação em pedra fofoa em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	<b>PONTE VERBAO:</b>	<b>BDI:</b> 20,85%
<b>LOCAL:</b>	Localidade de Varjota, Município de MARCO - CE	<b>SPINFRA:</b>	<b>HORA:</b> 53,85% <b>MES:</b> 47,76% <b>REF:</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE	<b>Divulgação:</b>	<b>PROPRIA:</b> 0,00%    0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,80</b>	<b>18,80</b>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enternidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,87	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Féas Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Féas Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,86%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil