



MUNICÍPIO DE
MARCO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA




Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

COMP. 01 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA - CAIBRO - LINHA) - REF - 64466

Preço Adotado: 208,71

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,10	15,55	17,11
I2391	PEDREIRO	H	1,10	20,77	22,85
I0498	CARPINTEIRO	H	1,00	20,77	20,77
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	16,77	16,77
TOTAL MAO DE OBRA					77,49
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00	0,71	23,43
COTAÇÃO	LINHA DE MADEIRA DE LEI 6"X3"	M	1,33	49,27	65,53
I1724	PREGO	KG	0,12	15,54	1,86
COTAÇÃO	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	3,82	13,37
COTAÇÃO	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	7,72	27,02
TOTAL MATERIAIS					131,21
				Total Simples	208,71
				Encargos	INCLUSOS
				BDI	0
				TOTAL GERAL	208,71


PAULO JOSE MOURA SOUSA
ENC. CIVIL
CREA 0007714564



MUNICÍPIO DE
MARCO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA




Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%

COMP. - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ ACESSÓRIOS - REF. C2460

Preço Adotado: 268,56

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficient e	Preço	Total
MATERIAIS					
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3	M	1,88	49,27	92,63
COTAÇÃO	LINHA DE MASSARANDUBA 20 X 6 CM	M	1,00	81,40	81,40
19529	CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM A36, 5/16" (8.00MM - 62,72 KG/M2)	KG	0,82	6,66	5,46
11724	PREGO	KG	0,25	15,54	3,89
11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN	3,00	5,87	17,61
TOTAL MATERIAIS					200,98
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,90	20,77	18,69
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,90	16,77	15,09
11858	SERRALHEIRO	H	0,90	20,77	18,69
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,90	16,77	15,09
TOTAL MAO DE OBRA					67,57
Total Simples					268,56
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					268,56


PAULO JOSÉ ROUBAYÁ SOUSA
CNPJ: 06.917.148/04




Tabela de Custos - Versão 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%


COMP - BRASÃO EM AÇO INOX ESTRUTURADO ESCOVADO CHAPA 20

Preço Adotado: 683,78

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	M2	1,15	477,44	549,056
11577	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM	UN	3,00	0,75	2,25
11872	SOLDA 50X50	KG	0,35	82,73	28,9555
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,65	19,73	32,5545
TOTAL MATERIAIS					612,816
MAO DE OBRA					
11858	SERRALHEIRO	H	0,80	20,77	16,616
11879	SOLDADOR	H	0,65	21,43	13,9295
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,80	16,77	13,416
11530	MONTADOR	H	1,30	20,77	27,001
TOTAL MAO DE OBRA					70,9625

Total Simples 683,7785
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 683,78


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
C.R.C. 0027414564