

CARTA DE PROPOSTA
GROAÍRAS – CE, 12 DE JANEIRO DE 2024

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de MARCO - CE
REF.: **Tomada de Preços N° 2221201/2023**

PREZADOS SENHORES,
A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ n° 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: **Tomada de Preços N° 2221201/2023**

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado

VALOR LOTE 1: R\$ 1.264.678,53 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Oito reais e Cinquenta e Três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 300 (TREZENTOS) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade n°. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF n° 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

g v.b

NATAN DONATO RORIZ


Data: 12/01/2024 06:14:35-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

NATAN DONATO RORIZ

CNPJ: 25.011.748/0001-10

CPF: 008.023.853-03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE.		
CERTAME:	MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA:	03/01/2024
DATA DO CERTAME:	Tomada de Preços Nº 2221201/2023	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	1201/2024	HORA	84,44%
CLIENTE:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	MES	0,00%
	Prefeitura Municipal de Marco	COMPOSIÇÕES	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 619,25	R\$ 166,27	R\$ 78.552,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,57	R\$ 509,84	R\$ 136,89	R\$ 1.015,37
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 180,33	R\$ 48,42	R\$ 2.745,00
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SJ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	13.994,60	R\$ 47,73	R\$ 12,82	R\$ 847.373,03
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.025,86	R\$ 28,65	R\$ 7,69	R\$ 182.639,75
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 1.733,88
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 497,29	R\$ 133,52	R\$ 110.965,79
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 54,09	R\$ 14,52	R\$ 12.069,19
4 SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 27.584,52
						VALOR BDI:	R\$ 267.671,73	
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 997.006,80	
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.284.678,63	

Documento assinado digitalmente
LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 12/01/2024 07:34:28 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Um Milhão Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Oito reais e Cinquenta e Três centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA: 03/01/2024	BDI: 26,85%	
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 2221201/2023	VERSIÃO	HORA	
	DATA DO CERTAME:	12/01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	LOCAL:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco			

1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.210,64	R\$ 5.210,64
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 98,19	R\$ 981,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6.192,54	
VALOR:					R\$ 619,25	

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 78,18	R\$ 156,36
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,15	R\$ 4,60
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,28	R\$ 9,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 170,08	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,10	R\$ 76,40
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,44	R\$ 105,76
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,52	R\$ 157,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,76	
VALOR:					R\$ 509,84	

2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,21	R\$ 38,97
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,21	R\$ 31,21
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,75	R\$ 70,88
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,65	R\$ 2,35
TOTAL Material:					R\$ 143,41	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,92	
VALOR:					R\$ 180,33	



3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,56	R\$ 1,38
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 111,34	R\$ 1,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,49	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 03/01/2024		BDI : 26,85%	
	CERTAME:	Tomada de Preços N° 2221201/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	
	DATA DO CERTAME:	12/01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	Composição		PROPRIA	0,00%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco				

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 68,53	R\$ 10,28
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 110,87	R\$ 16,63
TOTAL Material:						R\$ 26,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,33

VALOR:	R\$ 47,73
---------------	------------------

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,30	R\$ 4,30
TOTAL Material:						R\$ 4,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,16	R\$ 3,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,26	R\$ 1,32
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 408,36	R\$ 13,88
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,74	R\$ 0,18
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,92	R\$ 0,73
TOTAL Serviço:						R\$ 16,11

VALOR:	R\$ 28,65
---------------	------------------

3.3. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 120,18	R\$ 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 302,30	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,08


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,46	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,01

VALOR:	R\$ 0,09
---------------	-----------------

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 81,82	R\$ 63,66
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 98,39	R\$ 95,03




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 03/01/2024		BDI : 26,85%
	CERTAME:	Tomada de Preços N° 2221201/2023	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	DATA DO CERTAME:	12/01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	LOCAL:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco			

Contratação Primeira Licitada
 22173
 Prefeitura Municipal de Marco-CE


10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,70	R\$ 154,00
					TOTAL Material:	R\$ 312,69
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 184,60
					VALOR:	R\$ 497,29


3.5. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,46	R\$ 54,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,09
					VALOR:	R\$ 54,09

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,46	R\$ 1,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,38
					VALOR:	R\$ 1,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 03/01/2024	BDI : 26,85%	
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 2221201/2023	FORTE	VERSÃO	
	DATA DO CERTAME:	12/01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LOCAL:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	Composição	PROPRIA	MES
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco			84,44%
					47,48%



 24/01/24

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.210,64	R\$ 5.210,64
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 98,19	R\$ 981,90
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6.192,54	

g vb

Documento assinado digitalmente

LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 12/01/2024 07:34:28 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALOR:	R\$ 619,25
---------------	-------------------



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE..		
CERTAME:	MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA :	03/01/2024
DATA DO CERTAME:	Tomada de Preços Nº 2221201/2023	VERSÃO	
LOCAL:	12/01/2024	HORA	26,85%
CLIENTE:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	Prefeitura Municipal de Marco	Composições	0,00% 0,00%
		PROPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.760,37	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04	10,00 % R\$ 376,04
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.154.781,64	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16	10,00 % R\$ 115.478,16
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45
		R\$ 1.264.678,53	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85	R\$ 126.467,85
			R\$ 126.467,85	R\$ 252.935,70	R\$ 379.403,55	R\$ 505.871,40	R\$ 632.339,25	R\$ 758.807,10	R\$ 885.274,95	R\$ 1.011.742,80	R\$ 1.138.210,65

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	10,00 % R\$ 7.855,20	100,00 % R\$ 78.552,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.760,37	10,00 % R\$ 376,04	100,00 % R\$ 3.760,37
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.154.781,64	10,00 % R\$ 115.478,20	100,00 % R\$ 1.154.781,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	10,00 % R\$ 2.758,47	100,00 % R\$ 27.584,52
		R\$ 1.264.678,53	R\$ 126.467,88	R\$ 1.264.678,53

Documento assinado digitalmente
LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 12/01/2024 07:34:28 0100
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

g vlb



COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 03/01/2024	
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 2221201/2023	BDI : 26,85%	
	DATA DO CERTAME:	12/01/2024	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco	Composição	PROPRIA
			HORA	MES
		84,44%	47,48%	
		0,00%	0,00%	

Comissão Permanente de Licitação
 4476
 Prefeitura Municipal de Marco/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%

Impostos		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Documento assinado digitalmente

g v.b

LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data 12/01/2024 07:34:28 0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., MAPP 5760 do Governo do Estado	DATA : 03/01/2024	
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 2221201/2023	BDI : 26,85%	
	DATA DO CERTAME:	12/01/2024	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas ruas do Município de Marco-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Marco	Composição	PROPRIA
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			0,00%	0,00%

Comissão Permanente de Licitação
4477
P.M.
Prefeitura Municipal de Marco-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

g v.b

Documento assinado digitalmente
LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
Data: 12/01/2024 07:34:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>