

*Prime*

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

**PROPOSTA DE PREÇOS**

13



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2221201/2023

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE**

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHA A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUCAO DOS SERVIÇOS. OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR TOTAL R\$ 1.265.436,99 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

PROPONENTE: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. WASHINGTON SOARES Nº 2155, SALA 68, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA – CE.

TELEFONE (88) 3628-2349 (85) 9.8511-9177

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO PROJETO.

FORTALEZA – CE, 05 DE JANEIRO DE 2024.

**LEONARDO  
RODRIGUES  
DA  
SILVA:049712  
15301**

Assinado de forma digital por  
LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,  
ou=47217285000152,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=videsign@referencia  
cn=LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
Dados: 2024.01.05 16:18:04 -03'00'

PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 13.997.118/0001-88  
SOARES Nº 2155, SALA 68, SHOPPING AGUA FRIA

EMAIL: Empreendimentoprime@hotmail.com OU Empreendimentoprime@gmail.com

AV. WASHINGTON  
BAIRRO: EDSON QUEIROZ, CIDADE: FORTALEZA – CE, CEP: 60.811-341

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE

**DATA:** 05/01/2024 **BDI:** 26.85%

**DESCRIÇÃO:** Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE

**LOCAL:** Município de Marco-CE

**CLIENTE:** Prefeitura de Marco



**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 84.44% **MES:** 47.48%

**Composições:** PRÓPRIA **0.00%** **0.00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	COMP-48366525	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 619,25	R\$ 785,52	R\$ 61.925,00	R\$ 78.552,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,57	R\$ 510,02	R\$ 646,96	R\$ 800,73	R\$ 1.015,73
2.2	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 180,58	R\$ 229,07	R\$ 2.166,96	R\$ 2.748,84
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	13.994,60	R\$ 47,77	R\$ 60,60	R\$ 668.522,04	R\$ 848.072,76
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.025,86	R\$ 28,65	R\$ 36,34	R\$ 143.990,89	R\$ 182.639,75
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/ PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 1.418,63	R\$ 1.733,88
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - SARJETA	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 497,53	R\$ 631,12	R\$ 87.520,50	R\$ 111.020,32
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 54,09	R\$ 68,61	R\$ 9.514,97	R\$ 12.069,19
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 21.752,36	R\$ 27.584,52
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 267.824,91</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 987.612,08</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.285.436,99</b>

Assinado de forma digital por  
**LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301**  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47317285000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A 1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301  
 Dados: 2024.01.05 16:18:31 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação  
 4329  
 Prefeitura Municipal de Marco-CE  
 Página: 1

RESUMO DO ORÇAMENTO															
	<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA :</b> 05/01/2024 <b>BDI :</b> 26.85%												
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<table border="1"> <tr> <td><b>FONTE</b></td> <td><b>VERSÃO</b></td> <td><b>HORA</b></td> <td><b>MES</b></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84.44%</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	28%	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>											
	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	28%											
Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%												
<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.	 4330 FIS CRL %													
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco														


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.764,57	0,30%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.155.535,90	91,32%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	2,18%
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>R\$ 267.824,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 997.612,08</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.265.436,99</b>	

LEONARDO  
RODRIGUES  
DA  
SILVA:049712  
15301

Assinado de forma digital por  
LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=47317285000152, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM  
BRANCO), ou=videoconferencia,  
cn=LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
Dados: 2024.01.05 16:19:00 -03'00'





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA :</b> 05/01/2024		<b>BDI :</b> 26.85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco	Composição	PRÓPRIA	0.00%    0.00%

Comissão Pericial de Licitação  
4331  
Fim  
M...

### 1.1. COMP-48366525 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	1,00000000	R\$ 5.210,64	R\$ 5.210,64
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 98,19	R\$ 981,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6.192,54	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 619,25</b>	

### 2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 78,2900	R\$ 156,5800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1500	R\$ 4,6000
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,2700	R\$ 9,0800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 170,2600	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,7600	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 510,02</b>	

### 2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,2700	R\$ 39,0354
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,2600	R\$ 31,2600
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,7800	R\$ 71,0100
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,6800	R\$ 2,3520
TOTAL Material:					R\$ 143,6574	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 180,58</b>	

### 3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,5600	R\$ 1,3780
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 111,3300	R\$ 1,1133
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,4913	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 68,6400	R\$ 10,2960



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA:</b> 05/01/2024		<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco	Composição	PRÓPRIA	0,00%
					MES 0,00%

Comissão Permanente de Licitação  
4332  
F15

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 111,0400	R\$ 16,6500
					TOTAL Material:	R\$ 26,9520

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,3240
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 47,77</b>

### 3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,3000	R\$ 4,3000
					TOTAL Material:	R\$ 4,3000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2390

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2600	R\$ 1,3150
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 408,4000	R\$ 13,8856
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,7300	R\$ 0,1750
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
					TOTAL Serviço:	R\$ 16,1094
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 28,65</b>


### 3.3. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 120,1800	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 302,3000	R\$ 0,0840
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,0840

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0103
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,09</b>

### 3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - SARJETA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 81,9500	R\$ 63,7571
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 98,5400	R\$ 95,1699
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 154,0000
					TOTAL Material:	R\$ 312,9270




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA:</b> 05/01/2024 <b>BDI:</b> 26.85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b> SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 0.00% Composição PROPRIA 0.00% 0.00%
	<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.	
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco	

Comissão Permanente da Licitação  
4323  
Fis  
PL  
Prefeitura Municipal de Marco/CE

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184.6000
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 497,53</b>


3.5. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54.0878
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 54,09</b>


4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.3845
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,38</b>




LEONARDO  
RODRIGUES  
DA  
SILVA:049712  
15301


Assinado de forma digital por  
LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=47317285000152,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=videoconferencia,  
cn=LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
Dados: 2024.01.05 16:19:25 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA :</b> 05/01/2024 <b>BDI :</b> 26.85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>FONTES:</b> SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84.44% Composição PRÓPRIA 0.00% 0.00%
	<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE	
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco	

Comissão de Licitação  
4334  
FIS  
JPL  
Prefeitura Municipal de Marco/CE

COMP-48366525 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.210,64	R\$ 5.210,64
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 98,19	R\$ 981,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6.192,54	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 619,25</b>	




LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:0497121  
Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301  
DN: c=BR, o=K.P.Brasil, ou=47317285000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=LEM BRANCO, ou=videoconferencia, cn=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301  
Dados: 2024.01.05 16:19:46 -03'00'

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE			<b>DATA:</b>	05/01/2024	<b>BDI:</b>	26,85%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE			<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	84,44%
<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.			<b>VERSÃO:</b>	028 1.COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco			<b>Composições:</b>	PRÓPRIA		0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.764,57	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46	10,00 % R\$ 376,46
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.155.535,90	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59	10,00 % R\$ 115.553,59
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45
		R\$ 1.265.436,99	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70	R\$ 126.543,70
			R\$ 126.543,70	R\$ 253.087,40	R\$ 379.631,10	R\$ 506.174,80	R\$ 632.718,50	R\$ 759.262,20	R\$ 885.805,90	R\$ 1.012.349,60	R\$ 1.138.893,30

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	10,00 % R\$ 7.855,20	100,00 % R\$ 78.552,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.764,57	10,00 % R\$ 376,43	100,00 % R\$ 3.764,57
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.155.535,90	10,00 % R\$ 115.553,59	100,00 % R\$ 1.155.535,90
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	10,00 % R\$ 2.758,47	100,00 % R\$ 27.584,52
		R\$ 1.265.436,99	R\$ 126.543,69	R\$ 1.265.436,99

Comissão Permanente da Licitação  
4335  
Prefeitura Municipal de Marco-CE

Assinado de forma digital por  
LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
DN: c=BR, o=CP Brasil,  
ou=Secretaria de Planejamento e  
do Brasil - IFR,  
ou=REB - CP AL, ou=IFM  
BRANCO, ou=vidiconferencia,  
cn=LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
Data: 2024.01.05 16:20:07 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI			
	<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA:</b> 05/01/2024
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.	<b>FONTE:</b> SEINFRA
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco	<b>VERSÃO:</b> 028 1 COM DESONERAÇÃO
			<b>HORA:</b> 84,44%
			<b>MES:</b> 47,48%
			<b>Composição:</b> PROPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
S + G	Garantia/seguros	0,32%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,62%</b>

<b>Despesas Financeiras</b>		
DF	Despesas Financeiras	1,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,02%</b>

<b>Beneficio</b>		
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,64%</b>

<b>Impostos</b>		
T	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$



LEONARDO  
RODRIGUES  
DA  
SILVA:049712  
15301

Assinado de forma digital por  
LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=7317285000152,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=SEM BRANCO,  
ou=videoconferencia,  
cn=LEONARDO RODRIGUES DA  
SILVA:04971215301  
Dados: 2024.01.05 16:20:32 -03'00'






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>DATA :</b> 05/01/2024	<b>BDI :</b> 26,85%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	Município de Marco-CE.	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura de Marco	Composição	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	1,48%
		0,00%	0,00%

Comissão Permanente de Licitação  
 4337  
 FIS  
 Prefeitura Municipal de Marco/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

*(Handwritten signatures and scribbles)*

**LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:049712 15301**

Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47317285000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301  
 Dados: 2024.01.05 16:20:56 -03'00'