



12

[Digite aqui]



CARTA DE PROPOSTA

Sobral, 12 de janeiro de 2024

À

Prefeitura Municipal de Marco/Ce.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO/CE**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 1.251.716,12 (Um milhão duzentos e cinquenta e um mil setecentos e dezesseis reais e doze centavos)** com prazo de execução de **300 (TREZENTOS) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. **ª Romulo Vasconcelos Pontes, Carteira de identidade nº 20079416483, e do CPF nº 560.317.933-34**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

E declaramos que nossas propostas econômica compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhista assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta e viagens na data de entrega das propostas.

Atenciosamente,

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Romulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	6,28%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.714,83	0,30%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.141.864,77	91,22%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	2,20%
		VALOR COM BDI: R\$ 1.251.716,12	100,00%

Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Dezesseis reais e Doze centavos

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Ponte
CPF: 860.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.
 DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	COM-17887876	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 619,25	R\$ 785,52	R\$ 61.925,00	R\$ 78.552,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,57	R\$ 507,40	R\$ 643,64	R\$ 796,62	R\$ 1.010,51
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 177,66	R\$ 225,36	R\$ 2.131,92	R\$ 2.704,32
3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	13.994,60	R\$ 47,20	R\$ 59,87	R\$ 660.545,12	R\$ 837.856,70
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.025,86	R\$ 28,36	R\$ 35,97	R\$ 142.533,39	R\$ 180.780,18
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 1.418,63	R\$ 1.733,88
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 490,38	R\$ 622,05	R\$ 86.262,75	R\$ 109.424,82
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	175,91	R\$ 54,09	R\$ 68,61	R\$ 9.514,97	R\$ 12.069,19
4 SERVIÇOS DIVERSOS									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.762,58	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 21.752,36	R\$ 27.584,52
								VALOR COM BDI: R\$ 1.261.716,12	
Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Dezessete reais e Doze centavos									



RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933-34

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedregulosa em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)


PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. COM-17887876 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.210,64	R\$ 5.210,64
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 98,19	R\$ 981,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6.192,54	

VALOR:	R\$ 619,25
VALOR ENCARGOS:	R\$ 3.007,34
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 166,27
VALOR COM BDI:	R\$ 785,52

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 77,1000	R\$ 154,2000
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1300	R\$ 4,5200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,2300	R\$ 8,9200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 167,6400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,7600	

VALOR:	R\$ 507,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 225,16
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 136,24
VALOR COM BDI:	R\$ 643,64

2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 37,4961	R\$ 38,2460
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 30,6271	R\$ 30,6271
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,4577	R\$ 69,5597
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3616	R\$ 2,3042
TOTAL Material:					R\$ 140,7370	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200	

VALOR:	R\$ 177,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,79
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 47,70
VALOR COM BDI:	R\$ 225,36

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,4400	R\$ 1,3720
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 109,7100	R\$ 1,0971
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4691

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 67,2490	R\$ 10,0874
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 108,7993	R\$ 16,3199
TOTAL Material:					R\$ 26,4073	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3240	

VALOR:	R\$ 47,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,79
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 12,67
VALOR COM BDI:	R\$ 59,87

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,2175	R\$ 4,2175
TOTAL Material:					R\$ 4,2175	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2390	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2600	R\$ 1,3150
C3268	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 402,3700	R\$ 13,6806
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,6500	R\$ 0,1721
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço:					R\$ 15,9015	

VALOR:	R\$ 28,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,11
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 7,61
VALOR COM BDI:	R\$ 35,97

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.3. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 118,4500	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (GHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 296,9900	R\$ 0,0825
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0825

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0103

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,01
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,11

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 80,2953	R\$ 62,4697
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 96,5504	R\$ 93,2484
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6821	R\$ 150,0620
TOTAL Material:						R\$ 305,7801

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 490,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 131,67
VALOR COM BDI:	R\$ 622,05

3.5. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 14,52
VALOR COM BDI:	R\$ 68,61

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.


VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						R\$ 1,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,92
VALOR BDI (26.85%):						R\$ 0,37
VALOR COM BDI:						R\$ 1,75

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D


SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE (C)
 PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2221201/2023
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.
 VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.
 DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20	10,00 % R\$ 7.855,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.714,83	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48	10,00 % R\$ 371,48
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.141.864,77	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48	10,00 % R\$ 114.186,48
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45	10,00 % R\$ 2.758,45
		R\$ 1.251.716,12	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61	R\$ 125.171,61
			R\$ 125.171,61	R\$ 250.343,22	R\$ 375.514,83	R\$ 500.686,44	R\$ 625.858,05	R\$ 751.029,66	R\$ 876.201,27	R\$ 1.001.372,88	R\$ 1.126.544,49

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.552,00	10,00 % R\$ 7.855,20	100,00 % R\$ 78.552,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.714,83	10,00 % R\$ 371,51	100,00 % R\$ 3.714,83
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.141.864,77	10,00 % R\$ 114.186,45	100,00 % R\$ 1.141.864,77
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	10,00 % R\$ 2.758,47	100,00 % R\$ 27.584,52
		R\$ 1.251.716,12	R\$ 125.171,63	R\$
			R\$ 1.251.716,12	1.251.716,12


 RVP Construções & Serviços Excel - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933-34


 RVP Construções & Serviços Excel - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D



SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)


PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

SERVIÇO: Contratação de prestação de serviços de Execução de obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE. (C)

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Marco-CE.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2221201/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (trezentos) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: De acordo com o edital.

DATA LICITAÇÃO: 12 de janeiro de 2024.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D