

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO – CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2221201/2023

**FICHA DE DADOS – PESSOA JURÍDICA**

Razão Social: **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME**  
Nome Fantasia: **EMME ENGENHARIA**  
Endereço: **RUA MARIA DE LOURDES, 68**  
Bairro: **CENTRO** Cidade: **SANTA QUITÉRIA - CE**  
CEP: **62280-000** Telefone: **(88) 9 9632-1712**  
E-mail: **emmeengenharia@hotmail.com**  
CNPJ: **21.691.178/0001-04** CGF: **06.437087-9**

**FICHA DE DADOS – DO OBJETO**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO.**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO – CE.**  
Endereço: **R. RIOS, S/N**  
Bairro: **CENTRO** Cidade: **MARCO – CE**  
CEP: **62560-000** Telefone: **(88) 3664-1951**  
CNPJ: **03.855.618/0001-21**

Santa Quitéria - CE, 11 de JANEIRO de 2024.

ANTONIO ERISON  
MOREIRA DE  
MESQUITA:04259  
051369

Assinado de forma digital  
por ANTONIO ERISON  
MOREIRA DE  
MESQUITA:04259051369  
Dados: 2024.01.11  
09:32:51 -03'00'

**A. Erison M. de Mesquita**  
Socio Proprietário/Eng. Civil  
CPF 042.590.513-69  
CREA-CE 50.350-D

## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para o certame **TOMADA DE PREÇOS Nº 2221201/2023**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MARCO.**, pelo valor global de **R\$ 1.268.100,49 (UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL CEM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**, conforme orçamento básico em anexo, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA**, RG nº **20070126245** e CPF nº **042.590.513-69**, como representante legal desta empresa.

O licitante **DECLARA**, que todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venha a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço da proposta.

O licitante **DECLARA**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.


Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Santa Quitéria - CE, 11 de JANEIRO de 2024.

ANTONIO ERISON  
MOREIRA DE  
MESQUITA:042590  
51369

Assinado de forma digital  
por ANTONIO ERISON  
MOREIRA DE  
MESQUITA:04259051369  
Dados: 2024.01.11 09:33:04  
-03'00'

**A. Erison M. de Mesquita**  
Socio Proprietário/Eng. Civil  
CPF 042.590.513-69  
CREA-CE 50.350-D



**ORÇAMENTO BÁSICO**

<b>OBJETO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO., MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO.
<b>ENDEREÇO:</b>	MUNICÍPIO DE MARCO - CE.
<b>DATA:</b>	11 DE JANEIRO DE 2024
<b>FONTE:</b>	TABELA SEINFRA-CE Nº 28.1 COM DESONERAÇÃO
<b>BDI:</b>	26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59%	MÊS	100,00	R\$ 619,25	R\$ 785,52	R\$ 78.552,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,57	R\$ 510,78	R\$ 647,92	R\$ 3.775,79
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 181,22	R\$ 229,88	R\$ 2.758,56
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	13.994,60	R\$ 47,90	R\$ 60,76	R\$ 850.311,90
3.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.025,86	R\$ 28,69	R\$ 36,39	R\$ 182.891,05
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	15.762,58	R\$ 0,09	R\$ 0,11	R\$ 1.733,88
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	175,91	R\$ 498,26	R\$ 632,04	R\$ 111.182,16
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	175,91	R\$ 54,09	R\$ 68,61	R\$ 12.069,19
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.762,58	R\$ 1,38	R\$ 1,75	R\$ 27.584,52
<b>TOTAL ORÇAMENTO C/ BDI:</b>							<b>R\$ 1.268.109,49</b>

**UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL CEM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS**

ANTONIO ERISON Assinado de forma digital por ANTONIO MOREIRA DE MESQUITA:04259 MESQUITA:04259051369 051369 Dados: 2024.01.11 09:33:17 -03'00'



**CRONOGRAMA**

Nº	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores R\$	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		Total do Item
			Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 76.582,00	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 7.658,20	10,00%	R\$ 76.582,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.775,78	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 377,58	10,00%	R\$ 3.775,78
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.158.188,18	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 115.818,82	10,00%	R\$ 1.158.188,18
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 27.584,52	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 2.758,45	10,00%	R\$ 27.584,52
		R\$ 1.266.100,48	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 126.610,05	10,00%	R\$ 1.266.100,48
			R\$ 253.920,10	10,00%	R\$ 507.240,20	10,00%	R\$ 760.960,30	10,00%	R\$ 1.014.960,40	10,00%	R\$ 1.266.100,48	10,00%	R\$ 1.266.100,48	10,00%	R\$ 1.266.100,48	10,00%	R\$ 1.266.100,48	10,00%	R\$ 1.266.100,48	10,00%	R\$ 1.266.100,48	10,00%	R\$ 1.266.100,48

ANTONIO ERISON Assinado de forma digital  
 por ANTONIO ERISON  
 MOREIRA DE  
 MESQUITA:04259 MESQUITA:04259051369  
 051369 Dados: 2024.01.11  
 09:33:28 -03'00'





EMME ENGENHARIA - ME | CNPJ: 21.691.178/0001-04  
 RUA MARIA DE LOURDES, 68, CENTRO SANTA QUITERIA - CE  
 CONTATO: (88) 9 9632-1712 | EMAIL: emmeengenharia@hotmail.com

**COMPOSIÇÕES**

**- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÉS)**

Geral	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	1,00000	619,25	619,25
			<b>TOTAL Geral:</b>	<b>619,25</b>
			<b>VALOR:</b>	<b>619,25</b>
			<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)**

Equipamento Custo Horário	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000	78,59	157,18
I0758 NÍVEL (CHP)	H	4,00000	1,16	4,64
I0775 TEODOLITO (CHP)	H	4,00000	2,30	9,20
			<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>171,02</b>

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	4,00000	19,10	76,40
I2382 NIVELADOR	H	4,00000	26,44	105,76
I2445 TOPOGRAFO	H	5,00000	31,52	157,60
			<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>339,76</b>
			<b>VALOR:</b>	<b>510,78</b>
			<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000	38,44	39,21
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,00000	31,40	31,40
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000	15,85	71,33
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE)	KG	0,15000	15,75	2,36
			<b>TOTAL Material:</b>	<b>144,30</b>

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,00000	18,46	36,92
			<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>36,92</b>
			<b>VALOR:</b>	<b>181,22</b>
			<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

Equipamento Custo Horário	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000	27,61	1,38
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000	112,04	1,12
			<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>2,50</b>

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,15000	68,95	10,34
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000	111,55	16,73
			<b>TOTAL Material:</b>	<b>27,08</b>

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	H	0,30000	24,16	7,25
I2543 SERVENTE	H	0,60000	18,46	11,08
			<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>18,32</b>
			<b>VALOR:</b>	<b>47,90</b>
			<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

Material	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000	4,32	4,32
			<b>TOTAL Material:</b>	<b>4,32</b>

**COMPOSIÇÕES**

Mão de Obra		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,15000	24,16	3,62
I2543	SERVENTE	H	0,25000	18,46	4,62
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>8,24</b>

Serviço		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000	5,27	1,32
C3268	CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400	408,96	13,90
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700	4,77	0,18
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	M3	0,01500	48,92	0,73
				<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>16,13</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>28,69</b>
				<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

Equipamento Custo Horário		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00028	304,63	0,08
				<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>0,08</b>

Mão de Obra		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,00056	18,46	0,01
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>0,01</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>0,09</b>
				<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

Material		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,77800	82,33	64,05
I0280	BRITA	M3	0,96580	98,99	95,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000	0,70	154,00
				<b>TOTAL Material:</b>	<b>313,66</b>

Mão de Obra		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	10,00000	18,46	184,60
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>184,60</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>498,26</b>
				<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**


Mão de Obra		UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,93000	18,46	54,09
				<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>54,09</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>54,09</b>
				<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>

**COMPOSIÇÕES**

**C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543   SERVENTE	H	0,07500	18,46	1,38
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>1,38</b>
<b>VALOR:</b>				<b>1,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>				<b>INCLUSO</b>

ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA:0425 9051369  
 Assinado de forma digital por ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA:04259051369  
 Dados: 2024.01.11 09:33:38 -03'00'





**COMPOSIÇÃO DE BDI**

CÁLCULO DE BDI	
Item componente do BDI	% Informado
Administração Central (AC)	3,80
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32
Risco	0,50
Despesas Financeiras (DF)	1,02
Lucro (L)	6,64
Impostos (I) - (A+B+C)	11,15
	PIS (A)
	CONFINS (B)
	ISS (C)
Contribuição Previdenciária (I) - CPRB	3,00
Observações	4,50
1) Preencher apenas a coluna % Informado (COLUNA D)	
2) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.	
B.D.I =	26,85%
$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$	

Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto		
1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71
0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75
0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74
0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17
6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40
Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
R\$ 1,50	R\$ 3,45	R\$ 4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
R\$ 0,30	R\$ 0,48	R\$ 0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
R\$ 0,56	R\$ 0,85	R\$ 0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
R\$ 3,50	R\$ 5,11	R\$ 6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43

Conforme Legislação Específica

Aliquota definida pela lei 12.546/2015 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	R\$ 20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	R\$ 19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	R\$ 20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	R\$ 24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	R\$ 22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	R\$ 11,10	14,02	16,80

**Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:**

- OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- OS VALORES % INFORMADO DE AC.S.G.R. E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PORCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
- OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.546/2015.



ANTONIO ERISON  
MORREIRA DE  
MESQUITA,04259  
051369

Assinado de forma digital por ANTONIO ERISON MORREIRA DE MESQUITA,04259051369  
Dados: 2024.01.11 09:33:49 -0300'

EMME ENGENHARIA - ME | CNPJ: 21.691.178/0001-04  
RUA MARIA DE LOURDES, 68, CENTRO SANTA QUITERIA - CE  
CONTATO: (88) 9 9632-1712 | EMAIL: emmeenhenharia@hotmail.com



**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

ANTONIO ERISON Assinado de forma digital  
por ANTONIO ERISON  
MOREIRA DE MOREIRA DE  
MESQUITA:04259 MESQUITA:04259051369  
051369 Dados: 2024.01.11  
09:34:03 -03'00'