

DECLARAÇÕES

Ao

Município de **MARCO** -Ce

TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua 12 de agosto, 1585 B, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **MARCO** -CE, que, fica subentendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE 14 de JUNHO de 2018



SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
SOCIO-ADMINISTRADOR


Reconheço a (s) firmas (s) semelhante verdadeira de: Sales Cavalcante Lima

Em Tianguá - Ceará, em 15 JUN 2018

BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLOM - Oficial
 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - substituto
 MARIA JOSE ROCHA - substituta
 ANTº CAMILO BARROSO TELES - Escrevente Autorizado
 GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
TOMADA DE PREÇO N° - 2250501/2018
DATA DA LIC. 18 DE JUNHO DE 2018 AS 14:00

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS SDO, SÍTIO VENTURA NO MUNICÍPIO DE MARCO - CE/ MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO**. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 185.210,22 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB N° 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 18 DE JUNHO DE 2018 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,


TIANGUA - CE., 15 DE JUNHO DE 2018


Sales Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006020137825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES

CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA NO MUNICÍPIO DE MARCO – CE / MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.359,96
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00	1.253,44	1.589,99	6.359,96
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.947,88
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,52	465,78	590,84	307,24
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	107,78	136,72	1.640,64
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					173.020,75
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.720,91	21,25	26,96	127.275,73
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.498,70	14,61	18,53	27.770,91
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.245,45	0,03	0,04	209,82
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	52,45	244,54	310,20	16.269,99
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	52,45	22,46	28,49	1.494,30
4		SERVIÇOS DIVERSOS					3.881,63
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.245,45	0,58	0,74	3.881,63
		TOTAL GERAL C/ BDI					185.210,22


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA NO MUNICÍPIO DE MARCO – CE / MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					465,78	HA
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	46,20	92,4000		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	18,48	73,9200		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	16,13	64,5200		
	T O T A L Equipam.	R\$	230,840				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	6,720	5,60	37,63		
	NIVELADOR	H	6,721	5,70	38,3097		
	TOPOGRAFO	H	5,880	8,45	49,6860		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	125,626				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		125,63	109,311		230,8400	-	465,78
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					107,78	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,840	4,88	4,10		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,100				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	37,51	38,26		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,40	8,40		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	11,76	52,92		

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.168.023-83
RG: 200602137825




88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA 3745 - D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

	PREGO 15X15	KG	0,150	3,53	0,53		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	100,110				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,10	3,567	100,11		-	107,78
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					21,25	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	9,48	0,4740		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	37,26	0,3726		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,847				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,3872	7,20	2,79		
	SERVEnte	H	0,504	4,88	2,4595		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,250				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	35,28	5,29		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	35,28	5,29		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,580				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		5,25	4,568	10,58	0,8470	-	21,25
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					14,61	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,4200	7,20	3,02		
	SERVEnte	H	0,3830	4,88	1,87		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,8900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,35	0,35		


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGR. CIVIL
CREA 3745 - D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,60	0,40		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	6,55	0,10		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,01	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	134,65	4,58		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,4700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,89		4,2548	5,47		-	14,61
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,03	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	24,36	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	155,40	0,03		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0300				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0009	4,88	-		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	-				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-		0,03	-	0,03
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					244,54	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	8,322	4,88	40,61		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	40,610				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	38,64	34,00		
	BRITA	M3	0,966	43,68	42,19		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,42	92,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	168,590				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	40,61		35,335	168,59		-	244,54


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.763.023-83
RG: 20060241-37825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					22,46	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,461	4,88	12,01		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,010				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		12,01	10,450			-	22,46
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,58	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,063	4,88	0,31		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,310				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,31	0,270			-	0,58
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.253,44	M3
	MAO DE OBRA						
	ENGENHEIRO CIVIL	H	3,360	67,70	227,47		
	ENCARREGADO DE TURMA /FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H	0,336	3.053,47	1.025,97		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.253,440				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		1.253,44				-	1.253,44


Salos Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | savires.construcoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG° CIVIL
CREA 3745 - D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			HORISTA%	MENSALISTA
CODIGO	DESCRIÇÃO			
		GRUPO A		
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO		2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAL BÁSICOS		16,80	16,80
		GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERAO		17,87	0,00
B2	FERIADOS		3,72	0,00
B3	AUXILIA - ENFERMIDADE		0,91	0,69
B4	13 SALARIO		10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		46,45	17,71
		GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		15,43	11,78
		GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO		0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68


Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	2,00%
L	LUCRO	6,64%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	DESONERAÇÃO	4,50%
		11,15%

cálculo do B.D.I

$$\text{BDI} = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1$$

(1-I)

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

26,85%

Salles Cavalcante Lima
Administrador
CPF: 041.165.023-83
RG: 2006028137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGº CIVIL
CREA 3745 - D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

