



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CARTA-PROPOSTA



Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018.

À  
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Marco - Ceará.

**Ref.: Tomada de Preços Nº 2250501/2018**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 2250501/2018**, pelo preço global de R\$ 219.479,62 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), com prazo de execução em até 120 (cento e vinte) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Declaramos, que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto da licitação.

Atenciosamente,



Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

  
José Eriveito Ferreira Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 12.896-D  
RNP.: 060.356.007-5  
CPF.: 241.275.823-91



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>7.533,52</b>
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00	1.884,73	1.883,38	7.533,52
<b>2.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.307,33</b>
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,52	551,72	699,86	363,93
2.2	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	12,00	127,67	161,95	1.943,40
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>205.127,68</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.720,91	25,17	31,93	150.738,66
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.498,70	17,32	21,97	32.926,44
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.245,45	0,06	0,08	419,64
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	52,45	289,67	367,45	19.272,75
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	52,45	26,61	33,75	1.770,19
<b>4.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>4.511,09</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.245,45	0,68	0,86	4.511,09
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>							<b>219.479,62</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 219.479,62 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26,85% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

*Francisco Weskley Timbó Magalhães*  
 Francisco Weskley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

*José Erivelto Correia Martins*  
 José Erivelto Correia Martins  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 12.896-D  
 RNP.: 060.356.007-5  
 CPF.: 241.275.823-9





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.883,38	25,00%	1.883,38	25,00%	1.883,38	25,00%	1.883,38	25,00%	R\$ 7.533,52
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.153,67	50,00%	1.153,67	50,00%					R\$ 2.307,33
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			20.512,77	10,00%	102.563,84	50,00%	82.051,07	40,00%	R\$ 205.127,68
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS					2.255,55	50,00%	2.255,55	50,00%	R\$ 4.511,09
TOTAL COM BDI (R\$)		3.037,05	1,38%	23.549,81	10,73%	106.702,77	48,62%	86.190,00	39,27%	R\$ 219.479,62
TOTAL ACUMULADO (R\$)		3.037,05	1,38%	26.586,86	12,11%	133.289,62	60,73%	219.479,62	100,00%	

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*José Eriveito Ferreira Martins*  
José Eriveito Ferreira Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 12.896-D  
RNP.: 060.356.007-5  
CPF: 241.275.823-91



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>Impostos</b>	<b>11,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>26,85%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Erivalto Ferreira Martins*  
966 Erivalto Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.898-D

RNP: 060.356.017-5

CPF: 241.275.911-00



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*José Erivelto Ferreira Martins*  
 José Erivelto Ferreira Martins  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 12.896-D  
 RNP.: 060.356.007-5  
 CPF.: 241.275.823-91



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

#### CXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12322 ENGENHEIRO CIVIL	HxMÊS	4,0000	R\$ 81,18	R\$ 324,72
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	0,4000	R\$ 2.900,00	R\$ 1.160,00
			Total: R\$	1.484,72
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>1.484,72</b>
			<b>Encargos Sociais: R\$</b>	<b>-</b>
			<b>Valor BDI (26,85%): R\$</b>	<b>398,66</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>1.883,38</b>

### 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

#### C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HÁ

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	R\$ 55,00	R\$ 110,00
10758 NÍVEL (CHP)	H	4,000	R\$ 12,46	R\$ 49,84
10775 TEODOLITO (CHP)	H	4,000	R\$ 12,46	R\$ 49,82
			Total: R\$	209,66
<b>MÃO DE OBRA</b>				
10037 AJUDANTE	H	4,0000	R\$ 5,60	R\$ 22,40
12382 NIVELADOR	H	4,0000	R\$ 11,60	R\$ 46,40
12445 TOPOGRAFO	H	5,0000	R\$ 12,40	R\$ 62,00
			Total: R\$	130,80
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>340,46</b>
			<b>Encargos Sociais: R\$</b>	<b>211,26</b>
			<b>Valor BDI (26,85%): R\$</b>	<b>148,14</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>699,86</b>

#### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,0000	R\$ 4,88	R\$ 9,76
			Total: R\$	9,76
<b>MATERIAIS</b>				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 28,86	R\$ 29,44
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	R\$ 14,80	R\$ 66,60
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	R\$ 9,20	R\$ 1,38
			Total: R\$	109,42
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>119,18</b>
			<b>Encargos Sociais: R\$</b>	<b>8,49</b>
			<b>Valor BDI (26,85%): R\$</b>	<b>34,28</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>161,95</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*José Erivelto Ferreira Martins*  
 José Erivelto Ferreira Martins  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 12.896-D  
 RNP: 060.356.007-5  
 CPF: 241.275.823-91



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE

### 3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

##### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	R\$ 12,00	R\$ 0,60
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELOLIDO (CHP)	H	0,0100	R\$ 38,50	R\$ 0,39
				Total:	R\$ 0,99

##### MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,3500	R\$ 7,20	R\$ 2,52
12543	SERVENTE	H	0,6000	R\$ 4,88	R\$ 2,93
				Total:	R\$ 5,45

##### MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	R\$ 45,00	R\$ 6,75
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	R\$ 45,00	R\$ 6,75
				Total:	R\$ 13,50

**Total Simples:** R\$ 19,94  
**Encargos Sociais:** R\$ 5,24  
**Valor BDI (26,85%):** R\$ 6,76  
**Valor Geral:** R\$ 31,93

#### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

##### MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1500	R\$ 7,20	R\$ 1,08
12543	SERVENTE	H	0,2500	R\$ 4,88	R\$ 1,22
				Total:	R\$ 2,30

##### MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	R\$ 3,00	R\$ 3,00
				Total:	R\$ 3,00

##### SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
30588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	R\$ 1,65	R\$ 0,41
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	R\$ 12,00	R\$ 0,18
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	R\$ 4,50	R\$ 0,17
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=IDMPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	R\$ 220,00	R\$ 7,48
				Total:	R\$ 8,24

**Total Simples:** R\$ 13,54  
**Encargos Sociais:** R\$ 3,78  
**Valor BDI (26,85%):** R\$ 4,65  
**Valor Geral:** R\$ 21,97

#### C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

##### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	R\$ 35,00	R\$ -
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	R\$ 180,00	R\$ 0,05
				Total:	R\$ 0,05

##### MÃO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0006	R\$ 4,88	R\$ -
				Total:	R\$ -

**Total Simples:** R\$ 0,05  
**Encargos Sociais:** R\$ 0,01  
**Valor BDI (26,85%):** R\$ 0,02  
**Valor Geral:** R\$ 0,08

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

**José Erivalto Ferreira Martins**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 12.896-D  
 RNP.: 060.356.007-5  
 CPF.: 241.275.823-91



Comissão Permanente de Licitação  
Prestação de Serviços de Engenharia Civil

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2250501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4079 DO GOVERNO DO ESTADO.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: RUA SDO, SÍTIO VENTURA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE

**C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	10,2000	R\$ 4,88	R\$ 49,78
			Total: R\$	49,78
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,7780	R\$ 45,00	R\$ 35,01
10280 BRITA	M3	0,9658	R\$ 53,40	R\$ 51,57
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	R\$ 0,50	R\$ 110,00
			Total: R\$	196,58
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>246,36</b>
			<b>Encargos Sociais: R\$</b>	<b>43,31</b>
			<b>Valor BDI (26,85%): R\$</b>	<b>77,78</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>367,45</b>

**C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,9150	R\$ 4,88	R\$ 14,23
			Total: R\$	14,23
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>14,23</b>
			<b>Encargos Sociais: R\$</b>	<b>12,37</b>
			<b>Valor BDI (26,85%): R\$</b>	<b>7,14</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>33,75</b>

### 4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2**

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0740	R\$ 4,88	R\$ 0,36
			Total: R\$	0,36
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>0,36</b>
			<b>Encargos Sociais: R\$</b>	<b>0,32</b>
			<b>Valor BDI (26,85%): R\$</b>	<b>0,18</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>0,86</b>

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

*Francisco Ubiracy Timbó Magalhães*  
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*José Erivelto Ferreira Martins*  
José Erivelto Ferreira Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 12.896-D  
RNP: 060.366.007-5  
CPF: 241.275.823-91